



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARÇAS
ENDEREÇO: AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS
DIMENSÕES: 18.305,13 M²
COORDENADAS: INICIAL: 15°53'44.8"S / 52°18'52.57"O - FINAL: 15°53'45.34"S / 52°18'16.47"O
PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL 2024 / NÃO DESONERADO

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
1.1	COMP.001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND	1,00	ADMINISTRAÇÃO CALCULADA EM ANEXO, DE ACORDO COM DURAÇÃO DA OBRA
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	103689	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	TAMANHO DA PLACA É PADRONIZADA DE ACORDO COMO VALOR DA OBRA (2,50 X 5,00 METROS)
2.2	COMP.002	PRÓPRIO	TAPUME/ CERCAMENTO ALTURA 1,20 TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	2.271,25	SOMATÓRIO DE PERIMETRO DE TODOS OS CANTEIROS COM INTERVENÇÃO
2.3	COMP. 013	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	6,00	2 sanitários de 1,50 x 2,00 metros
2.4	COMP. 014	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9,00	3,00 x 3,00 metros
2.5	COMP. 015	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18,00	9,00 x 2,00 metros
3			MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS, DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES			
3.1	100575	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	17513,11	SOMATÓRIO DE ÁREA RETIRADA DE PROJETO
3.2	94319	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	7880,89	ÁREA DE INTERVENÇÃO * ALTURA DA CAMADA * RETRAÇÃO (50%) 3.607,79 M² * 0,20 M + 50%
4			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES			
4.1	101175	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	48,00	ESTACA PARA OS 04 PERGOLADOS - ESTACA DE 2 METROS EM CADA PILAR 4 PERGOLADOS * 6 PILARES * 2 METROS
4.2	95240	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	2573,75	ÁREA DE PISO DE LADRILHO LEVANTADO EM PROJETO
4.3	100324	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	740,93	ÁREA DE PISO LEVANTADO EM PROJETO * ESPESSURA DA CAMADA
4.4	97113	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	4.835,62	ÁREA DE PISO DE CONCRETO LEVANTADO EM PROJETO
4.5	94276	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.271,26	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
4.6	COMP.003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	1.969,82	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
4.7	92802	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	91,00	QUANTIDADE DE PILARES * QUANTIDADE DE BARRAS DE AÇO * COMPRIMENTO DO PILAR * MASSA ESPECÍFICA DA BARRA 24*12*0,8*0,395
4.8	92800	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	35,48	QUANTIDADE DE PILARES * QUANTIDADE DE ESTRIBO * LARGURA DO ESTRIBO * MASSA ESPECÍFICA DA BARRA 24*12*0,8*0,154
5			SUPERESTRUTURA			
5.1	92271	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	80,64	ÁREA DE FORMA PARA OS BLOCOS ((0,60X0,60)X4)X24 E PILARES ((0,20X2,40)X4)X24
5.2	102474	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,48	VOLUME DE CONCRETO PARA OS BLOCOS (0,60X0,60X0,60) E PILARES (0,20X0,20X2,40)
5.3	103670	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,48	VOLUME DE CONCRETO

5.4	103314	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M²	24,00	3,00 X 8,00 METROS
6			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
6.1	COMP.004	PRÓPRIO	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)	m²	92,16	ÁREA DE PILARES 24 * 2,40 * (0,40+0,40+0,40+0,40)
7.0			PISOS			
7.1	94994	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4.835,81	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
7.2	101091	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	2.573,62	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
7.3	102491	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2.175,79	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	COMP.007	PRÓPRIO	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, UM COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, OUTRO COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, 01 LUMINÁRIA LED DE POTÊNCIA ATÉ 150W E UMA LUMINÁRIA DE POTÊNCIA ATÉ 100W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	UN	74,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.2	COMP.008	PRÓPRIO	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 01 NÚCLEO DE 4 PÉTALAS E 04 LUMINÁRIAS LED DE POTÊNCIA ATÉ 150W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	UN	2,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.3	COMP.009	PRÓPRIO	CHAVE DE ILUMINAÇÃO 2X40A, ACIONAMENTO POR CONTATOR COMANDADO POR RELÉ FOTOELÉTRICO, PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS POR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 220VCA, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, COM BASE PARA RELÉ, CONECTORES E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.4	COMP.010	PRÓPRIO	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.5	94465	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.6	93358	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	330,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.7	93382	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	330,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.8	94975	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	11,40	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.9	103670	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,40	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.10	97668	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.420,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.11	101560	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.530,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.12	101561	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	3.992,80	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.13	101563	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.459,50	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.14	96985	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.15	COMP.011	PRÓPRIO	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	32,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.16	COMP.012	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	950,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.17	97881	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	M	168,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.18	97881	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	78,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.0			MOBILIÁRIO URBANO			
9.1	COMP.016	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	58,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.2	COMP.017	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	3,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.3	COMP.018	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.4	COMP.019	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO

9.5	COMP.020	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.6	COMP.021	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.7	COMP.022	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.8	COMP.023	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,0M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.9	COMP.024	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.10	COMP.025	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	2,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.11	COMP.026	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	10,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.14	COMP.006	PRÓPRIO	MÓDULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS	UN	36,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.15	COMP.005	PRÓPRIO	MESA DE CONCRETO PARA JOGOS COM TABULEIRO - 4 ASSENTOS CONCRETO, COM ASSENTAMENTO E MATERIAIS	UN	16,00	QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.1	99814	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.305,13	ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.2	98509	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	5.596,00	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.3	103946	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	7.893,76	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.4	98505	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	1.426,47	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.5	98511	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	115,00	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.6	98516	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	61,00	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO - JERIVÁ, CICA E LEQUE)
10.7	102494	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	890,27	QUANTIDADE TOTAL DE INTERVENÇÃO (RETIRADA EM PROJETO)
10.8	102498	SINAPI/MT COMPOSIÇÃO	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m²	749,51	QUANTIDADE DE MEIO FIO * ÁREA DE PINTURA (FACE EXTERNA E SUPERIOR) 2271,26 M * (0,20+0,13)

Barra do Garças, Mato Grosso - 26 de junho de 2024

KARINA DOS SANTOS MOURA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A281033-6