



OBRA:		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)													
ENDEREÇO:		BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE													
DIMENSÕES		29767,33 Ac. Cristal 15°52'41.93"S 52°19'21.63"O													
COORDENADAS:		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 15°53'2.57"S 52°18'49.50"O AVENIDA BRASIL 15°53'23.04"S 52°19'40.81"O CEMITÉRIO 5°53'52.84"S 52°18'30.80"O													
PREÇO BASE:		SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO													
1		AVENIDA CRISTAL			COORDENADAS 15°52'42.21"S 52°19'21.81"O										
1.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO			OBS.		A LARGURA das calçadas foram padronizadas em					2,00 metros			
							A ALTURA das calçadas foram padronizadas em					0,07 metros			
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS										PISO TÁTIL		0,40 X 0,40		M	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			SUB TRECHO		QUANT	EXTENSÃO (DADOS DE CAMPO)		PERIM. (M)				ÁREA	PISO PODOTATIL	VOLUME
ÁREA ADICIONAL DE PISO PODOTÁTIL (FAIXAS ELEEVADAS)				36,48 M²		UNID	EXTERNO	INTERNO	TRECHO RETO		TRECHO CURVO		M²	M²	M³
							M		Externo	Interno	Externo	Interno			
									1.170,44	1.165,60	93,83	48,35	1.982,61	532,09	138,71
	TRECHO 1	CANTEIRO 1 - entre a Rodovia BR 070 e Rua Cistovão de Jesus	Rodovia BR 070 e Rua Cistovão de Jesus	2,00	206,00	206,00	412,00	412,00	-	-	659,20	164,80	46,14		
			RETORNO BR 070	1,00	20,90	14,62	5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98		
			RETORNO Rua Cristovão de Jesus	1,00	20,90	14,62	5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98		
		CANTEIRO 2 - entre a Rua Cristovão de Jesus e Rua Delvita Galvão	Rua Cristovam de Jesus e Rua Delvita Galvão	2,00	186,76	186,76	373,52	373,52	-	-	597,64	149,40	41,83		
			RETORNO Rua Cristvão de Jesus	1,00	20,90	14,62	5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98		
			RETORNO Rua Delvita Galvão	1,00	20,90	14,62	5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98		
		CANTEIRO 3 - entre a Rua Delvita Galvão e Av. Presidente Vargas	Rua Delvita Galvão e Av. Presidente Vargas	2,00	179,46	177,04	358,92	354,08	-	-	570,40	142,60	39,92		
			RETORNO Rua Delvita Galvão	1,00	20,90	14,62	5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98		
			ROTATÓRIA Av. Pres. Vargas Raios	1,00	15,33	1,25	0,00	-	15,33	1,25	13,27	3,31	0,92		
2		AVENIDA CRISTAL													
2.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO			OBS.		A LARGURA das calçadas foram padronizadas em					1,55 metros			
							A ALTURA das calçadas e ciclofaixas foram padronizadas em					0,07 metros			
CICLOFAIXA								2.317,68	1.129,58	-	-	2.671,60		186,97	
	TRECHO 2	CANTEIRO Ci1 - entre a Avenida Presidente Vargas e Rua São João	Av. Presidente Vargas e Rua São João	2,00	133,99	134,00	267,98	268,00	-	-	415,38		29,07		
		CANTEIRO Ci2 - entre a Rua Sã João e Rua São Paulo	Rua São João e Rua São Paulo	2,00	162,89	162,89	325,78	325,78	-	-	504,95		35,34		
		CANTEIRO c3 - entre a Rua São Paulo e Rua Santa Luzia	Rua São Paulo e Rua São Lucas	2,00	211,60	211,60	423,20	423,20	-	-	655,96		45,91		
		CANTEIRO c4 - entre a Rua Santa Luzia e Rua Santa Luzia	Rua São Lucas e AV BRASIL	2,00	56,30	56,30	112,60	112,60	-	-	174,53		12,21		
	TRECHO 3	CANTEIRO c1 - entre a Avenida Brasil e Rua 55	Av. Brasil e Rua B6	2,00	331,30		662,60	-	-	-	513,51		35,94		
		CANTEIRO c2 - entre a Rua 55 e Av. Amazonas	Rua B6 e Av Amazonas	2,00	262,76		525,52	-	-	-	407,27		28,50		
Barra do Garças MT - 20 de março de 2024															
Jhonatan Conceição dos Santos															
CREA MT 47 792															