



CALÇADAS																		
ITEM	TRECHOS	SUB TRECHO	QUANTIDADE UNID	EXTENSÃO (M) (DADOS DE CAMPO)		PERIM. (M)				ÁREA	PISO PODOTATIL	VOLUME						
						TRECHO RETO		TRECHO CURVO		M²	M²	M³						
						Externo	Interno	Externo	Interno		0,40 X 0,40							
				EXTERNO	INTERNO													
entre	TRECHO 1	CANTEIRO 1 - entre a AV. PERIMETRAL OESTE e Rua Coronel Otávio Pitaluga	1.1.1	Avenida Perimetral Oeste	e	Rua Coronel Otávio Pitaluga	2,00	30,22	27,92		60,44	55,84	-	-	93,03	23,25	6,51	
			1.1.2	ROTATÓRIA - Av. Perimetral			1,00	15,27	11,22	0,00		-	15,27	11,22	21,20	5,29	1,48	
			1.1.3	RETORNO - Rua Coronel Otávio Pitaluga			1,00	5,20	14,62		5,20	5,20	5,20	9,42	14,82	5,00	1,03	
	AV. PERIMETRAL	CANTEIRO 2 - entre a Rua Coronel Otávio Pitaluga e Rua Rubi	1.2.1	Rua Coronel Otávio Pitaluga		Rua Rubi	2,00	185,66	185,66		371,32	371,32	-	-	594,12	148,52	41,58	
			1.2.2	RETORNO - Rua Coronel Otávio Pitaluga			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			1.2.3	RETORNO - Rua Rubi			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
	e AV. CRISTAL	CANTEIRO 3 - entre a Rua Rubi e Avenida Cristal	1.3.1	Rua Rubi	e	Avenida Cristal	2,00	262,26	259,84		524,52	519,68	-	-	835,36	208,84	58,47	
			1.3.2	RETORNO - Rua Rubi			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			1.3.3	ROTATÓRIA - Avenida Cristal			1,00	15,33	11,25	0,00		-	15,33	11,25	21,27	5,31	1,48	
	entre	TRECHO 2	CANTEIRO 1 - entre a Av. CRISTAL e Rua Diamante	2.1.1	AVENIDA CRISTAL	e	Rua Diamante	2,00	194,46	194,04		388,92	388,08	-	-	621,60	155,40	43,51
				2.1.2	ROTATÓRIA - Avenida Cristal			1,00	15,33	11,25	0,00		-	15,33	11,25	21,27	5,31	1,48
				2.1.3	RETORNO Rua Diamante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98
AV. CRISTAL		CANTEIRO 2 - entre a Rua Diamante e Rua do Orvalho	2.2.1	Rua Diamante	e	Rua do Orvalho	2,00	205,60	205,60		411,20	411,20	-	-	657,92	164,48	46,05	
			2.2.2	RETORNO Rua Diamante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			2.2.3	RETORNO Rua do Orvalho			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
e AV. DUQUE DE CAXIAS		CANTEIRO 3 - entre a Rua do Orvalho e Rua Primavera	2.3.1	Rua do Orvalho	e	Rua Primavera	2,00	205,60	205,60		411,20	411,20	-	-	657,92	164,48	46,05	
			2.3.2	RETORNO Rua do Orvalho			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			2.3.3	RETORNO Rua Primavera			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
AV. DUQUE DE CAXIAS		CANTEIRO 4 - entre a Rua Primavera e Av. Duque de Caxias	2.4.1	Rua Primavera	e	Avenida Duque de Caxias	2,00	186,42	184,12		372,84	368,24	-	-	592,87	148,21	41,50	
			2.4.2	RETORNO Rua Primavera			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			2.4.3	ROTATÓRIA - Avenida Duque de Caxias			1,00	15,27	11,22	0,00		-	15,27	11,22	21,20	5,29	1,48	
entre	TRECHO 3	CANTEIRO 1 - entre a Av. Duque de Caxias e Rua Diamante	3.1.1	Av. Duque de Caxias	e	Rua Diamante	2,00	186,42	184,12		372,84	368,24	-	-	592,87	148,21	41,50	
			3.1.2	ROTATÓRIA - Avenida Duque de Caxias			1,00	15,27	11,22	0,00		-	15,27	11,22	21,20	5,29	1,48	
			3.1.3	RETORNO Rua Diamante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
	AV. DUQUE DE CAXIAS	CANTEIRO 2 - entre a Rua Diamante e Rua Brilhante	3.2.1	Rua Diamante	e	Rua Brilhante	2,00	205,60	205,60		411,20	411,20	-	-	657,92	164,48	46,05	
			3.2.2	RETORNO Rua Diamante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			3.2.3	RETORNO Rua Brilhante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
	e AV. PERIMETRAL LESTE	CANTEIRO 3 - entre a Rua Brilhante e Rua São Salvador	3.3.1	Rua Brilhante	e	Rua São Salvador	2,00	206,80	206,80		413,60	413,60	-	-	661,76	165,44	46,32	
			3.3.2	RETORNO Rua Diamante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			3.3.3	RETORNO Rua Brilhante			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
	AV. PERIMETRAL LESTE	CANTEIRO 4 - entre a Rua São Salvador e Av. Perimetral Leste	3.3.1	Rua São Salvador	e	Av. Perimetral Leste	2,00	200,38	197,89		400,76	395,78	-	-	637,24	159,30	44,60	
			3.3.2	RETORNO Rua São Salvador			1,00	20,90	14,62		5,20	5,20	15,70	9,42	28,42	7,10	1,98	
			3.3.3	ROTATÓRIA - Avenida Perimetral Leste			1,00	15,37	11,26	0,00		-	15,37	11,26	21,31	5,32	1,49	

Jhonatan Conceição dos Santos
CREA MT 47 792