



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.			Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT					-	4.408.228,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.873,11	
-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	-	400,00	BDI 1	496,84	-	RA
1.1.0.0.1.	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	27,60	112,98	BDI 1	140,33	3.873,11	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	83.005,42	
1.2.0.0.1.	Composição	comp.011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	66.826,68	BDI 1	83.005,42	83.005,42	RA
1.3.			ESTRUTURAS VIGAS METÁLICAS + LAJE EM CONCRETO ARMADO					-	1.499.701,81	
1.3.1.			FUNDAÇÃO (BLOCOS E ESTACAS)					-	19.020,53	
-	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	-	0,61	BDI 1	0,76	-	RA
1.3.1.0.1.	Composição	COMP.001	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	772,38	0,35	BDI 1	0,43	332,12	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,30	133,35	BDI 1	165,63	380,95	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,84	2,90	BDI 1	3,60	13,82	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	24,00	149,57	BDI 1	185,78	4.458,72	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	72,52	11,49	BDI 1	14,27	1.034,86	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,30	582,57	BDI 1	723,61	1.664,30	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	710,21	10,70	BDI 1	13,29	9.438,69	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	119,26	11,46	BDI 1	14,23	1.697,07	RA
1.3.2.			ESTRUTURA (ARMAÇÃO LAJE SOBRE VIGAS METÁLICAS + CONCRETO)					-	163.619,71	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1.093,68	11,46	BDI 1	14,23	15.563,07	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1.683,65	11,49	BDI 1	14,27	24.025,69	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	341,10	11,16	BDI 1	13,86	4.727,65	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	302,40	76,55	BDI 1	95,08	28.752,19	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	302,40	153,69	BDI 1	190,90	57.728,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.3.2.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	45,36	582,57	BDI 1	723,61	32.822,95	RA
1.3.3.			ESTRUTURA (ARMAÇÃO LAJE APOIADA NO SOLO + CONCRETO)					-	58.688,40	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1.780,36	11,16	BDI 1	13,86	24.675,79	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	186,83	11,46	BDI 1	14,23	2.658,59	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	43,33	582,57	BDI 1	723,61	31.354,02	RA
1.3.4.			ESTRUTURA (ARMAÇÃO PILARES + CONCRETO)					-	93.178,38	
1.3.4.0.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	256,93	11,46	BDI 1	14,23	3.656,11	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1.937,17	9,14	BDI 1	11,35	21.986,88	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	123,72	206,61	BDI 1	256,63	31.750,26	RA
1.3.4.0.4.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	123,72	69,80	BDI 1	86,70	10.726,52	RA
1.3.4.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,63	582,57	BDI 1	723,61	25.058,61	RA
1.3.5.			ESTRUTURAS PASSARELA EM BALANÇO (ARMAÇÃO LAJE+PILARES+VIGA BALANÇO+CONCRETO)					-	249.480,17	
1.3.5.1.			BLOCOS E ESTACAS					-	249.480,17	
1.3.5.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	13,82	133,35	BDI 1	165,63	2.289,01	RA
1.3.5.1.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,04	2,90	BDI 1	3,60	82,94	RA
1.3.5.1.3.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	192,00	149,57	BDI 1	185,78	35.669,76	RA
1.3.5.1.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	2.913,22	11,49	BDI 1	14,27	41.571,65	RA
1.3.5.1.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	37,94	582,57	BDI 1	723,61	27.453,76	RA
1.3.5.1.6.	SINAPI	92880	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	4.403,29	11,52	BDI 1	14,31	63.011,08	RA
1.3.5.1.7.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	477,02	11,46	BDI 1	14,23	6.787,99	RA
1.3.5.1.8.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	5.102,88	11,46	BDI 1	14,23	72.613,98	RA
1.3.6.			VIGA BALDRAME DE TRAVAMENTO DOS PILARES + PILARES					-	175.167,18	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	826,14	11,46	BDI 1	14,23	11.755,97	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.3.6.0.2.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	2.841,74	9,14	BDI 1	11,35	32.253,75	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	421,85	69,80	BDI 1	86,70	36.574,40	RA
1.3.6.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	130,71	582,57	BDI 1	723,61	94.583,06	RA
1.3.7.			GUARDA CORPO H=1,00m + CORRIMÃO					-	221.309,08	
1.3.7.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	372,43	478,41	BDI 1	594,23	221.309,08	RA
1.3.8.			DIVISÃO CICLOVIA / PISTA DE CAMINHADA					-	13.208,72	
1.3.8.0.1.	Cotação	COT.005	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo II	UN	458,00	23,22	BDI 1	28,84	13.208,72	RA
1.3.9.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	15.034,40	
1.3.9.0.1.	Composição	COMP.002	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UND	80,00	151,30	BDI 1	187,93	15.034,40	RA
1.3.10.			ACABAMENTO DO PISO DA CICLOVIA E PINTURA					-	156.065,59	
1.3.10.0.1.	Composição	COMP.009	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M²	1.924,36	41,38	BDI 1	51,40	98.912,10	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.924,36	23,91	BDI 1	29,70	57.153,49	RA
1.3.11.			AQUISIÇÃO DE VIGAS W E CHAPAS METÁLICAS					-	334.929,65	
1.3.11.0.1.	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	20.160,00	10,00	BDI 2	11,68	235.468,80	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	4.770,00	10,00	BDI 2	11,68	55.713,60	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI-I	1335	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2	KG	2.758,58	12,94	BDI 2	15,11	41.682,14	RA
1.3.11.0.4.	SINAPI-I	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	88,78	12,28	BDI 2	14,34	1.273,11	RA
1.3.11.0.5.	SINAPI-I	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	48,00	14,13	BDI 2	16,50	792,00	RA
1.4.			AMPLIAÇÃO RAMPA NÁUTICA DO PORTO DO BAÉ					-	212.845,73	
1.4.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	7.592,26	
1.4.1.0.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	38,37	155,84	BDI 1	193,57	7.427,28	RA
1.4.1.0.2.	Composição	COMP.001	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	383,68	0,35	BDI 1	0,43	164,98	RA
1.4.2.			MOVIMENTO DE TERRA - BOTA FORA					-	1.392,47	
1.4.2.0.1.	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	77,41	12,90	BDI 1	16,02	1.240,11	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	92,90	1,32	BDI 1	1,64	152,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.4.3.			MOVIMENTO DE TERRA - EXECUÇÃO DAS CORPO DE ATERRO + C FINAL + SUBLEIRO + BASE					-	7.171,21	
1.4.3.0.1.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	76,74	14,22	BDI 1	17,66	1.355,23	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.466,89	2,23	BDI 1	2,77	4.063,29	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	383,68	1,94	BDI 1	2,41	924,67	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	76,74	8,69	BDI 1	10,79	828,02	RA
1.4.4.			FUNDAÇÃO + ESTRUTURA					-	196.689,79	
1.4.4.0.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,53	701,34	BDI 1	871,13	1.332,83	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	10,00	95,19	BDI 1	118,24	1.182,40	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	42,00	149,57	BDI 1	185,78	7.802,76	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,06	133,35	BDI 1	165,63	838,09	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1.147,07	11,16	BDI 1	13,86	15.898,39	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	262,82	11,46	BDI 1	14,23	3.739,93	RA
1.4.4.0.7.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	3.037,91	11,49	BDI 1	14,27	43.350,98	RA
1.4.4.0.8.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	201,06	10,65	BDI 1	13,23	2.660,02	RA
1.4.4.0.9.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	818,34	9,14	BDI 1	11,35	9.288,16	RA
1.4.4.0.10.	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	466,51	10,70	BDI 1	13,29	6.199,92	RA
1.4.4.0.11.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	236,71	169,65	BDI 1	210,72	49.879,53	RA
1.4.4.0.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	75,34	582,57	BDI 1	723,61	54.516,78	RA
1.5.			AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS MARIANO					-	226.675,98	
1.5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
-	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	-	53,68	BDI 1	66,68	-	RA
-	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	-	155,84	BDI 1	193,57	-	RA
1.5.2.			ESTRUTURA					-	1.621,79	
-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	-	80,38	BDI 1	99,84	-	RA
1.5.2.0.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	13,42	23,68	BDI 1	29,41	394,68	RA
-	SINAPI	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	-	112,31	BDI 1	139,50	-	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	7,79	11,16	BDI 1	13,86	107,97	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	67,26	10,65	BDI 1	13,23	889,85	RA
-	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	-	71,97	BDI 1	89,39	-	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,21	601,80	BDI 1	747,50	156,98	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,21	277,21	BDI 1	344,32	72,31	RA
-	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	-	148,88	BDI 1	184,92	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	-	4,40	BDI 1	5,47	-	RA
-	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	-	38,83	BDI 1	48,23	-	RA
-	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	-	40,11	BDI 1	49,82	-	RA
1.5.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	12.001,69	
1.5.3.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	92,67	104,27	BDI 1	129,51	12.001,69	RA
-	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	-	807,02	BDI 1	1.002,40	-	RA
1.5.4.			MEIO FIO					-	3.645,85	
1.5.4.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	74,39	39,46	BDI 1	49,01	3.645,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.5.5.			PEDRA HISTÓRICA					-	7.886,90	
1.5.5.0.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,34	807,02	BDI 1	1.002,40	340,82	RA
1.5.5.0.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	10,35	586,98	BDI 1	729,09	7.546,08	RA
1.5.6.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	7.838,25	
1.5.6.0.1.	SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	72,32	54,38	BDI 1	67,55	4.885,22	RA
1.5.6.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	122,38	19,43	BDI 1	24,13	2.953,03	RA
1.5.7.			DIVERSOS					-	19.835,69	
1.5.7.0.1.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,52	30,35	BDI 1	37,70	434,30	RA
1.5.7.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	36,97	14,81	BDI 1	18,40	680,25	RA
1.5.7.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	135,70	81,49	BDI 1	101,22	13.735,55	RA
1.5.7.0.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,39	478,41	BDI 1	594,23	4.985,59	RA
1.5.8.			FONTE LUMINOSA					-	143.377,59	
1.5.8.0.1.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	158,51	11,16	BDI 1	13,86	2.196,95	RA
1.5.8.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1.279,47	11,49	BDI 1	14,27	18.258,04	RA
1.5.8.0.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	152,50	10,65	BDI 1	13,23	2.017,58	RA
1.5.8.0.4.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	3,94	807,02	BDI 1	1.002,40	3.949,46	RA
1.5.8.0.5.	SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	181,40	54,38	BDI 1	67,55	12.253,57	RA
1.5.8.0.6.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90,70	87,47	BDI 1	108,65	9.854,56	RA
1.5.8.0.7.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	181,40	342,88	BDI 1	425,89	77.256,45	RA
1.5.8.0.8.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	50,00	121,84	BDI 1	151,34	7.567,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.5.8.0.9.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,41	601,80	BDI 1	747,50	10.023,98	RA
1.5.9.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	30.468,22	
1.5.9.0.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	426,58	16,80	BDI 1	20,87	8.902,72	RA
1.5.9.0.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	47,17	47,97	BDI 1	59,58	2.810,39	RA
1.5.9.0.3.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,39	60,28	BDI 1	74,87	3.697,83	RA
1.5.9.0.4.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	54,98	145,27	BDI 1	180,44	9.920,59	RA
1.5.9.0.5.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	16,14	BDI 1	20,05	220,55	RA
1.5.9.0.6.	SINAPI	96751	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	28,00	22,38	BDI 1	27,80	778,40	RA
1.5.9.0.7.	SINAPI	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	626,33	BDI 1	777,96	2.333,88	RA
1.5.9.0.8.	SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	222,46	BDI 1	276,32	828,96	RA
1.5.9.0.9.	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	392,44	BDI 1	487,45	974,90	RA
1.6.			PISO INTERTRAVADO E PISO EMBORRACHADO					-	164.587,26	
1.6.1.			MOVIMENTO DE TERRA					-	-	
-	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	5,71	BDI 1	7,09	-	RA
-	SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	-	5,19	BDI 1	6,45	-	RA
-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	-	1,32	BDI 1	1,64	-	RA
-	Cotação	COT.006	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	-	5,14	BDI 1	6,38	-	RA
1.6.2.			PISO					-	164.587,26	
1.6.2.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	247,08	104,27	BDI 1	129,51	31.999,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
-	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	-	807,02	BDI 1	1.002,40	-	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	101733	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	365,78	291,83	BDI 1	362,48	132.587,93	RA
1.6.3.			MEIO FIO					-	-	
-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	-	56,12	BDI 1	69,71	-	RA
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	-	61,01	BDI 1	75,78	-	RA
1.7.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	89.400,47	
1.7.1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	88.431,06	
-	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	-	108,05	BDI 1	134,21	-	RA
-	Composição	comp.009	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M²	-	41,38	BDI 1	51,40	-	RA
1.7.1.0.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,19	9,33	BDI 1	11,59	129,69	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	584,05	18,75	BDI 1	23,29	13.602,52	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	358,72	159,80	BDI 1	198,49	71.202,33	RA
1.7.1.0.4.	Composição	COMP.003	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,00	703,75	BDI 1	874,13	3.496,52	RA
1.7.2.			ARQUIBANCADA					-	969,41	
-	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	64,91	BDI 1	80,62	-	RA
-	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	-	600,16	BDI 1	745,46	-	RA
1.7.2.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	54,80	3,57	BDI 1	4,43	242,76	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	31,20	18,75	BDI 1	23,29	726,65	RA
1.7.3.			FUNDAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	279,21	BDI 1	346,81	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,61	-	RA
-	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	15,09	BDI 1	18,74	-	RA
-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,20	-	RA
-	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	12,47	BDI 1	15,49	-	RA
-	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	-	40,11	BDI 1	49,82	-	RA
1.7.4.			BALDRAME + LANCE 1 + LANCE 2 + LANCE 3					-	-	
-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	169,65	BDI 1	210,72	-	RA
-	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	15,09	BDI 1	18,74	-	RA
-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,20	-	RA
-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,61	-	RA
-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,32	-	RA
-	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	-	40,11	BDI 1	49,82	-	RA
1.7.5.			PILARES					-	-	
-	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	-	261,21	BDI 1	324,45	-	RA
-	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	15,09	BDI 1	18,74	-	RA
-	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	12,47	BDI 1	15,49	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,61	-	RA
-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,32	-	RA
1.8.			PISTA DE SKATE					-	146.814,80	
1.8.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	180,68	0,61	BDI 1	0,76	137,32	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	180,68	60,96	BDI 1	75,72	13.681,09	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	180,68	1,85	BDI 1	2,30	415,56	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	180,68	0,66	BDI 1	0,82	148,16	RA
1.8.0.0.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	180,68	108,05	BDI 1	134,21	24.249,06	RA
1.8.0.0.6.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	45,76	206,61	BDI 1	256,63	11.743,39	RA
1.8.0.0.7.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1.626,66	11,46	BDI 1	14,23	23.147,37	RA
1.8.0.0.8.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	131,94	11,49	BDI 1	14,27	1.882,78	RA
1.8.0.0.9.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	80,55	10,65	BDI 1	13,23	1.065,68	RA
1.8.0.0.10.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	58,86	11,16	BDI 1	13,86	815,80	RA
1.8.0.0.11.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41,42	35,03	BDI 1	43,51	1.802,18	RA
1.8.0.0.12.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	41,42	18,75	BDI 1	23,29	964,67	RA
1.8.0.0.13.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	41,42	4,40	BDI 1	5,47	226,57	RA
1.8.0.0.14.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	41,42	92,58	BDI 1	114,99	4.762,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.8.0.0.15.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	25,93	478,41	BDI 1	594,23	15.408,38	RA
1.8.0.0.16.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.2:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	21,68	817,48	BDI 1	1.015,39	22.013,66	RA
1.8.0.0.17.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	180,68	108,50	BDI 1	134,77	24.350,24	RA
1.9.			QUIOSQUE 01					-	134.783,98	
1.9.1.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.635,39	
1.9.1.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	2.080,31	
1.9.1.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
1.9.1.1.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.9.1.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
1.9.1.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.9.1.1.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR CURTO COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,05	82,10	RA
1.9.1.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.9.1.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.9.1.1.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
1.9.1.1.10.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,20	BDI 1	6,46	19,38	RA
1.9.1.1.11.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.1.1.12.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,33	24,99	RA
1.9.1.1.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA
1.9.1.1.14.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,05	8,10	RA
1.9.1.1.15.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,57	45,14	RA
1.9.1.1.16.	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	910,46	BDI 2	1.063,42	1.063,42	RA
1.9.1.2.			REGISTROS					-	555,08	
1.9.1.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,07	56,14	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,11	BDI 1	28,70	28,70	RA
1.9.1.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,60	103,60	RA
1.9.1.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,32	366,64	RA
1.9.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	10.687,96	
1.9.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,51	178,57	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,35	589,55	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA
1.9.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,84	105,68	RA
1.9.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA
1.9.2.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
1.9.2.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,67	109,67	RA
1.9.2.0.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.9.2.0.11.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	31,72	BDI 1	39,40	39,40	RA
1.9.2.0.12.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	647,04	BDI 1	803,69	803,69	RA
1.9.2.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,12	118,24	RA
1.9.2.0.14.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00	515,47	BDI 1	640,27	1.280,54	RA
1.9.2.0.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.764,89	BDI 1	3.434,27	3.434,27	RA
1.9.2.0.16.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.942,73	BDI 1	3.655,16	3.655,16	RA
1.9.3.			LOUÇAS E METAIS					-	5.925,10	
1.9.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	925,99	1.851,98	RA
1.9.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,60	679,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.3.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,50	1.680,50	RA
1.9.3.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 1	856,71	1.713,42	RA
1.9.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.311,76	
1.9.4.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
1.9.4.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
1.9.4.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,11	37,11	RA
1.9.4.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,94	94,70	RA
1.9.4.0.5.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,72	31,44	RA
1.9.4.0.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.9.4.0.7.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
1.9.4.0.8.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	18,34	BDI 1	22,78	22,78	RA
1.9.4.0.9.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	6,35	BDI 1	7,89	7,89	RA
1.9.4.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
1.9.4.0.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,14	55,14	RA
1.9.4.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,90	163,60	RA
1.9.4.0.13.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
1.9.4.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,68	173,40	RA
1.9.4.0.15.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.4.0.16.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,57	84,57	RA
1.9.4.0.17.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
1.9.4.0.18.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
1.9.4.0.19.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
1.9.4.0.20.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
1.9.4.0.21.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
1.9.4.0.22.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	2,00	11,81	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.9.4.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
1.9.4.0.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.9.4.0.25.	SINAPI	105554	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	13,35	BDI 1	16,58	82,90	RA
1.9.4.0.26.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,41	1.792,41	RA
1.9.4.0.27.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	629,32	BDI 1	781,68	781,68	RA
1.9.5.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	49.014,63	
1.9.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.754,13	
1.9.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,90	97,14	BDI 1	120,66	2.883,77	RA
1.9.5.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	9,41	279,21	BDI 1	346,81	3.263,48	RA
1.9.5.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,61	1.620,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	15,09	BDI 1	18,74	185,53	RA
1.9.5.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
1.9.5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,20	512,56	RA
1.9.5.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
1.9.5.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,57	48,35	BDI 1	60,06	935,13	RA
1.9.5.2.			BALDRAME					-	9.214,98	
1.9.5.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,84	249,60	RA
1.9.5.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,72	4.772,81	RA
1.9.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	15,09	BDI 1	18,74	444,14	RA
1.9.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,20	935,68	RA
1.9.5.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,61	984,11	RA
1.9.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,32	468,28	RA
1.9.5.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,65	48,35	BDI 1	60,06	1.360,36	RA
1.9.5.3.			PILARES					-	9.311,68	
1.9.5.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	132,98	4.595,79	RA
1.9.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,70	15,09	BDI 1	18,74	800,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
1.9.5.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,61	1.172,25	RA
1.9.5.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,32	557,80	RA
1.9.5.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.366,81	
1.9.5.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,69	4.521,90	RA
1.9.5.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20	15,09	BDI 1	18,74	453,51	RA
1.9.5.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
1.9.5.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,20	842,80	RA
1.9.5.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
1.9.5.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,61	998,58	RA
1.9.5.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,32	475,16	RA
1.9.5.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	6.920,34	
1.9.5.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,69	3.931,83	RA
1.9.5.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	15,09	BDI 1	18,74	727,11	RA
1.9.5.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,20	1.097,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.5.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,61	788,73	RA
1.9.5.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,32	375,31	RA
1.9.5.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.446,69	
1.9.5.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,91	5.446,69	RA
1.9.6.			ARQUITETÔNICO					-	46.570,75	
1.9.6.1.			ALVENARIA					-	22.145,73	
1.9.6.1.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,97	87,47	BDI 1	108,65	11.730,94	RA
1.9.6.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,23	10.414,79	RA
1.9.6.2.			PISO					-	7.027,15	
1.9.6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
1.9.6.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,05	3.550,56	RA
1.9.6.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,96	2.041,70	RA
1.9.6.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
1.9.6.3.			PAREDES					-	15.480,01	
1.9.6.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
1.9.6.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
1.9.6.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,64	3.161,36	RA
1.9.6.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,57	6.838,10	RA
1.9.6.4.			TETO					-	1.917,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.6.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,31	1.309,58	RA
1.9.6.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
1.9.7.			ESQUADRIAS					-	8.412,57	
1.9.7.1.			PORTAS					-	5.116,05	
1.9.7.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,54	4.755,44	RA
1.9.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	23,04	BDI 1	28,62	360,61	RA
1.9.7.2.			JANELAS					-	3.296,52	
1.9.7.2.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,36	23,04	BDI 1	28,62	325,12	RA
1.9.7.2.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,21	747,30	RA
1.9.7.2.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	374,48	BDI 1	465,14	409,32	RA
1.9.7.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,08	1.814,78	RA
1.9.8.			CALÇADAS					-	2.679,57	
1.9.8.0.1.	Composição	COMP.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	11,62	166,90	BDI 1	207,31	2.408,94	RA
1.9.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,62	18,75	BDI 1	23,29	270,63	RA
1.9.9.			COBERTURA					-	2.546,25	
1.9.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.9.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,96	1.343,16	RA
1.10.			QUIOSQUE 02					-	134.783,98	
1.10.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.635,39	
1.10.1.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	2.080,31	
1.10.1.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
1.10.1.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
1.10.1.1.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.10.1.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
1.10.1.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.10.1.1.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,05	82,10	RA
1.10.1.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.10.1.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.10.1.1.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
1.10.1.1.10.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,20	BDI 1	6,46	19,38	RA
1.10.1.1.11.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
1.10.1.1.12.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,33	24,99	RA
1.10.1.1.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.1.1.14.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,05	8,10	RA
1.10.1.1.15.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,57	45,14	RA
1.10.1.1.16.	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	910,46	BDI 2	1.063,42	1.063,42	RA
1.10.1.2.			REGISTROS					-	555,08	
1.10.1.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,07	56,14	RA
1.10.1.2.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,11	BDI 1	28,70	28,70	RA
1.10.1.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,60	103,60	RA
1.10.1.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,32	366,64	RA
1.10.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	10.687,96	
1.10.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,51	178,57	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,35	589,55	RA
1.10.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA
1.10.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,84	105,68	RA
1.10.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA
1.10.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.2.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
1.10.2.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,67	109,67	RA
1.10.2.0.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.10.2.0.11.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	31,72	BDI 1	39,40	39,40	RA
1.10.2.0.12.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	647,04	BDI 1	803,69	803,69	RA
1.10.2.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,12	118,24	RA
1.10.2.0.14.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00	515,47	BDI 1	640,27	1.280,54	RA
1.10.2.0.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.764,89	BDI 1	3.434,27	3.434,27	RA
1.10.2.0.16.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.942,73	BDI 1	3.655,16	3.655,16	RA
1.10.3.			LOUÇAS E METAIS					-	5.925,10	
1.10.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	925,99	1.851,98	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,60	679,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.3.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,50	1.680,50	RA
1.10.3.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 1	856,71	1.713,42	RA
1.10.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.311,76	
1.10.4.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,11	37,11	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,94	94,70	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,72	31,44	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
1.10.4.0.8.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	18,34	BDI 1	22,78	22,78	RA
1.10.4.0.9.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	6,35	BDI 1	7,89	7,89	RA
1.10.4.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
1.10.4.0.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,14	55,14	RA
1.10.4.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,90	163,60	RA
1.10.4.0.13.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
1.10.4.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,68	173,40	RA
1.10.4.0.15.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.4.0.16.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,57	84,57	RA
1.10.4.0.17.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
1.10.4.0.18.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
1.10.4.0.19.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
1.10.4.0.20.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
1.10.4.0.21.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
1.10.4.0.22.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	2,00	11,81	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.10.4.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
1.10.4.0.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.10.4.0.25.	SINAPI	105554	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	13,35	BDI 1	16,58	82,90	RA
1.10.4.0.26.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,41	1.792,41	RA
1.10.4.0.27.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	629,32	BDI 1	781,68	781,68	RA
1.10.5.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	49.014,63	
1.10.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.754,13	
1.10.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,90	97,14	BDI 1	120,66	2.883,77	RA
1.10.5.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	9,41	279,21	BDI 1	346,81	3.263,48	RA
1.10.5.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,61	1.620,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	15,09	BDI 1	18,74	185,53	RA
1.10.5.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
1.10.5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,20	512,56	RA
1.10.5.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
1.10.5.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,57	48,35	BDI 1	60,06	935,13	RA
1.10.5.2.			BALDRAME					-	9.214,98	
1.10.5.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,84	249,60	RA
1.10.5.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,72	4.772,81	RA
1.10.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	15,09	BDI 1	18,74	444,14	RA
1.10.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,20	935,68	RA
1.10.5.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,61	984,11	RA
1.10.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,32	468,28	RA
1.10.5.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,65	48,35	BDI 1	60,06	1.360,36	RA
1.10.5.3.			PILARES					-	9.311,68	
1.10.5.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	132,98	4.595,79	RA
1.10.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,70	15,09	BDI 1	18,74	800,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
1.10.5.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,61	1.172,25	RA
1.10.5.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,32	557,80	RA
1.10.5.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.366,81	
1.10.5.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,69	4.521,90	RA
1.10.5.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20	15,09	BDI 1	18,74	453,51	RA
1.10.5.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
1.10.5.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,20	842,80	RA
1.10.5.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
1.10.5.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,61	998,58	RA
1.10.5.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,32	475,16	RA
1.10.5.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	6.920,34	
1.10.5.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,69	3.931,83	RA
1.10.5.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	15,09	BDI 1	18,74	727,11	RA
1.10.5.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,20	1.097,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.5.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,61	788,73	RA
1.10.5.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,32	375,31	RA
1.10.5.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.446,69	
1.10.5.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,91	5.446,69	RA
1.10.6.			ARQUITETÔNICO					-	46.570,75	
1.10.6.1.			ALVENARIA					-	22.145,73	
1.10.6.1.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,97	87,47	BDI 1	108,65	11.730,94	RA
1.10.6.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,23	10.414,79	RA
1.10.6.2.			PISO					-	7.027,15	
1.10.6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
1.10.6.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,05	3.550,56	RA
1.10.6.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,96	2.041,70	RA
1.10.6.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
1.10.6.3.			PAREDES					-	15.480,01	
1.10.6.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
1.10.6.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
1.10.6.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,64	3.161,36	RA
1.10.6.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,57	6.838,10	RA
1.10.6.4.			TETO					-	1.917,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.6.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,31	1.309,58	RA
1.10.6.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
1.10.7.			ESQUADRIAS					-	8.412,57	
1.10.7.1.			PORTAS					-	5.116,05	
1.10.7.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,54	4.755,44	RA
1.10.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	23,04	BDI 1	28,62	360,61	RA
1.10.7.2.			JANELAS					-	3.296,52	
1.10.7.2.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,36	23,04	BDI 1	28,62	325,12	RA
1.10.7.2.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,21	747,30	RA
1.10.7.2.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	374,48	BDI 1	465,14	409,32	RA
1.10.7.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,08	1.814,78	RA
1.10.8.			CALÇADAS					-	2.679,57	
1.10.8.0.1.	Composição	COMP.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	11,62	166,90	BDI 1	207,31	2.408,94	RA
1.10.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,62	18,75	BDI 1	23,29	270,63	RA
1.10.9.			COBERTURA					-	2.546,25	
1.10.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.10.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,96	1.343,16	RA
1.11.			QUIOSQUE 03					-	134.783,98	
1.11.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.635,39	
1.11.1.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	2.080,31	
1.11.1.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
1.11.1.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
1.11.1.1.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.11.1.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
1.11.1.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.11.1.1.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,05	82,10	RA
1.11.1.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.11.1.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.11.1.1.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
1.11.1.1.10.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,20	BDI 1	6,46	19,38	RA
1.11.1.1.11.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
1.11.1.1.12.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,33	24,99	RA
1.11.1.1.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.1.1.14.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,05	8,10	RA
1.11.1.1.15.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,57	45,14	RA
1.11.1.1.16.	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	910,46	BDI 2	1.063,42	1.063,42	RA
1.11.1.2.			REGISTROS					-	555,08	
1.11.1.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,07	56,14	RA
1.11.1.2.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,11	BDI 1	28,70	28,70	RA
1.11.1.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,60	103,60	RA
1.11.1.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,32	366,64	RA
1.11.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	10.687,96	
1.11.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,51	178,57	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,35	589,55	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,84	105,68	RA
1.11.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA
1.11.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.2.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
1.11.2.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,67	109,67	RA
1.11.2.0.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.11.2.0.11.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	31,72	BDI 1	39,40	39,40	RA
1.11.2.0.12.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	647,04	BDI 1	803,69	803,69	RA
1.11.2.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,12	118,24	RA
1.11.2.0.14.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00	515,47	BDI 1	640,27	1.280,54	RA
1.11.2.0.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.764,89	BDI 1	3.434,27	3.434,27	RA
1.11.2.0.16.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.942,73	BDI 1	3.655,16	3.655,16	RA
1.11.3.			LOUÇAS E METAIS					-	5.925,10	
1.11.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	925,99	1.851,98	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,60	679,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.3.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,50	1.680,50	RA
1.11.3.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 1	856,71	1.713,42	RA
1.11.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.311,76	
1.11.4.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
1.11.4.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
1.11.4.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,11	37,11	RA
1.11.4.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,94	94,70	RA
1.11.4.0.5.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,72	31,44	RA
1.11.4.0.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.11.4.0.7.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
1.11.4.0.8.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	18,34	BDI 1	22,78	22,78	RA
1.11.4.0.9.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	6,35	BDI 1	7,89	7,89	RA
1.11.4.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
1.11.4.0.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,14	55,14	RA
1.11.4.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,90	163,60	RA
1.11.4.0.13.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
1.11.4.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,68	173,40	RA
1.11.4.0.15.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.4.0.16.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,57	84,57	RA
1.11.4.0.17.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
1.11.4.0.18.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
1.11.4.0.19.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
1.11.4.0.20.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
1.11.4.0.21.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
1.11.4.0.22.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	2,00	11,81	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.11.4.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
1.11.4.0.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.11.4.0.25.	SINAPI	105554	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	13,35	BDI 1	16,58	82,90	RA
1.11.4.0.26.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,41	1.792,41	RA
1.11.4.0.27.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	629,32	BDI 1	781,68	781,68	RA
1.11.5.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	49.014,63	
1.11.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.754,13	
1.11.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,90	97,14	BDI 1	120,66	2.883,77	RA
1.11.5.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	9,41	279,21	BDI 1	346,81	3.263,48	RA
1.11.5.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,61	1.620,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	15,09	BDI 1	18,74	185,53	RA
1.11.5.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
1.11.5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,20	512,56	RA
1.11.5.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
1.11.5.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,57	48,35	BDI 1	60,06	935,13	RA
1.11.5.2.			BALDRAME					-	9.214,98	
1.11.5.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,84	249,60	RA
1.11.5.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,72	4.772,81	RA
1.11.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	15,09	BDI 1	18,74	444,14	RA
1.11.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,20	935,68	RA
1.11.5.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,61	984,11	RA
1.11.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,32	468,28	RA
1.11.5.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,65	48,35	BDI 1	60,06	1.360,36	RA
1.11.5.3.			PILARES					-	9.311,68	
1.11.5.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	132,98	4.595,79	RA
1.11.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,70	15,09	BDI 1	18,74	800,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
1.11.5.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,61	1.172,25	RA
1.11.5.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,32	557,80	RA
1.11.5.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.366,81	
1.11.5.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,69	4.521,90	RA
1.11.5.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20	15,09	BDI 1	18,74	453,51	RA
1.11.5.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
1.11.5.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,20	842,80	RA
1.11.5.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
1.11.5.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,61	998,58	RA
1.11.5.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,32	475,16	RA
1.11.5.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	6.920,34	
1.11.5.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,69	3.931,83	RA
1.11.5.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	15,09	BDI 1	18,74	727,11	RA
1.11.5.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,20	1.097,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.5.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,61	788,73	RA
1.11.5.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,32	375,31	RA
1.11.5.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.446,69	
1.11.5.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,91	5.446,69	RA
1.11.6.			ARQUITETÔNICO					-	46.570,75	
1.11.6.1.			ALVENARIA					-	22.145,73	
1.11.6.1.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,97	87,47	BDI 1	108,65	11.730,94	RA
1.11.6.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,23	10.414,79	RA
1.11.6.2.			PISO					-	7.027,15	
1.11.6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
1.11.6.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,05	3.550,56	RA
1.11.6.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,96	2.041,70	RA
1.11.6.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
1.11.6.3.			PAREDES					-	15.480,01	
1.11.6.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
1.11.6.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
1.11.6.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,64	3.161,36	RA
1.11.6.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,57	6.838,10	RA
1.11.6.4.			TETO					-	1.917,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.6.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,31	1.309,58	RA
1.11.6.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
1.11.7.			ESQUADRIAS					-	8.412,57	
1.11.7.1.			PORTAS					-	5.116,05	
1.11.7.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,54	4.755,44	RA
1.11.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	23,04	BDI 1	28,62	360,61	RA
1.11.7.2.			JANELAS					-	3.296,52	
1.11.7.2.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,36	23,04	BDI 1	28,62	325,12	RA
1.11.7.2.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,21	747,30	RA
1.11.7.2.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	374,48	BDI 1	465,14	409,32	RA
1.11.7.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,08	1.814,78	RA
1.11.8.			CALÇADAS EXTERNAS					-	2.679,57	
1.11.8.0.1.	Composição	COMP.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	11,62	166,90	BDI 1	207,31	2.408,94	RA
1.11.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,62	18,75	BDI 1	23,29	270,63	RA
1.11.9.			COBERTURA					-	2.546,25	
1.11.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.11.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,96	1.343,16	RA
1.12.			QUIOSQUE 04					-	134.783,98	
1.12.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.635,39	
1.12.1.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	2.080,31	
1.12.1.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
1.12.1.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
1.12.1.1.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.12.1.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
1.12.1.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.12.1.1.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,05	82,10	RA
1.12.1.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.12.1.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.12.1.1.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
1.12.1.1.10.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,20	BDI 1	6,46	19,38	RA
1.12.1.1.11.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
1.12.1.1.12.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,33	24,99	RA
1.12.1.1.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.1.1.14.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,05	8,10	RA
1.12.1.1.15.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,57	45,14	RA
1.12.1.1.16.	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	910,46	BDI 2	1.063,42	1.063,42	RA
1.12.1.2.			REGISTROS					-	555,08	
1.12.1.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,07	56,14	RA
1.12.1.2.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,11	BDI 1	28,70	28,70	RA
1.12.1.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,60	103,60	RA
1.12.1.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,32	366,64	RA
1.12.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	10.687,96	
1.12.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,51	178,57	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,35	589,55	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,84	105,68	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.2.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,67	109,67	RA
1.12.2.0.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.12.2.0.11.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	31,72	BDI 1	39,40	39,40	RA
1.12.2.0.12.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	647,04	BDI 1	803,69	803,69	RA
1.12.2.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,12	118,24	RA
1.12.2.0.14.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00	515,47	BDI 1	640,27	1.280,54	RA
1.12.2.0.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.764,89	BDI 1	3.434,27	3.434,27	RA
1.12.2.0.16.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.942,73	BDI 1	3.655,16	3.655,16	RA
1.12.3.			LOUÇAS E METAIS					-	5.925,10	
1.12.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	925,99	1.851,98	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,60	679,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.3.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,50	1.680,50	RA
1.12.3.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 1	856,71	1.713,42	RA
1.12.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.311,76	
1.12.4.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
1.12.4.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,11	37,11	RA
1.12.4.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,94	94,70	RA
1.12.4.0.5.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,72	31,44	RA
1.12.4.0.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.12.4.0.7.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
1.12.4.0.8.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	18,34	BDI 1	22,78	22,78	RA
1.12.4.0.9.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	6,35	BDI 1	7,89	7,89	RA
1.12.4.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
1.12.4.0.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,14	55,14	RA
1.12.4.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,90	163,60	RA
1.12.4.0.13.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
1.12.4.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,68	173,40	RA
1.12.4.0.15.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.4.0.16.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,57	84,57	RA
1.12.4.0.17.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
1.12.4.0.18.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
1.12.4.0.19.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
1.12.4.0.20.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
1.12.4.0.21.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
1.12.4.0.22.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	2,00	11,81	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.12.4.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
1.12.4.0.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.12.4.0.25.	SINAPI	105554	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	13,35	BDI 1	16,58	82,90	RA
1.12.4.0.26.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,41	1.792,41	RA
1.12.4.0.27.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	629,32	BDI 1	781,68	781,68	RA
1.12.5.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	49.014,63	
1.12.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.754,13	
1.12.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,90	97,14	BDI 1	120,66	2.883,77	RA
1.12.5.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	9,41	279,21	BDI 1	346,81	3.263,48	RA
1.12.5.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,61	1.620,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	15,09	BDI 1	18,74	185,53	RA
1.12.5.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
1.12.5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,20	512,56	RA
1.12.5.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
1.12.5.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,57	48,35	BDI 1	60,06	935,13	RA
1.12.5.2.			BALDRAME					-	9.214,98	
1.12.5.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,84	249,60	RA
1.12.5.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,72	4.772,81	RA
1.12.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	15,09	BDI 1	18,74	444,14	RA
1.12.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,20	935,68	RA
1.12.5.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,61	984,11	RA
1.12.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,32	468,28	RA
1.12.5.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,65	48,35	BDI 1	60,06	1.360,36	RA
1.12.5.3.			PILARES					-	9.311,68	
1.12.5.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	132,98	4.595,79	RA
1.12.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,70	15,09	BDI 1	18,74	800,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
1.12.5.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,61	1.172,25	RA
1.12.5.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,32	557,80	RA
1.12.5.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.366,81	
1.12.5.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,69	4.521,90	RA
1.12.5.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20	15,09	BDI 1	18,74	453,51	RA
1.12.5.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
1.12.5.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,20	842,80	RA
1.12.5.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
1.12.5.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,61	998,58	RA
1.12.5.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,32	475,16	RA
1.12.5.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	6.920,34	
1.12.5.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,69	3.931,83	RA
1.12.5.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	15,09	BDI 1	18,74	727,11	RA
1.12.5.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,20	1.097,36	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.5.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,61	788,73	RA
1.12.5.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,32	375,31	RA
1.12.5.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.446,69	
1.12.5.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,91	5.446,69	RA
1.12.6.			ARQUITETÔNICO					-	46.570,75	
1.12.6.1.			ALVENARIA					-	22.145,73	
1.12.6.1.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,97	87,47	BDI 1	108,65	11.730,94	RA
1.12.6.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,23	10.414,79	RA
1.12.6.2.			PISO					-	7.027,15	
1.12.6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
1.12.6.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,05	3.550,56	RA
1.12.6.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,96	2.041,70	RA
1.12.6.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
1.12.6.3.			PAREDES					-	15.480,01	
1.12.6.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
1.12.6.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
1.12.6.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,64	3.161,36	RA
1.12.6.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,57	6.838,10	RA
1.12.6.4.			TETO					-	1.917,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.6.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,31	1.309,58	RA
1.12.6.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
1.12.7.			ESQUADRIAS					-	8.412,57	
1.12.7.1.			PORTAS					-	5.116,05	
1.12.7.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,54	4.755,44	RA
1.12.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	23,04	BDI 1	28,62	360,61	RA
1.12.7.2.			JANELAS					-	3.296,52	
1.12.7.2.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,36	23,04	BDI 1	28,62	325,12	RA
1.12.7.2.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,21	747,30	RA
1.12.7.2.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	374,48	BDI 1	465,14	409,32	RA
1.12.7.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,08	1.814,78	RA
1.12.8.			CALÇADAS EXTERNAS					-	2.679,57	
1.12.8.0.1.	Composição	COMP.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	11,62	166,90	BDI 1	207,31	2.408,94	RA
1.12.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,62	18,75	BDI 1	23,29	270,63	RA
1.12.9.			COBERTURA					-	2.546,25	
1.12.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.12.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,96	1.343,16	RA
1.13.			QUIOSQUE 05					-	134.783,98	
1.13.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.635,39	
1.13.1.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	2.080,31	
1.13.1.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
1.13.1.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
1.13.1.1.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.13.1.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
1.13.1.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
1.13.1.1.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,05	82,10	RA
1.13.1.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.13.1.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.13.1.1.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
1.13.1.1.10.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,20	BDI 1	6,46	19,38	RA
1.13.1.1.11.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
1.13.1.1.12.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,33	24,99	RA
1.13.1.1.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.1.1.14.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,05	8,10	RA
1.13.1.1.15.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,57	45,14	RA
1.13.1.1.16.	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	910,46	BDI 2	1.063,42	1.063,42	RA
1.13.1.2.			REGISTROS					-	555,08	
1.13.1.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,07	56,14	RA
1.13.1.2.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,11	BDI 1	28,70	28,70	RA
1.13.1.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,60	103,60	RA
1.13.1.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,32	366,64	RA
1.13.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	10.687,96	
1.13.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,51	178,57	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,35	589,55	RA
1.13.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA
1.13.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,84	105,68	RA
1.13.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA
1.13.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.2.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
1.13.2.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,67	109,67	RA
1.13.2.0.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.13.2.0.11.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	31,72	BDI 1	39,40	39,40	RA
1.13.2.0.12.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	647,04	BDI 1	803,69	803,69	RA
1.13.2.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,12	118,24	RA
1.13.2.0.14.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00	515,47	BDI 1	640,27	1.280,54	RA
1.13.2.0.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.764,89	BDI 1	3.434,27	3.434,27	RA
1.13.2.0.16.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.942,73	BDI 1	3.655,16	3.655,16	RA
1.13.3.			LOUÇAS E METAIS					-	5.925,10	
1.13.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	925,99	1.851,98	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,60	679,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.3.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,50	1.680,50	RA
1.13.3.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 1	856,71	1.713,42	RA
1.13.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.311,76	
1.13.4.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
1.13.4.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,11	37,11	RA
1.13.4.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,94	94,70	RA
1.13.4.0.5.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,72	31,44	RA
1.13.4.0.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.13.4.0.7.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
1.13.4.0.8.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	18,34	BDI 1	22,78	22,78	RA
1.13.4.0.9.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	6,35	BDI 1	7,89	7,89	RA
1.13.4.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
1.13.4.0.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,14	55,14	RA
1.13.4.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,90	163,60	RA
1.13.4.0.13.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
1.13.4.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,68	173,40	RA
1.13.4.0.15.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.4.0.16.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,57	84,57	RA
1.13.4.0.17.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
1.13.4.0.18.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
1.13.4.0.19.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
1.13.4.0.20.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
1.13.4.0.21.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
1.13.4.0.22.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	2,00	11,81	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.13.4.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
1.13.4.0.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.13.4.0.25.	SINAPI	105554	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	13,35	BDI 1	16,58	82,90	RA
1.13.4.0.26.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,41	1.792,41	RA
1.13.4.0.27.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	629,32	BDI 1	781,68	781,68	RA
1.13.5.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	49.014,63	
1.13.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.754,13	
1.13.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,90	97,14	BDI 1	120,66	2.883,77	RA
1.13.5.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	9,41	279,21	BDI 1	346,81	3.263,48	RA
1.13.5.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,61	1.620,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	15,09	BDI 1	18,74	185,53	RA
1.13.5.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
1.13.5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,20	512,56	RA
1.13.5.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
1.13.5.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	15,57	48,35	BDI 1	60,06	935,13	RA
1.13.5.2.			BALDRAME					-	9.214,98	
1.13.5.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,84	249,60	RA
1.13.5.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,72	4.772,81	RA
1.13.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	15,09	BDI 1	18,74	444,14	RA
1.13.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,20	935,68	RA
1.13.5.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,61	984,11	RA
1.13.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,32	468,28	RA
1.13.5.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,65	48,35	BDI 1	60,06	1.360,36	RA
1.13.5.3.			PILARES					-	9.311,68	
1.13.5.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	132,98	4.595,79	RA
1.13.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,70	15,09	BDI 1	18,74	800,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
1.13.5.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,61	1.172,25	RA
1.13.5.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,32	557,80	RA
1.13.5.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.366,81	
1.13.5.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,69	4.521,90	RA
1.13.5.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20	15,09	BDI 1	18,74	453,51	RA
1.13.5.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
1.13.5.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,20	842,80	RA
1.13.5.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
1.13.5.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,61	998,58	RA
1.13.5.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,32	475,16	RA
1.13.5.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	6.920,34	
1.13.5.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,69	3.931,83	RA
1.13.5.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	15,09	BDI 1	18,74	727,11	RA
1.13.5.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,20	1.097,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,61	788,73	RA
1.13.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,32	375,31	RA
1.13.5.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.446,69	
1.13.5.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,91	5.446,69	RA
1.13.6.			ARQUITETÔNICO					-	46.570,75	
1.13.6.1.			ALVENARIA					-	22.145,73	
1.13.6.1.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,97	87,47	BDI 1	108,65	11.730,94	RA
1.13.6.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,23	10.414,79	RA
1.13.6.2.			PISO					-	7.027,15	
1.13.6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
1.13.6.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,05	3.550,56	RA
1.13.6.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,96	2.041,70	RA
1.13.6.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
1.13.6.3.			PAREDES					-	15.480,01	
1.13.6.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
1.13.6.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
1.13.6.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,64	3.161,36	RA
1.13.6.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,57	6.838,10	RA
1.13.6.4.			TETO					-	1.917,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.6.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,31	1.309,58	RA
1.13.6.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
1.13.7.			ESQUADRIAS					-	8.412,57	
1.13.7.1.			PORTAS					-	5.116,05	
1.13.7.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,54	4.755,44	RA
1.13.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	23,04	BDI 1	28,62	360,61	RA
1.13.7.2.			JANELAS					-	3.296,52	
1.13.7.2.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,36	23,04	BDI 1	28,62	325,12	RA
1.13.7.2.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,21	747,30	RA
1.13.7.2.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	374,48	BDI 1	465,14	409,32	RA
1.13.7.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,08	1.814,78	RA
1.13.8.			CALÇADAS EXTERNAS					-	2.679,57	
1.13.8.0.1.	Composição	COMP.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	11,62	166,90	BDI 1	207,31	2.408,94	RA
1.13.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,62	18,75	BDI 1	23,29	270,63	RA
1.13.9.			COBERTURA					-	2.546,25	
1.13.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059803-99	873036	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)	Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	BARRA DO GARÇAS/MT	24.21%	16.80%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.13.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,96	1.343,16	RA
1.14.			EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL					-	28.441,67	
1.14.0.0.1.	Composição	COMP.012	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA	UN	22,00	664,93	BDI 1	825,91	18.170,02	RA
1.14.0.0.2.	Composição	COMP.008	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.477,02	BDI 1	3.076,71	3.076,71	RA
1.14.0.0.3.	Composição	COMP.007	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.964,52	BDI 1	2.440,13	2.440,13	RA
1.14.0.0.4.	Composição	COMP.006	CARROSEL D=1,70M EM FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.906,52	BDI 1	2.368,09	2.368,09	RA
1.14.0.0.5.	Composição	COMP.005	ESCORREGADOR 3,00M EM AÇO CARBONO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.921,52	BDI 1	2.386,72	2.386,72	RA
1.15.			ACADEMIA DE GINÁSTICA - ATI					-	65.220,70	
1.15.0.0.1.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00	1.334,76	BDI 1	1.657,91	8.289,55	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.388,56	BDI 1	2.966,83	2.966,83	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.825,56	BDI 1	3.509,63	3.509,63	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.145,05	BDI 1	7.632,77	7.632,77	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	4.090,39	BDI 1	5.080,67	5.080,67	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.388,56	BDI 1	2.966,83	2.966,83	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.15.0.0.7.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.238,50	BDI 1	6.506,74	6.506,74	RA
1.15.0.0.8.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.548,86	BDI 1	3.165,94	3.165,94	RA
1.15.0.0.9.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.967,59	BDI 1	2.443,94	2.443,94	RA
1.15.0.0.10.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.871,23	BDI 1	6.050,55	6.050,55	RA
1.15.0.0.11.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.624,92	BDI 1	3.260,41	3.260,41	RA
1.15.0.0.12.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.483,36	BDI 1	8.052,98	8.052,98	RA
1.15.0.0.13.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.967,59	BDI 1	2.443,94	2.443,94	RA
1.15.0.0.14.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.294,44	BDI 1	2.849,92	2.849,92	RA
1.16.			URBANIZAÇÃO					-	15.680,41	
1.16.1.			PLANTIO DE ÁRVORES					-	15.680,41	
1.16.1.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	131,23	14,81	BDI 1	18,40	2.414,63	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	30,00	226,25	BDI 1	281,03	8.430,90	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	32,00	121,64	BDI 1	151,09	4.834,88	RA
1.17.			ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA					-	154.457,65	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.17.0.0.1.	SINAPI	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	42,00	289,44	BDI 1	359,51	15.099,42	RA
1.17.0.0.2.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	42,00	157,84	BDI 1	196,05	8.234,10	RA
1.17.0.0.3.	Composição	COMP.010	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	21,00	1.991,76	BDI 1	2.473,97	51.953,37	RA
1.17.0.0.4.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	514,11	17,91	BDI 1	22,25	11.438,95	RA
1.17.0.0.5.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	14,74	BDI 1	18,31	384,51	RA
1.17.0.0.6.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	204,64	19,39	BDI 2	22,65	4.635,10	RA
1.17.0.0.7.	SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	185,16	27,63	BDI 2	32,27	5.975,11	RA
1.17.0.0.8.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	234,77	40,70	BDI 2	47,54	11.160,97	RA
1.17.0.0.9.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	409,28	18,13	BDI 1	22,52	9.216,99	RA
1.17.0.0.10.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	370,32	29,77	BDI 1	36,98	13.694,43	RA
1.17.0.0.11.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	469,54	38,86	BDI 1	48,27	22.664,70	RA
1.18.			GABIÃO					-	318.904,74	
1.18.0.0.1.	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	147,00	12,90	BDI 1	16,02	2.354,94	RA
1.18.0.0.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	147,00	1,32	BDI 1	1,64	241,08	RA
1.18.0.0.3.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAÍOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	294,00	738,18	BDI 1	916,89	269.565,66	RA
1.18.0.0.4.	Cotação	COT.007	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	53.802,00	0,65	BDI 1	0,81	43.579,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80	
1.18.0.0.5.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	294,00	8,66	BDI 1	10,76	3.163,44	RA
1.19.			RESVETIMENTO DE PISO - TRECHO DO PORTO DO BAÉ					-	593.375,96	
1.19.0.0.1.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	114,55	266,00	BDI 2	310,69	35.589,54	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.793,43	104,27	BDI 1	129,51	361.777,12	RA
1.19.0.0.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	195,54	807,02	BDI 1	1.002,40	196.009,30	RA
1.20.			REVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA NO PORTO DO BAÉ					-	82.281,88	
1.20.0.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.057,20	40,34	BDI 1	50,11	52.976,29	RA
1.20.0.0.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.057,20	3,57	BDI 1	4,43	4.683,40	RA
1.20.0.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.057,20	18,75	BDI 1	23,29	24.622,19	RA
1.21.			SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA					-	49.041,31	
1.21.0.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.924,36	18,75	BDI 1	23,29	44.818,34	RA
1.21.0.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	145,67	23,34	BDI 1	28,99	4.222,97	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO GARÇAS/MT
Local

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS RODRIGUES LOBO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059803-99	Nº TransfereGOV 873036	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças -			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,21%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano no Município de Barra do Garças - MT									4.408.228,80

sexta-feira, 25 de abril de 2025
Data

CREA/CAU: 49539
ART/RRT: 1220240088346

RECURSO

