



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MEMORIAL DESCRITIVO

PISO INTERTRAVADO

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para CONSTRUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, em áreas especificadas nas pranchas 01, 02, 03 e 04, a ser construída na margem esquerda do Rio Garças, dados conforme projeto arquitetônico em anexo.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura e deverá ser de conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas).

Deverá ser executada a limpeza geral da área com retirada dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas.

A locação da obra será com equipamentos topográficos, inclusive notas de serviços, caracterizando as respectivas áreas dentro do projeto.

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA

Será executado escavação mecanizada a campo aberto para implantação da terraplenagem.

2.0 – CARGA, MANOBRAS E DESCARGAS DE SOLO COM CAMINHÃO BASCULANTE

Será executado a carga, manobras e descargas de solo com caminhão basculante, serviços necessários a implantação da terraplenagem.

3.0 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BSCULANTE, DMT 800 A 1000 M



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

Todos os materiais escavados serão transportados na distância até 200 m para regularização da área de implantação dos pisos intertravados.

4.0- ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.

Os materiais escavados e transportados serão espalhados com trator de esteira, sobre a área destinada a construção dos piso intertravados, realizando sua perfeita conformação.

5.0- COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN

Os materiais escavados e transportados serão espalhados com trator de esteira, sobre a área destinada a construção dos piso intertravados, realizando sua perfeita conformação, em seguida será realizado a sua compactação até atingir 95% do grau de compactação.

6.0- EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Os pisos intertravados serão assentados sobre uma camada de areia fina, utilizada com regularização final do terreno previamente compactado, sendo alinhadas e obedecendo uma junta de dilatação de 5 mm entre os blocos de concreto.

7.0- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017

Será executado lastro de concreto magro no traço 1 4,5 4,5 (cimento, areia média e brita-1) preparo mecânico com betoneira, sobre o terreno previamente compactado e regularizado.

8.0- PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA

Será executado sobre o lastro de concreto magro no traço 1 4,5 4,5 (cimento, areia média e brita-1) preparo mecânico com betoneira, sobre o terreno



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

previamente compactado e regularizado, piso de borracha pastilhado em placas de 50x50 e espessura de 7mm, fixado com cola.

9.0- GUIA (MEIO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

Será executado meio fio com extrusora em trecho reto e curvo nos locais definido em projeto, utilizado concreto bombeável com resistência de 20 mpa, concreto confeccionado com areia média de brita -0 e brita – 1.

Barra do Garças-MT, setembro de 2018