

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE		LOTE	0						9.451.069,22
F	Meta	Meta			1.					-	9.451.069,22
F	Nível 2	Nível 2			1.1.					-	4.136,84
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	-	BDI 1	-	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.031	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	4,00	832,50	BDI 1	1.034,21
F	Nível 2	Nível 2			1.2.					-	103.454,01
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.046	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	83.276,19	BDI 1	103.454,01
F	Nível 2	Nível 2			1.3.					-	441.075,39
F	Nível 3	Nível 3			1.3.1.					-	-
	Serviço	Serviço	-	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	-	BDI 1	0,70	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-	BDI 1	0,39	-
F	Nível 3	Nível 3			1.3.2.					-	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.047	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	-	BDI 1	4,22	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	BDI 1	10,57	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	BDI 1	3,52	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	-	BDI 1	1,64	-
F	Nível 3	Nível 3			1.3.3.					-	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.048	Movimento de Terra - Execução das Corpo de Aterro+C final + SubLeito + Base	M3	-	BDI 1	5,35	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	BDI 1	2,77	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.049	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	BDI 1	6,73	-
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.050	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	-	BDI 1	9,54	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100577	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	-	BDI 1	0,55	-
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101768	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	-	BDI 1	30,11	-
F	Nível 3	Nível 3			1.3.4.					-	-
			-	SINAPI		CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	-	BDI 1	-	-
			-			Fundação + Estrutura				-	-

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	-	701,34	BDI 1	871,27	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	-	72,82	BDI 1	90,46	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	-	149,57	BDI 1	185,81	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	-	133,35	BDI 1	165,66	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,16	BDI 1	13,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	-	11,46	BDI 1	14,24	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,49	BDI 1	14,27	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	-	10,65	BDI 1	13,23	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	-	9,14	BDI 1	11,35	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	-	10,70	BDI 1	13,29	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	169,65	BDI 1	210,76	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.3.5.			Guias e Calçadas					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	-	56,12	BDI 1	69,72	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-	862,10	BDI 1	1.070,99	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.3.6.			Canteiros					-	3.666,38	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	119,03	BDI 1	147,87	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	-	35,03	BDI 1	43,52	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,16	BDI 1	13,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,49	BDI 1	14,27	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	-	168,87	BDI 1	209,79	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.3.6.0.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	151,88	19,43	BDI 1	24,14	3.666,38	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	-	81,49	BDI 1	101,24	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	-	19,39	BDI 1	24,09	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.3.7.			Muro de Gabião					-	434.754,00	
F	Serviço	Serviço	1.3.7.0.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	379,29	738,18	BDI 1	917,04	347.824,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.7.0.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74.036,43	0,90	BDI 1	1,12	82.920,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.7.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	379,29	8,51	BDI 1	10,57	4.009,10	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.3.8.			Controle Tecnológico					-	-	
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.013	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M2	-	0,91	BDI 1	1,13	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.010	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	-	0,91	BDI 1	1,13	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.011	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M2	-	1,77	BDI 1	2,20	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.019	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	-	24,96	BDI 1	31,01	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.3.9.			Sinalização Horizontal e Vertical					-	2.655,01	
F	Serviço	Serviço	1.3.9.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	66,20	28,54	BDI 1	35,46	2.347,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.9.0.2.	Composição	COMP.032	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	132,00	BDI 2	153,78	307,56	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			RAMPA NÁUTICA - RUA DOS SALESIANOS					-	1.200.045,48	
F	Nível 3	Nível 3	1.4.1.			Serviços Preliminares					-	2.191,80	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.0.1.	Cotação	COT.013	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	1.753,44	0,56	BDI 1	0,70	1.227,41	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.1.0.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.753,44	0,44	BDI 1	0,55	964,39	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.2.			Movimento de Terra - Bota Fora					-	82.105,70	
F	Serviço	Serviço	1.4.2.0.1.	Composição	COMP.047	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	4.555,05	3,40	BDI 1	4,22	19.222,31	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.555,05	8,51	BDI 1	10,57	48.146,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.0.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.639,82	2,83	BDI 1	3,52	5.772,17	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	5.466,06	1,32	BDI 1	1,64	8.964,34	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.3.			Movimento de Terra - Execução das Camada final + SubLeito + Base					-	145.700,60	

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.1.	Composição	COMP.048	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	2.481,15	4,31	BDI 1	5,35	13.274,15	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40.194,58	2,23	BDI 1	2,77	111.338,99	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.3.	Composição	COMP.049	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1.590,20	5,42	BDI 1	6,73	10.702,05	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.4.	Composição	COMP.050	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	296,98	7,68	BDI 1	9,54	2.833,19	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.484,91	1,94	BDI 1	2,41	3.578,63	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.0.6.	Composição	COMP.052	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	296,98	10,77	BDI 1	13,38	3.973,59	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.4.			Fundação + Estrutura					-	503.042,36	
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,23	701,34	BDI 1	871,27	2.814,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.2.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	22,50	95,19	BDI 1	118,25	2.660,63	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.3.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	54,00	149,57	BDI 1	185,81	10.033,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.4.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,06	133,35	BDI 1	165,66	1.169,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	3.114,29	11,16	BDI 1	13,86	43.164,06	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.6.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	377,73	11,46	BDI 1	14,24	5.378,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.7.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4.048,22	11,49	BDI 1	14,27	57.768,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.8.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	584,84	10,65	BDI 1	13,23	7.737,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.9.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1.444,15	9,14	BDI 1	11,35	16.391,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.10.	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	613,84	10,70	BDI 1	13,29	8.157,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.11.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	366,21	169,65	BDI 1	210,76	77.182,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	253,33	582,57	BDI 1	723,73	183.342,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.0.13.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	253,33	277,21	BDI 1	344,38	87.241,79	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.5.			Guias e Calçadas					-	16.270,05	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.4.5.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	197,11	56,12	BDI 1	69,72	13.742,51	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.5.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,36	862,10	BDI 1	1.070,99	2.527,54	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.6.			Muro de Gabião					-	437.884,31	
F	Serviço	Serviço	1.4.6.0.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	382,02	738,18	BDI 1	917,04	350.327,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.6.0.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74.570,30	0,90	BDI 1	1,12	83.518,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.6.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	382,02	8,51	BDI 1	10,57	4.037,95	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.7.			Controle Tecnológico					-	10.522,66	
F	Serviço	Serviço	1.4.7.0.1.	Composição	COMP.013	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M2	296,98	0,91	BDI 1	1,13	335,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.7.0.2.	Composição	COMP.010	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	1.484,91	0,91	BDI 1	1,13	1.677,95	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.7.0.3.	Composição	COMP.011	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M2	296,98	1,77	BDI 1	2,20	653,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.7.0.4.	Composição	COMP.019	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	253,33	24,96	BDI 1	31,01	7.855,76	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.4.8.			Sinalização Horizontal e Vertical					-	2.328,00	
F	Serviço	Serviço	1.4.8.0.1.	Composição	COMP.053	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,88	24,32	BDI 1	30,21	2.020,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.8.0.2.	Composição	COMP.032	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00	132,00	BDI 2	153,78	307,56	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			ESTRUTURAS DA CICLOVIA					-	4.635.551,35	
F	Nível 3	Nível 3	1.5.1.			Fundação (blocos e estacas)					-	207.425,96	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.1.	Cotação	COT.013	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	2.255,04	0,56	BDI 1	0,70	1.578,53	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.2.	Composição	COMP.002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.309,38	0,31	BDI 1	0,39	510,66	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.3.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	24,19	133,35	BDI 1	165,66	4.007,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.4.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	40,32	2,90	BDI 1	3,60	145,15	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.5.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	404,80	149,57	BDI 1	185,81	75.215,89	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.6.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	870,26	11,49	BDI 1	14,27	12.418,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	27,65	582,57	BDI 1	723,73	20.011,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.8.	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	5.989,42	10,70	BDI 1	13,29	79.599,39	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.1.0.9.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1.005,72	11,16	BDI 1	13,86	13.939,28	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Nível 3	Nível 3	1.5.2.			Estrutura (armação laje sobre vigas metálicas + concreto)					-	946.746,55	
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	7.856,02	11,46	BDI 1	14,24	111.869,72	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	12.346,75	11,49	BDI 1	14,27	176.188,12	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	2.532,23	11,16	BDI 1	13,86	35.096,71	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2.221,89	76,55	BDI 1	95,10	211.301,74	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.5.	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.221,89	61,98	BDI 1	77,00	171.085,53	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	333,28	582,57	BDI 1	723,73	241.204,73	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.3.			Estrutura(armação da laje apoiada no solo + concreto)					-	132.545,29	
	Serviço	Serviço	1.5.3.0.1.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	3.866,72	11,16	BDI 1	13,86	53.592,74	RA
	Serviço	Serviço	1.5.3.0.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	660,26	11,46	BDI 1	14,24	9.402,10	RA
	Serviço	Serviço	1.5.3.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	96,10	582,57	BDI 1	723,73	69.550,45	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.4.			Estrutura (armação pilares + aramção viga de travamento + concreto)					-	224.127,02	
	Serviço	Serviço	1.5.4.0.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	830,94	11,46	BDI 1	14,24	11.832,59	RA
	Serviço	Serviço	1.5.4.0.2.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	4.336,86	9,14	BDI 1	11,35	49.223,36	RA
	Serviço	Serviço	1.5.4.0.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	368,47	206,61	BDI 1	256,67	94.575,19	RA
	Serviço	Serviço	1.5.4.0.4.	SINAPI	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	368,47	81,84	BDI 1	101,67	37.462,34	RA
	Serviço	Serviço	1.5.4.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	42,88	582,57	BDI 1	723,73	31.033,54	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.5.			guarda corpo h = 1,00 m + corimão					-	693.904,05	
	Serviço	Serviço	1.5.5.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	1.167,54	478,41	BDI 1	594,33	693.904,05	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.6.			divisão ciclovia / pista caminhada					-	41.944,43	
	Serviço	Serviço	1.5.6.0.1.	Cotação	COT.014	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	1.039,00	32,50	BDI 1	40,37	41.944,43	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.7.			Controle Tecnológico					-	33.832,80	
	Serviço	Serviço	1.5.7.0.1.	Composição	COMP.016	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UNIDADE	180,00	151,30	BDI 1	187,96	33.832,80	RA
	Nível 3	Nível 3	1.5.8.			Acabamento do piso da ciclovia e pintura					-	102.854,03	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.5.8.0.1.	SINAPI	91519	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022	M2	2.597,98	7,96	BDI 1	9,89	25.694,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.8.0.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.597,98	23,91	BDI 1	29,70	77.160,01	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.5.9.			Aquisição de vigas w e chapas metálicas					-	2.252.171,22	
F	Serviço	Serviço	1.5.9.0.1.	Composição	COMP.033	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	KG	148.596,00	10,00	BDI 2	11,65	1.731.143,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.9.0.2.	Composição	COMP.033	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	KG	34.980,00	10,00	BDI 2	11,65	407.517,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.9.0.3.	Composição	COMP.034	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2	KG	6.560,94	12,94	BDI 2	15,08	98.938,98	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.9.0.4.	Composição	COMP.054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	680,62	10,07	BDI 1	12,51	8.514,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.9.0.5.	Composição	COMP.035	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA MEDIA	UN	368,00	14,13	BDI 2	16,46	6.057,28	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			PISO INTERTRAVADO E PISO EMBORRACHADO					-	252.771,32	
F	Nível 3	Nível 3	1.6.1.			Movimento de terra					-	9.847,18	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.0.1.	Composição	COMP.047	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	455,30	3,40	BDI 1	4,22	1.921,37	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.1.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	455,30	7,02	BDI 1	8,72	3.970,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.1.0.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	455,30	3,85	BDI 1	4,78	2.176,33	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.1.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	292,69	1,32	BDI 1	1,64	480,01	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.1.0.5.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	162,61	6,43	BDI 1	7,99	1.299,25	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.6.2.			Piso					-	233.983,25	
F	Serviço	Serviço	1.6.2.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	975,65	104,27	BDI 1	129,53	126.375,94	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	-	807,02	BDI 1	1.002,56	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.2.0.2.	Composição	COMP.055	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	335,10	258,49	BDI 1	321,12	107.607,31	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.6.3.			Meio fio					-	8.940,89	
F	Serviço	Serviço	1.6.3.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	128,24	56,12	BDI 1	69,72	8.940,89	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			CONTENÇÃO DE ATERROS					-	677.733,98	
F	Nível 3	Nível 3	1.7.1.			Muro de Gabião					-	677.733,98	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.0.1.	Composição	COMP.056	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	445,90	3,62	BDI 1	4,50	2.006,55	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.0.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	445,90	1,32	BDI 1	1,64	731,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.1.0.3.	SINAPI	92758	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	199,20	780,79	BDI 1	969,98	193.220,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.1.0.4.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	525,36	738,18	BDI 1	917,04	481.776,13	RA
F	Serviço	Serviço	-	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	-	0,64	BDI 1	0,80	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	8,51	BDI 1	10,57	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			MIRANTE					-	277.467,22	
F	Nível 3	Nível 3	1.8.1.			Fundação					-	83.241,73	
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.1.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	37,32	5,90	BDI 1	7,33	273,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	39,19	133,35	BDI 1	165,66	6.492,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	323,31	10,65	BDI 1	13,23	4.277,39	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	267,00	11,16	BDI 1	13,86	3.700,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.5.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	216,00	149,57	BDI 1	185,81	40.134,96	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	39,19	582,57	BDI 1	723,73	28.362,98	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.8.2.			Estrutura					-	170.282,37	
F	Nível 4	Nível 4	1.8.2.1.			Vigas					-	61.247,76	
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	50,64	11,46	BDI 1	14,24	721,11	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	106,77	11,49	BDI 1	14,27	1.523,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	259,57	10,65	BDI 1	13,23	3.434,11	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.4.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	393,58	9,14	BDI 1	11,35	4.467,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	166,43	11,16	BDI 1	13,86	2.306,72	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,01	582,57	BDI 1	723,73	7.244,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.7.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	108,68	149,40	BDI 1	185,60	20.171,01	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.8.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	108,68	158,35	BDI 1	196,72	21.379,53	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.8.2.2.			Pilar					-	33.698,51	
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.1.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	234,38	10,65	BDI 1	13,23	3.100,85	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	111,81	11,16	BDI 1	13,86	1.549,69	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,74	582,57	BDI 1	723,73	4.877,94	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.4.	SINAPI	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	67,45	81,84	BDI 1	101,67	6.857,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.5.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	67,45	206,61	BDI 1	256,67	17.312,39	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.8.2.3.			Laje					-	75.336,10	
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	40,74	11,46	BDI 1	14,24	580,14	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	337,61	11,49	BDI 1	14,27	4.817,69	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	607,50	10,65	BDI 1	13,23	8.037,23	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.4.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	110,84	9,14	BDI 1	11,35	1.258,03	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	23,52	11,16	BDI 1	13,86	325,99	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	26,80	582,57	BDI 1	723,73	19.395,96	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.7.	SINAPI	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	178,64	107,84	BDI 1	133,97	23.932,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.8.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	178,64	76,55	BDI 1	95,10	16.988,66	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.8.3.			Guarda corpo					-	21.687,60	
F	Serviço	Serviço	1.8.3.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	30,00	478,41	BDI 1	594,33	17.829,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.3.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	30,00	103,51	BDI 1	128,59	3.857,70	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.8.4.			Controle tecnológico					-	2.255,52	
F	Serviço	Serviço	1.8.4.0.1.	Composição	COMP.016	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UNIDADE	12,00	151,30	BDI 1	187,96	2.255,52	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			MINI QUADRA ESPORTIVA					-	38.464,12	
F	Nível 3	Nível 3	1.9.1.			Piso					-	28.985,02	
F	Serviço	Serviço	1.9.1.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	204,00	90,51	BDI 1	112,44	22.937,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.1.0.2.	SINAPI	91519	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022	M2	150,00	7,96	BDI 1	9,89	1.483,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.1.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4,67	18,75	BDI 1	23,29	108,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.1.0.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	150,00	23,91	BDI 1	29,70	4.455,00	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Nível 3	Nível 3	1.9.2.			Equipamentos					-	9.479,10	
	Serviço	Serviço	1.9.2.0.1.	Composição	COMP.036	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UN	2,00	4.068,28	BDI 2	4.739,55	9.479,10	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			IRRIGAÇÃO					-	48.324,92	
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.1.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	19,06	BDI 2	22,20	444,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.333,00	21,97	BDI 2	25,60	34.124,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.3.	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	92,00	14,07	BDI 2	16,39	1.507,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.4.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,21	BDI 2	22,38	44,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.5.	SINAPI	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,51	BDI 2	20,40	20,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.0.6.	Composição	COMP.026	ASPELOR P/ IRRIGAÇÃO UNISPAY, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	91,00	107,77	BDI 1	133,88	12.183,08	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.11.			QUIOSQUE 01					-	149.625,79	
F	Nível 3	Nível 3	1.11.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.177,03	
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.3.	SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	14,99	BDI 1	18,62	18,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.5.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.6.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,06	82,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.8.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,49	74,94	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.9.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,27	BDI 2	10,80	32,40	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.10.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,29	BDI 1	18,99	56,97	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.13.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.14.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,34	25,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.15.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.16.	Composição	COMP.037	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	3,47	BDI 2	4,04	8,08	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.17.	Composição	COMP.038	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,00	19,32	BDI 2	22,51	45,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.1.0.18.	SINAPI	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	919,79	BDI 2	1.071,56	1.071,56	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.2.			REGISTROS					-	550,02	
F	Serviço	Serviço	1.11.2.0.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,08	56,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.2.0.2.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	18,95	BDI 1	23,54	23,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,62	103,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.2.0.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,35	366,70	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.3.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	9.401,50	
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,52	178,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,36	589,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	0							9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	1.11.3.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,85	105,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,68	109,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.10.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,68	109,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.11.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.12.	Composição	COMP.066	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	1,00	37,38	BDI 1	46,44	46,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.13.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	492,18	BDI 1	611,44	611,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.14.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,13	118,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.15.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	558,07	BDI 1	693,29	1.386,58	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.16.	Composição	COMP.057	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	2.514,67	BDI 1	3.123,97	3.123,97	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.0.17.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.131,72	BDI 1	2.648,24	2.648,24	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.4.			LOUÇAS E METAIS					-	7.541,39	
F	Serviço	Serviço	1.11.4.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	926,13	1.852,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.4.0.2.	Composição	COMP.027	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	2,00	557,78	BDI 2	649,81	1.299,62	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	1.11.4.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,66	679,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.4.0.4.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,77	1.680,77	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.4.0.5.	Composição	COMP.064	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UN	2,00	169,98	BDI 1	211,17	422,34	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.4.0.6.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 2	803,54	1.607,08	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	7.339,61	
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.1.	Composição	COMP.039	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,58	BDI 2	0,68	1,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.2.	Composição	COMP.040	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	1,13	BDI 2	1,32	3,96	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,12	37,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.6.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,95	94,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.7.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 2	14,75	29,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.8.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,03	64,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.9.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.10.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	45,83	BDI 2	53,39	53,39	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.11.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,39	BDI 2	23,75	23,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.12.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.13.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,15	55,15	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,91	163,64	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.15.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,69	173,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.17.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.18.	Composição	COMP.041	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	117,33	BDI 1	145,76	583,04	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.19.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,59	84,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.20.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.21.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.22.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.23.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.24.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.25.	Composição	COMP.058	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2,00	28,80	BDI 1	35,78	71,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.26.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.27.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.28.	Composição	COMP.063	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	71,20	BDI 1	88,45	442,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.29.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,70	1.792,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.5.0.30.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	623,49	BDI 1	774,56	774,56	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.6.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	51.874,45	
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.1.			FUNDAÇÃO					-	12.574,86	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,90	80,38	BDI 1	99,86	2.386,65	RA

RECURSO

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	15,57	279,21	BDI 1	346,86	5.400,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,73	1.621,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,90	20,48	BDI 1	25,44	251,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,21	512,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.1.8.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	15,57	54,23	BDI 1	67,37	1.048,95	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.2.			BALDRAME					-	9.541,07	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,86	249,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,76	4.773,71	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,70	20,48	BDI 1	25,44	602,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,21	936,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,73	984,27	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,38	468,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.2.7.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	22,65	54,23	BDI 1	67,37	1.525,93	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.3.			PILARES					-	9.598,75	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	133,00	4.596,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,70	20,48	BDI 1	25,44	1.086,29	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.6.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F			LOTE	LOTE	0	9.451.069,22								
	Serviço	Serviço	1.11.6.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,73	1.172,44	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,38	557,90	RA	
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.530,38		
	Serviço	Serviço	1.11.6.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,72	4.522,59	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.4.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,20	20,48	BDI 1	25,44	615,65	RA	
	Serviço	Serviço	1.11.6.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,21	843,29	RA	
	Serviço	Serviço	1.11.6.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,73	998,75	RA	
	Serviço	Serviço	1.11.6.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,38	475,24	RA	
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	7.181,74		
	Serviço	Serviço	1.11.6.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,72	3.932,43	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.5.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,80	20,48	BDI 1	25,44	987,07	RA	
	Serviço	Serviço	1.11.6.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,21	1.098,00	RA	
F	Serviço	Serviço	1.11.6.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,73	788,87	RA	
	Serviço	Serviço	1.11.6.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,38	375,37	RA	
F	Nível 4	Nível 4	1.11.6.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.447,65		
	Serviço	Serviço	1.11.6.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,95	5.447,65	RA	
F	Nível 3	Nível 3	1.11.7.			ARQUITETÔNICO					-	55.048,48		
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.1.			ALVENARIA					-	21.508,71		

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.1.1.	Composição	COMP.051	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	107,97	82,69	BDI 1	102,73	11.091,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,24	10.416,95	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.2.			PISO					-	7.027,95	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,08	3.551,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,97	2.041,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.2.4.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.3.			PAREDES					-	15.482,90	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,65	3.163,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,58	6.838,83	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.4.			TETO					-	1.918,21	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,32	1.309,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.5.			PORTAS					-	5.477,80	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.5.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,69	4.756,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.5.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,60	46,10	BDI 1	57,27	721,60	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.11.7.6.			JANELAS					-	3.632,91	

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.7.6.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	11,36	46,10	BDI 1	57,27	650,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.6.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,35	747,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.6.3.	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	384,02	BDI 1	477,07	419,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.7.6.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,14	1.815,07	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.8.			CALÇADA EM TORNO DA EDIFICAÇÃO					-	5.754,22	
F	Serviço	Serviço	1.11.8.0.1.	Composição	COMP.020	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M2	24,95	166,90	BDI 1	207,34	5.173,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,95	18,75	BDI 1	23,29	581,09	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.11.9.			COBERTURA					-	9.939,09	
F	Serviço	Serviço	1.11.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,97	1.343,37	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.9.0.3.	Composição	COMP.028	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M	UN	7,00	850,11	BDI 1	1.056,09	7.392,63	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.12.			QUIOSQUE 02					-	149.660,89	
F	Nível 3	Nível 3	1.12.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.123,93	
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	4,99	BDI 1	6,20	86,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	16,80	BDI 1	20,87	250,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.3.	SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	14,99	BDI 1	18,62	18,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.5.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,35	BDI 1	7,89	47,34	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	0								9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.6.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,37	BDI 1	22,82	22,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	33,05	BDI 1	41,06	82,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.8.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,05	BDI 1	12,49	74,94	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.9.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,27	BDI 2	10,80	32,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.10.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,05	BDI 1	11,24	56,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,80	BDI 1	17,14	85,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,29	BDI 1	18,99	56,97	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.13.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,28	109,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.14.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,71	BDI 1	8,34	25,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.15.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,75	BDI 1	27,02	81,06	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	COMP.037	(Código não identificado nas referências)	-	2,00	-	BDI 2	-	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	COMP.038	(Código não identificado nas referências)	-	2,00	-	BDI 2	-	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.1.0.16.	SINAPI	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	919,79	BDI 2	1.071,56	1.071,56	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.2.			REGISTROS					-	550,02	
F	Serviço	Serviço	1.12.2.0.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,60	BDI 1	28,08	56,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.2.0.2.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	18,95	BDI 1	23,54	23,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,41	BDI 1	103,62	103,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.2.0.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	147,59	BDI 1	183,35	366,70	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.3.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	9.401,50	
F	Serviço	Serviço	1.12.3.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	20,54	BDI 1	25,52	178,64	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
			LOTE	LOTE	0	9.451.069,22								
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	26,22	BDI 1	32,57	48,86	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	36,51	BDI 1	45,36	589,68	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,01	BDI 1	16,16	48,48	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,54	BDI 1	52,85	105,70	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,29	BDI 1	35,14	70,28	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,31	BDI 1	12,81	12,81	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	27,45	BDI 1	34,10	170,50	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.9.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,68	109,68	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.10.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	88,29	BDI 1	109,68	109,68	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.11.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,26	22,26	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.12.	Composição	COMP.066	REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	1,00	37,38	BDI 1	46,44	46,44	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.13.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	492,18	BDI 1	611,44	611,44	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.14.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,60	BDI 1	59,13	118,26	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.15.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	558,07	BDI 1	693,29	1.386,58	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.16.	Composição	COMP.057	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	2.514,67	BDI 1	3.123,97	3.123,97	RA	
	Serviço	Serviço	1.12.3.0.17.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.131,72	BDI 1	2.648,24	2.648,24	RA	
	Nível 3	Nível 3	1.12.4.			LOUCAS E METAIS					-	7.627,63		

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido DO Empreendimento			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	1.12.4.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	926,13	1.852,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.4.0.2.	Composição	COMP.027	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	2,00	557,78	BDI 1	692,93	1.385,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.4.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,66	679,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.4.0.4.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,77	1.680,77	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.4.0.5.	Composição	COMP.064	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UN	2,00	169,98	BDI 1	211,17	422,34	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.4.0.6.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 2	803,54	1.607,08	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	7.341,57	
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.1.	Composição	COMP.039	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,58	BDI 2	0,68	1,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.2.	Composição	COMP.040	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	1,13	BDI 2	1,32	3,96	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,12	37,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.6.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,95	94,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.7.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 1	15,73	31,46	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.8.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,03	64,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.9.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,50	BDI 1	8,07	32,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.10.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	45,83	BDI 2	53,39	53,39	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.11.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,39	BDI 2	23,75	23,75	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.12.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.13.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,15	55,15	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,91	163,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.15.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,69	173,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.17.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.18.	Composição	COMP.041	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	117,33	BDI 1	145,76	583,04	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.19.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,59	84,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.20.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,40	11,77	BDI 1	14,62	93,57	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.21.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	3,20	19,98	BDI 1	24,82	79,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.22.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,37	341,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.23.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	10,81	BDI 1	13,43	201,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.24.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,63	BDI 1	16,93	33,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.25.	Composição	COMP.058	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2,00	28,80	BDI 1	35,78	71,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.26.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.27.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.28.	Composição	COMP.063	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	71,20	BDI 1	88,45	442,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.29.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,70	1.792,70	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.5.0.30.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	623,49	BDI 1	774,56	774,56	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.6.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	51.874,45	
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.1.			FUNDAÇÃO					-	12.574,86	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,90	80,38	BDI 1	99,86	2.386,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	15,57	279,21	BDI 1	346,86	5.400,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	582,57	BDI 1	723,73	1.621,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,90	20,48	BDI 1	25,44	251,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	14,53	BDI 1	18,05	669,66	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,80	13,85	BDI 1	17,21	512,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,47	BDI 1	15,49	683,11	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.1.8.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	15,57	54,23	BDI 1	67,37	1.048,95	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.2.			BALDRAME					-	9.541,07	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,50	80,38	BDI 1	99,86	249,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	22,65	169,65	BDI 1	210,76	4.773,71	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,70	20,48	BDI 1	25,44	602,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,40	13,85	BDI 1	17,21	936,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	582,57	BDI 1	723,73	984,27	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,36	277,21	BDI 1	344,38	468,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.2.7.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	22,65	54,23	BDI 1	67,37	1.525,93	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.3.			PILARES					-	9.598,75	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,56	107,06	BDI 1	133,00	4.596,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,70	20,48	BDI 1	25,44	1.086,29	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,10	12,47	BDI 1	15,49	2.185,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	582,57	BDI 1	723,73	1.172,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,62	277,21	BDI 1	344,38	557,90	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	7.530,38	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,99	158,35	BDI 1	196,72	4.522,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,20	20,48	BDI 1	25,44	615,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,53	BDI 1	18,05	3,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	13,85	BDI 1	17,21	843,29	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	12,47	BDI 1	15,49	71,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,38	582,57	BDI 1	723,73	998,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	277,21	BDI 1	344,38	475,24	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	7.181,74	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,99	158,35	BDI 1	196,72	3.932,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.5.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,80	20,48	BDI 1	25,44	987,07	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,80	13,85	BDI 1	17,21	1.098,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	582,57	BDI 1	723,73	788,87	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.6.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	277,21	BDI 1	344,38	375,37	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Nível 4	Nível 4	1.12.6.6.			LAJE - PRE-MOLDADA					-	5.447,65	
F	Serviço	Serviço	1.12.6.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	24,11	181,88	BDI 1	225,95	5.447,65	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.7.			ARQUITETÔNICO					-	55.048,48	
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.1.			ALVENARIA					-	21.508,71	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.1.1.	Composição	COMP.051	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	107,97	82,69	BDI 1	102,73	11.091,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.1.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,94	38,83	BDI 1	48,24	10.416,95	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.2.			PISO					-	7.027,95	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,83	40,34	BDI 1	50,11	993,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.2.2.	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,83	144,15	BDI 1	179,08	3.551,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.2.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,97	2.041,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.3.			PAREDES					-	15.482,90	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,65	3.163,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,58	6.838,83	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.4.			TETO					-	1.918,21	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,32	1.309,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.5.			PORTAS					-	5.477,80	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.5.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,69	4.756,20	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.5.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,60	46,10	BDI 1	57,27	721,60	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.12.7.6.			JANELAS					-	3.632,91	
F	Serviço	Serviço	1.12.7.6.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	11,36	46,10	BDI 1	57,27	650,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.6.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,35	747,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.6.3.	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	384,02	BDI 1	477,07	419,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.7.6.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,14	1.815,07	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.8.			CALÇADA EM TORNO DA EDIFICAÇÃO					-	5.754,22	
F	Serviço	Serviço	1.12.8.0.1.	Composição	COMP.020	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M2	24,95	166,90	BDI 1	207,34	5.173,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.8.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,95	18,75	BDI 1	23,29	581,09	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.12.9.			COBERTURA					-	9.939,09	
F	Serviço	Serviço	1.12.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,00	46,12	BDI 1	57,29	1.203,09	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,00	51,49	BDI 1	63,97	1.343,37	RA
F	Serviço	Serviço	1.12.9.0.3.	Composição	COMP.028	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M	UN	7,00	850,11	BDI 1	1.056,09	7.392,63	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.13.			QUIOSQUE 03					-	51.341,21	
F	Nível 3	Nível 3	1.13.1.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	-	4,99	BDI 1	6,20	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	-	16,80	BDI 1	20,87	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	-	14,99	BDI 2	17,46	-	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	-	18,37	BDI 1	22,82	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	6,35	BDI 1	7,89	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	-	18,37	BDI 1	22,82	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	-	33,05	BDI 1	41,06	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	10,05	BDI 1	12,49	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	9,27	BDI 2	10,80	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	9,05	BDI 1	11,24	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	13,80	BDI 1	17,14	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	15,29	BDI 1	18,99	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	-	21,96	BDI 1	27,28	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	-	6,71	BDI 1	8,34	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	-	21,75	BDI 1	27,02	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.037	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UN	-	3,47	BDI 2	4,04	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.038	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM	UN	-	19,32	BDI 2	22,51	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	-	919,79	BDI 2	1.071,56	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.2.			REGISTROS					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	22,60	BDI 1	28,08	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	18,95	BDI 1	23,54	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	83,41	BDI 1	103,62	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	147,59	BDI 1	183,35	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.3.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	294,84	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	-	20,54	BDI 1	25,52	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	-	26,22	BDI 1	32,57	-	RA
	Serviço	Serviço	1.13.3.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,50	36,51	BDI 1	45,36	294,84	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	13,01	BDI 1	16,16	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	42,54	BDI 1	52,85	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	28,29	BDI 1	35,14	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	10,31	BDI 1	12,81	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	27,45	BDI 1	34,10	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	-	88,29	BDI 1	109,68	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	-	88,29	BDI 1	109,68	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	17,92	BDI 1	22,26	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.066	REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	-	37,38	BDI 1	46,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	-	492,18	BDI 1	611,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	47,60	BDI 1	59,13	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	-	558,07	BDI 1	693,29	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.057	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	-	2.514,67	BDI 1	3.123,97	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	-	2.131,72	BDI 1	2.648,24	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.4.			LOUÇAS E METAIS					-	7.627,63	
	Serviço	Serviço	1.13.4.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,50	BDI 1	926,13	1.852,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.4.0.2.	Composição	COMP.027	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	2,00	557,78	BDI 1	692,93	1.385,86	RA
	Serviço	Serviço	1.13.4.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	273,41	BDI 1	339,66	679,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.4.0.4.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.352,95	BDI 1	1.680,77	1.680,77	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.4.0.5.	Composição	COMP.064	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UN	2,00	169,98	BDI 1	211,17	422,34	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.4.0.6.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	689,73	BDI 2	803,54	1.607,08	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	6.450,09	
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.1.	Composição	COMP.039	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,58	BDI 2	0,68	1,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.2.	Composição	COMP.040	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	1,13	BDI 2	1,32	3,96	RA
	Serviço	Serviço	1.13.5.0.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,80	96,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,29	BDI 1	21,48	171,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,88	BDI 1	37,12	37,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.6.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,25	BDI 1	18,95	94,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.7.	SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,66	BDI 2	14,75	29,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.8.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	12,90	BDI 1	16,03	64,12	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	0								9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	6,50	BDI 1	8,07	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.9.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	45,83	BDI 2	53,39	53,39	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.10.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,39	BDI 2	23,75	23,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.11.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	17,01	BDI 1	21,13	608,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.12.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,39	BDI 1	55,15	55,15	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,93	BDI 1	40,91	163,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.14.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	29,28	BDI 1	36,37	254,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,92	BDI 1	34,69	173,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.16.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	18,03	BDI 1	22,40	89,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.17.	Composição	COMP.041	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	117,33	BDI 2	136,69	546,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.18.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,09	BDI 1	84,59	84,59	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	11,77	BDI 1	14,62	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	-	19,98	BDI 1	24,82	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	9,15	BDI 1	11,37	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	10,81	BDI 1	13,43	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	13,63	BDI 1	16,93	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.058	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	-	28,80	BDI 1	35,78	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.19.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,90	4,49	BDI 1	5,58	730,42	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2
Localidade SINAPI CUIABA	Data Base 11-24 (N DES.)	Descrição do Lote 0	Município / UF BARRA DO GARÇAS/MT
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.20.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	25,35	BDI 1	31,49	157,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.21.	Composição	COMP.063	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	71,20	BDI 1	88,45	442,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.22.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.443,05	BDI 1	1.792,70	1.792,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.5.0.23.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	623,49	BDI 1	774,56	774,56	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.6.			ESTRUTURAL - QUIOSQUE					-	-	
F	Nível 4	Nível 4	1.13.6.1.			FUNDAÇÃO					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	-	80,38	BDI 1	99,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	279,21	BDI 1	346,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	-	20,48	BDI 1	25,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	14,53	BDI 1	18,05	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,21	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	12,47	BDI 1	15,49	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / BALDRAME	M2	-	54,23	BDI 1	67,37	-	RA
	Nível 4	Nível 4	1.13.6.2.			BALDRAME					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	-	80,38	BDI 1	99,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	169,65	BDI 1	210,76	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	-	20,48	BDI 1	25,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,21	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,38	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido DO Empreendimento			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	M2	-	54,23	BDI 1	67,37	-	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.6.3.			PILARES					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	-	107,06	BDI 1	133,00	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	-	20,48	BDI 1	25,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	12,47	BDI 1	15,49	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,38	-	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.6.4.			VIGAS DE RESPALDO					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	-	158,35	BDI 1	196,72	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	-	20,48	BDI 1	25,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	14,53	BDI 1	18,05	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,21	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	12,47	BDI 1	15,49	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,38	-	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.6.5.			VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	-	158,35	BDI 1	196,72	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	-	20,48	BDI 1	25,44	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,85	BDI 1	17,21	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	-	277,21	BDI 1	344,38	-	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.6.6.			LAJE - PRÉ-MOLDADA					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	-	181,88	BDI 1	225,95	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.7.			ARQUITETÔNICO					-	28.994,93	
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.1.			ALVENARIA					-	-	
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.051	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-	82,69	BDI 1	102,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	-	38,83	BDI 1	48,24	-	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.2.			PISO					-	2.483,11	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	-	40,34	BDI 1	50,11	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	-	144,15	BDI 1	179,08	-	RA
	Serviço	Serviço	1.13.7.2.1.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,83	82,89	BDI 1	102,97	2.041,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	35,10	10,12	BDI 1	12,57	441,21	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.3.			PAREDES					-	15.482,90	
	Serviço	Serviço	1.13.7.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	215,94	17,13	BDI 1	21,28	4.595,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	215,94	3,30	BDI 1	4,10	885,35	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,94	11,79	BDI 1	14,65	3.163,52	RA
	Serviço	Serviço	1.13.7.3.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,08	75,33	BDI 1	93,58	6.838,83	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.4.			TETO					-	1.918,21	
F	Serviço	Serviço	1.13.7.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,10	30,04	BDI 1	37,32	1.309,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	13,95	BDI 1	17,33	608,28	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.5.			PORTAS					-	5.477,80	
F	Serviço	Serviço	1.13.7.5.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	759,63	BDI 1	943,69	4.756,20	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

RECURSO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.13.7.5.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,60	46,10	BDI 1	57,27	721,60	RA
F	Nível 4	Nível 4	1.13.7.6.			JANELAS					-	3.632,91	
F	Serviço	Serviço	1.13.7.6.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	11,36	46,10	BDI 1	57,27	650,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.6.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,88	683,69	BDI 1	849,35	747,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.6.3.	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,88	384,02	BDI 1	477,07	419,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.7.6.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	304,39	BDI 1	378,14	1.815,07	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.8.			CALÇADA EM TORNO DA EDIFICAÇÃO					-	581,09	
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.020	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M2	-	166,90	BDI 1	207,34	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.8.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,95	18,75	BDI 1	23,29	581,09	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.13.9.			COBERTURA					-	7.392,63	
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	-	46,12	BDI 1	57,29	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	-	51,49	BDI 1	63,97	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.9.0.1.	Composição	COMP.028	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M	UN	7,00	850,11	BDI 1	1.056,09	7.392,63	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.14.			PESQUEIRO					-	86.092,63	
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	27,00	72,82	BDI 1	90,46	2.442,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	29,23	11,16	BDI 1	13,86	405,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	116,96	11,46	BDI 1	14,24	1.665,51	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	96,40	10,65	BDI 1	13,23	1.275,37	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.5.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	73,81	9,14	BDI 1	11,35	837,74	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	0								9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,45	582,57	BDI 1	723,73	2.496,87	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.7.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	28,80	149,40	BDI 1	185,60	5.345,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.8.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	100,80	571,28	BDI 1	709,70	71.537,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.14.0.0.9.	Composição	COMP.042	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	7,50	9,29	BDI 1	11,54	86,55	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.15.			EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL					-	52.541,74	
F	Serviço	Serviço	1.15.0.0.1.	Composição	COMP.065	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA	UN	39,00	664,93	BDI 1	826,04	32.215,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.15.0.0.2.	Composição	COMP.025	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.222,02	BDI 1	2.760,42	5.520,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.15.0.0.3.	Composição	COMP.024	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.918,91	BDI 1	2.383,86	4.767,72	RA
F	Serviço	Serviço	1.15.0.0.4.	Composição	COMP.023	CARROSEL D=1,70M EM FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.232,02	BDI 1	2.772,84	5.545,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.15.0.0.5.	Composição	COMP.022	ESCORREGADOR PEQUENO DE 3,00M EM AÇO CARBONO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.807,91	BDI 1	2.245,97	4.491,94	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.16.			ACADEMIA DE GINÁSTICA - ATI					-	205.231,25	
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.1.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	13,00	1.334,76	BDI 1	1.658,17	21.556,21	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.2.	SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	4,00	2.388,56	BDI 1	2.967,31	11.869,24	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.3.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	2.825,56	BDI 1	3.510,19	14.040,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.4.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	6.145,05	BDI 1	7.634,00	30.536,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.5.	SINAPI	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	4,00	4.090,39	BDI 1	5.081,49	20.325,96	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.6.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	5.238,50	BDI 1	6.507,79	26.031,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.7.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	2.548,86	BDI 1	3.166,45	12.665,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.8.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	1.967,59	BDI 1	2.444,34	9.777,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.9.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	4.871,23	BDI 1	6.051,53	24.206,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.10.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	2.624,92	BDI 1	3.260,94	13.043,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.11.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	1.967,59	BDI 1	2.444,34	9.777,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.0.0.12.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	2.294,44	BDI 1	2.850,38	11.401,52	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.17.			URBANIZAÇÃO					-	326.074,46	
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	-	19,39	BDI 1	24,09	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.17.0.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	814,00	226,25	BDI 1	281,07	228.790,98	RA
F	Serviço	Serviço	1.17.0.0.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	458,80	121,64	BDI 1	151,11	69.329,27	RA
F	Serviço	Serviço	1.17.0.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5.195,95	4,33	BDI 1	5,38	27.954,21	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.18.			GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - recuperação de galerias existentes					-	-	
F	Nível 3	Nível 3	1.18.1.			Tubo Diâm. 1000mm					-	-	
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	5,39	BDI 1	6,70	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,83	BDI 1	3,52	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	-	80,38	BDI 1	99,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	-	1,32	BDI 1	1,64	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	-	5,90	BDI 1	7,33	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	578,71	BDI 1	718,93	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	-	23,68	BDI 1	29,42	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.18.2.			bstc. 1000mm					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	-	6.563,08	BDI 1	8.153,31	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.18.3.			Dissipador					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	5,19	BDI 1	6,45	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SICRO	2003467	Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	-	4.337,73	BDI 1	5.388,76	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.18.4.			Poço de visita					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SICRO	2003700	Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais	un	-	4.645,71	BDI 1	5.771,37	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	-	301,89	BDI 1	375,04	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-	594,97	BDI 2	693,14	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.18.5.			Boca de lobo					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	930,07	BDI 1	1.155,43	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.19.			ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA					-	430.957,92	
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.1.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	132,00	737,56	BDI 1	916,27	120.947,64	RA
	Serviço	Serviço	1.19.0.0.2.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	132,00	152,00	BDI 1	188,83	24.925,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.3.	SINAPI-I	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	66,00	1.322,54	BDI 2	1.540,76	101.690,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.4.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.066,26	6,21	BDI 1	7,71	8.220,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.5.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66,00	14,74	BDI 1	18,31	1.208,46	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.6.	Composição	COMP.043	CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO	M	509,94	19,39	BDI 2	22,59	11.519,54	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.7.	Composição	COMP.044	CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO	M	375,97	27,63	BDI 2	32,19	12.102,47	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.8.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	535,77	72,24	BDI 2	84,16	45.090,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.9.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.019,88	17,77	BDI 1	22,08	22.518,95	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.10.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	751,94	29,77	BDI 1	36,98	27.806,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.19.0.0.11.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.071,54	41,26	BDI 1	51,26	54.927,14	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.20.			SONORIZAÇÃO					-	79.865,43	
F	Serviço	Serviço	1.20.0.0.1.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.278,00	6,21	BDI 1	7,71	9.853,38	RA
F	Serviço	Serviço	1.20.0.0.2.	SINAPI	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	5,32	BDI 1	6,61	297,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.20.0.0.3.	Composição	COMP.029	CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO ENTERRADO	M	1.136,00	8,65	BDI 1	10,75	12.212,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.20.0.0.4.	Composição	COMP.030	CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM POSTE METÁLICO	M	184,00	8,65	BDI 1	10,75	1.978,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.20.0.0.5.	Cotação	COT.001	ALTO FALANTE DE 3 POLEGADAS 4OHMS	UN	90,00	496,61	BDI 1	616,94	55.524,60	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.21.			TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÕES TRANSVERSAIS					-	199.723,52	
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	-	0,61	BDI 1	0,76	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-	0,31	BDI 1	0,39	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.1.	Composição	COMP.056	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	4.580,24	3,62	BDI 1	4,50	20.611,08	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.2.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.290,12	2,83	BDI 1	3,52	8.061,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.556,44	1,85	BDI 1	2,30	8.179,81	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.4.	Composição	COMP.050	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	3.010,38	7,68	BDI 1	9,54	28.719,03	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.5.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	65,81	12,01	BDI 1	14,92	981,89	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.6.	Composição	COMP.059	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	136,85	365,14	BDI 1	453,61	62.076,53	RA

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.7.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	58,50	659,06	BDI 1	818,75	47.896,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.21.0.0.8.	Cotação	COT.015	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	28.996,35	0,64	BDI 1	0,80	23.197,08	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.22.			OBRA DE ARTE E ESCULTURA					-	35.654,01	
F	Serviço	Serviço	1.22.0.0.1.	Cotação	COT.002	CONFECÇÃO DE LETREIRO CAIXA "#EU "CORACÃO" BARRA" 1,50 M X 12,00 M EM ACM BRANCO E CORACÃO EM ACM VERMELHO. ESTRUTURA DE METALON E FIXAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	UN	1,00	28.700,00	BDI 1	35.654,01	35.654,01	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.23.			BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO					-	-	
F	Nível 3	Nível 3	1.23.1.			tubo 400 mm					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	8,30	BDI 1	10,31	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	-	80,38	BDI 1	99,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	-	1,32	BDI 1	1,64	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	-	5,90	BDI 1	7,33	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	160,49	BDI 1	199,38	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	-	23,68	BDI 1	29,42	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.23.2.			bstc. 400mm					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	-	6.563,08	BDI 1	8.153,31	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.23.3.			Dissipador					-	-	
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.060	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	-	17,60	BDI 1	21,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SICRO	2003467	Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	-	4.337,73	BDI 1	5.388,76	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.24.			PISTA DE SKATE					-	5.275,74	
F	Nível 3	Nível 3	1.24.1.			Serviços Preliminares					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	-	0,61	BDI 1	0,76	-	RA
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-	0,31	BDI 1	0,39	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.24.2.			Fundação					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	-	140,46	BDI 1	174,49	-	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CUIABA	11-24 (N DES.)		0 BARRA DO GARÇAS/MT	24,23%	16,50%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	-	72,82	BDI 1	90,46	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	-	149,57	BDI 1	185,81	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,16	BDI 1	13,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	-	10,65	BDI 1	13,23	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	-	169,65	BDI 1	210,76	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.24.3.			Estrutura					-	-	
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	-	11,16	BDI 1	13,86	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	-	10,65	BDI 1	13,23	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	-	168,87	BDI 1	209,79	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	-	157,77	BDI 1	196,00	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	-	582,57	BDI 1	723,73	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.24.4.			Alvenaria e revestimento					-	5.275,74	
	Serviço	Serviço	-	Composição	COMP.061	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	0	-	88,33	BDI 1	109,73	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	39,63	BDI 1	49,23	-	RA
F	Serviço	Serviço	1.24.4.0.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	19,52	19,43	BDI 1	24,14	471,21	RA
F	Serviço	Serviço	1.24.4.0.2.	Composição	COMP.062	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	24,20	109,30	BDI 1	135,78	3.285,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.24.4.0.3.	Composição	COMP.021	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	29,54	41,38	BDI 1	51,41	1.518,65	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	-	104,27	BDI 1	129,53	-	RA
	Serviço	Serviço	-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	-	56,12	BDI 1	69,72	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.25.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS MARIANO					-	-	

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047433-84	Nº SICONV 859017	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2				
Localidade SINAPI CUIABA	Data Base 11-24 (N DES.)	Descrição do Lote 0	Município / UF BARRA DO GARÇAS/MT	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									9.451.069,22	
Serviço	Serviço	-	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	-	6,04	BDI 1	7,50	-	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	9,43	BDI 1	11,71	-	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	9,20	BDI 1	11,43	-	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-	962,23	BDI 1	1.195,38	-	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO GARÇAS/MT
Local
terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELA MIYKE DE FÁVERI
CREA/CAU: 56423
ART/RRT: 1220250087926