


<div><div><div><div>PREFEITURA</div><div>BARRA DO GARÇAS</div><div>GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE</div></div></div><div><div>ESTADO DE MATO GROSSO</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS</div><div>CNPJ 03.439.239/0001-50</div><div>Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000</div></div></div>											
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	ALTURA	LAGURA	COMP.	PERIM.	M	M²	M³	KG
1.	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA O PARQUE ÁGUAS QUENTES										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	ENGENHEIRO = 0,5 HORA / DIA * 5 DIAS DA SEMANAS * 4 SEMANAS * 5 MESES MESTRE DE OBRAS = 6 HORAS / DIA * 5 DIAS DA SEMANAS * 4 SEMANAS * 5 MESES							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	DIMENSÃO REFERENTE AO VALOR DA OBRA - DE ACORDO COM MANUAL (DIMENSÕES MÍNIMAS = 3,60 X 1,80 METROS)							
PLACA DE OBRA				1,80		3,60			6,48		
1.2.0.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	513,43	ÁREA DO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA NOVAS CALÇADAS - QUANTIDADE EM PROJETO							
CALÇADAS 1									15,08		
CALÇADAS 2									51,04		
CALÇADAS 3									165,46		
CALÇADAS 4									110,29		
CALÇADAS 5									106,88		
CALÇADAS 6									64,68		
CALÇADAS 7									0,00		
CALÇADAS 8									0,00		
CALÇADAS 9									0,00		
CALÇADAS 10									0,00		
CALÇADAS 11									0,00		
CALÇADAS 12									0,00		
1.2.0.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	308,65	CARGA DE ENTULHO DE ÁREA DE LIMPEZA CONSIDERANDO VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE							
CALÇADAS 1				0,60					15,08	9,05	
CALÇADAS 2				0,60					51,04	30,62	
CALÇADAS 3				0,60					165,46	99,28	
CALÇADAS 4				0,60					110,29	66,17	
CALÇADAS 5				0,60					106,88	64,13	
CALÇADAS 6				0,60					64,68	38,81	
CALÇADAS 7				0,60					0,00	0,00	

CALÇADAS 8				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 9				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 10				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 11				0,60					1,00	0,60	
CALÇADAS 12				0,60					0,00	0,00	
1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9259,50	TRANSPORTE O ENTULHO - DISTANCIA 30KM							
CALÇADAS 1				0,60					15,08	9,05	
CALÇADAS 2				0,60					51,04	30,62	
CALÇADAS 3				0,60					165,46	99,28	
CALÇADAS 4				0,60					110,29	66,17	
CALÇADAS 5				0,60					106,88	64,13	
CALÇADAS 6				0,60					64,68	38,81	
CALÇADAS 7				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 8				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 9				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 10				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 11				0,60					0,00	0,00	
CALÇADAS 12				0,60					0,00	0,00	
1.2.0.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	21,00	ALMOXARIFADO DIMENSÕES 7,0 X 3,0 METROS							
1.2.0.6.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	21,00	SANITARIO E VESTIÁRIOS DIMENSÕES 7,0 X 3,0							
1.2.0.7.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	9,00	ESCRITÓRIO DIMENSÕES 3,0 X 3,0							
1.3.	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES										
1.3.1.	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS										
1.3.1.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	213,92	REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO - RACHADURAS TRINCAS E DESPLACAMENTOS) - SEM DEMOLIÇÃO (CONSIDERADO 30% DA AREA DE PASSEIOS)							
CALÇADAS 1				0,08					634,98	50,80	
CALÇADAS 2				0,08					581,08	46,49	
CALÇADAS 3				0,08					414,85	33,19	
CALÇADAS 4				0,08					330,36	26,43	

	CALÇADAS 5		0,08					784,53	62,76
	CALÇADAS 6		0,08					471,97	37,76
	CALÇADAS 7		0,08					1039,64	83,17
	CALÇADAS 8		0,08					1056,00	84,48
	CALÇADAS 9		0,08					1162,01	92,96
	CALÇADAS 10		0,08					725,87	58,07
	CALÇADAS 11		0,08					516,30	41,30
	CALÇADAS 12		0,08					1196,07	95,69
1.3.1.2.	REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	8913,66	REFORÇO SUPERFICIAL EM TODA A ÁREA DE CALÇADAS REVITALIZADAS					
	CALÇADAS 1							634,98	
	CALÇADAS 2							581,08	
	CALÇADAS 3							414,85	
	CALÇADAS 4							330,36	
	CALÇADAS 5							784,53	
	CALÇADAS 6							471,97	
	CALÇADAS 7							1039,64	
	CALÇADAS 8							1056,00	
	CALÇADAS 9							1162,01	
	CALÇADAS 10							725,87	
	CALÇADAS 11							516,30	
	CALÇADAS 12							1196,07	
1.3.2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS								
1.3.2.1.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	102,69	PREPARO DE SOLO (BASE) - PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - ALTURA 20CM					
	CALÇADAS 1		0,20					15,08	3,02
	CALÇADAS 2		0,20					51,04	10,21
	CALÇADAS 3		0,20					165,46	33,09
	CALÇADAS 4		0,20					110,29	22,06
	CALÇADAS 5		0,20					106,88	21,38
	CALÇADAS 6		0,20					64,68	12,94
1.3.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	513,43	COMPACTAÇÃO DA ÁREA DE PASSEIO A SER RECONSTRUÍDO					
	CALÇADAS 1							15,08	
	CALÇADAS 2							51,04	
	CALÇADAS 3							165,46	
	CALÇADAS 4							110,29	
	CALÇADAS 5							106,88	
	CALÇADAS 6							64,68	

1.3.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	513,43	ÁREA DE PASSEIO A SER RECONSTRUÍDO								
CALÇADAS 1									15,08			
CALÇADAS 2									51,04			
CALÇADAS 3									165,46			
CALÇADAS 4									110,29			
CALÇADAS 5									106,88			
CALÇADAS 6									64,68			
1.3.2.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	73,93	COMPRIMENTO DE TRECHO CURVO DE MEIO FIO A SER CONSTRUÍDO								
CALÇADAS 1									9,34			
CALÇADAS 2									11,19			
CALÇADAS 3									10,74			
CALÇADAS 4									13,48			
CALÇADAS 5									8,18			
CALÇADAS 6									9,33			
CALÇADAS 7									0,00			
CALÇADAS 8									11,67			
CALÇADAS 9									0,00			
CALÇADAS 10									0,00			
CALÇADAS 11									0,00			
CALÇADAS 12									0,00			
1.3.2.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	345,43	COMPRIMENTO DE TRECHO RETO DE MEIO FIO A SER CONSTRUÍDO								
CALÇADAS 1									38,06			
CALÇADAS 2									40,25			
CALÇADAS 3									49,64			
CALÇADAS 4									44,66			
CALÇADAS 5									48,02			
CALÇADAS 6									48,87			
CALÇADAS 7									19,50			
CALÇADAS 8									36,93			
CALÇADAS 9									0,00			
CALÇADAS 10									0,00			
CALÇADAS 11									0,00			
CALÇADAS 12									19,50			
1.3.2.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	517,48	ÁREA DE RAMPAS A SEREM CONSTRUÍDAS E RECONSTRUÍDAS								
CALÇADAS 1									39,00			
CALÇADAS 2									285,22			

CALÇADAS 3							9,04		
CALÇADAS 4							26,33		
CALÇADAS 5							48,02		
CALÇADAS 6							37,93		
CALÇADAS 7							10,50		
CALÇADAS 8							35,94		
CALÇADAS 9							4,50		
CALÇADAS 10							0,00		
CALÇADAS 11							0,00		
CALÇADAS 12							21,00		

1.3.3.	PINTURA CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO								
1.3.3.1.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	4765,52	ÁREA DE LIMPEZA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA (ÁREA DE CICLOFAIXA + SINALIZAÇÃO)					
CALÇADAS 1							27,32		
CALÇADAS 2							40,98		
CALÇADAS 3							11,71		
CALÇADAS 4							89,42		
CALÇADAS 5							40,98		
CALÇADAS 6							27,32		
CALÇADAS 7							1847,39		
CALÇADAS 8							1847,39		
CALÇADAS 9							81,89		
CALÇADAS 10							240,76		
CALÇADAS 11							221,21		
CALÇADAS 12							289,15		
1.3.3.2.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4765,52	ÁREA DE PINTURA (ÁREA DE CICLOFAIXA + SINALIZAÇÃO)					
CALÇADAS 1							27,32		
CALÇADAS 2							40,98		
CALÇADAS 3							11,71		
CALÇADAS 4							89,42		
CALÇADAS 5							40,98		
CALÇADAS 6							27,32		
CALÇADAS 7							1847,39		
CALÇADAS 8							1847,39		
CALÇADAS 9							81,89		
CALÇADAS 10							240,76		
CALÇADAS 11							221,21		
CALÇADAS 12							289,15		

1.4.	PÓRTICO DE ACESSO								
1.4.0.1.	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	1,00	DE ACORDO COM PROJETO					
1.4.0.2.	PLACAS EM ACM PARA FACHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	104,19						
ACM VERMELHO							24,76		

ACM AMARELO									34,55		
ACM AZUL									44,88		
1.4.0.3.	LETRA DE AÇO INOX NO22 - ALT = 20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - REF: SINAPI 08/2016 - CÓD.: 84124	UN	32,00	DE ACORDO COM PROJETO							
LETRA B			1,00								
LETRA E			6,00								
LETRA M			2,00								
LETRA V			2,00								
LETRA I			1,00								
LETRA N			2,00								
LETRA D			1,00								
LETRA O			2,00								
LETRA Á			2,00								
LETRA S			4,00								
LETRA G			1,00								
LETRA U			2,00								
LETRA Q			1,00								
LETRA T			2,00								
LETRA L			1,00								
LETRA R			1,00								
EXCLAMAÇÃO			1,00								
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.5.0.1.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	9427,09	TOTAL DE AREA DE PASSEIOS							

Barra do Garças, Mato Grosso - 24 de setembro de 2025

KARINA DOS SANTOS MOURA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A281033-6