



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099354	Nº TransfereGOV 971145	PROponente / TOMADOR BARRA DO GARÇAS-MT	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA O			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS-MT	BDI 1 24,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no município de Barra das Garças-MT									1.109.125,34	
1.			REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA O PARQUE ÁGUAS QUENTES					-	1.109.125,34	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	61.035,00	
1.1.0.1.	Composição	COMP 04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	49.194,00	BDI 1	61.035,00	61.035,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	108.723,11	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	464,08	BDI 1	575,78	3.731,05	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	513,42	0,62	BDI 1	0,77	395,34	RA
1.2.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	308,64	9,12	BDI 1	11,32	3.493,80	RA
1.2.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.259,50	2,54	BDI 1	3,15	29.167,42	RA
1.2.0.5.	Composição	COMP 01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	21,00	667,03	BDI 1	827,58	17.379,18	RA
1.2.0.6.	Composição	COMP 02	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	21,00	977,45	BDI 1	1.212,72	25.467,12	RA
1.2.0.7.	Composição	COMP 03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	21,00	1.116,47	BDI 1	1.385,20	29.089,20	RA
1.3.			REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES					-	649.828,60	
1.3.1.			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS					-	267.831,64	
1.3.1.1.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	213,92	910,72	BDI 1	1.129,93	241.714,62	RA
1.3.1.2.	SINAPI	102803	REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	8.913,66	2,36	BDI 1	2,93	26.117,02	RA
1.3.2.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					-	207.483,62	
1.3.2.1.	SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	102,68	115,45	BDI 1	143,24	14.707,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099354	Nº TransfereGOV 971145	PROponente / Tomador BARRA DO GARÇAS-MT	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA O			
Localidade SINAPI CUIABA	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no	Município / UF BARRA DO GARÇAS-MT	BDI 1 24,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no município de Barra das Garças-MT									1.109.125,34	
1.3.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	513,42	0,68	BDI 1	0,84	431,28	RA
1.3.2.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	513,42	109,83	BDI 1	136,27	69.963,74	RA
1.3.2.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	73,92	75,13	BDI 1	93,21	6.890,08	RA
1.3.2.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	345,42	69,55	BDI 1	86,29	29.806,30	RA
1.3.2.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	517,48	133,46	BDI 1	165,58	85.684,34	RA
1.3.3.			PINTURA CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO					-	174.513,34	
1.3.3.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	4.765,52	3,47	BDI 1	4,31	20.539,39	RA
1.3.3.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4.765,52	26,04	BDI 1	32,31	153.973,95	RA
1.4.			PÓRTICO DE ACESSO					-	248.719,33	
1.4.0.1.	SICRO	5213649	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	1,00	102.051,85	BDI 1	126.615,73	126.615,73	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP 05	PLACAS EM ACM PARA FACHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	104,19	900,00	BDI 1	1.116,63	116.341,68	RA
1.4.0.3.	Composição	COMP 06	LETRA DE AÇO INOX NO22 - ALT = 20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - REF: SINAPI 08/2016 - CÓD.: 84124	UN	32,00	145,13	BDI 1	180,06	5.761,92	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	40.819,30	
1.5.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	9.427,09	3,49	BDI 1	4,33	40.819,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099354	Nº TransfereGOV 971145	PROPONENTE / TOMADOR BARRA DO GARÇAS-MT	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA O			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no	MUNICÍPIO / UF BARRA DO GARÇAS-MT	BDI 1 24,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de infraestrutura de acesso do parque das águas quentes no município de Barra das Garças-MT									1.109.125,34
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BARRA DO GARÇAS-MT
Local

segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: KARINA DOS SANTOS MOURA
CREA/CAU: A281033-6
ART/RRT: 00A2810336

RECURSO
↓