



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES</b>					-	<b>1.071.756,76</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>84.908,97</b>	
1.1.0.0.1.	Composição	COMP.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	67.932,60	BDI 1	84.908,96	84.908,97	RA
<b>1.2.</b>			<b>REFORMA DA ENTRADA</b>					-	<b>168.418,80</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - ENTRADA</b>					-	<b>28.366,97</b>	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	464,08	BDI 1	580,05	7.250,63	RA
1.2.1.0.2.	Composição	COMP.008	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.AF_02/2016	M2	21,00	804,50	BDI 1	1.005,54	21.116,34	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - ENTRADA</b>					-	<b>6.101,89</b>	
1.2.2.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,16	196,46	BDI 1	245,56	530,41	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,85	561,02	BDI 1	701,22	596,04	RA
1.2.2.0.3.	Composição	COMP.021	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE REF.: ORSE 02/2025 COD.: 13	M3	4,27	309,53	BDI 1	386,88	1.651,98	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,62	55,82	BDI 1	69,77	182,80	RA
1.2.2.0.5.	Composição	COMP.015	REMOÇÃO DE PINTURA PVA REF.: CAEMA 12/2019 COD.: 020173	M2	168,80	8,46	BDI 1	10,57	1.784,22	RA
1.2.2.0.6.	Composição	COMP.016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS REF.: CPOS 04/2025 COD.: 03.08.200	M2	7,52	6,98	BDI 1	8,72	65,57	RA
1.2.2.0.7.	Composição	COMP.002	RETIRADA DE GRAMA	M2	50,39	6,35	BDI 1	7,94	400,10	RA
1.2.2.0.8.	Composição	COMP.003	REMOÇÃO DE PORTA/PORTÃO METÁLICO	M2	6,30	20,62	BDI 1	25,77	162,35	RA
1.2.2.0.9.	Composição	COMP.004	REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/REAPROV	M2	18,31	25,38	BDI 1	31,72	580,79	RA
1.2.2.0.10.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,95	9,12	BDI 1	11,40	147,63	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE E ATERRO DA FONTE - ENTRADA</b>					-	<b>2.176,87</b>	
1.2.3.0.1.	Composição	COMP.005	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	M3	9,14	106,08	BDI 1	132,59	1.211,87	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	9,86	78,30	BDI 1	97,87	965,00	RA
<b>1.2.4.</b>			<b>PASSEIOS E CALÇADAS - ENTRADA</b>					-	<b>27.513,76</b>	
1.2.4.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	182,84	116,92	BDI 1	146,14	26.720,24	RA
1.2.4.0.2.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	182,84	3,47	BDI 1	4,34	793,52	RA
<b>1.2.5.</b>			<b>PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>30.188,38</b>	

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
<b>1.2.5.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>6.004,91</b>	
1.2.5.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,88	91,67	BDI 1	114,58	673,73	RA
1.2.5.1.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	59,13	9,38	BDI 1	11,72	693,00	RA
1.2.5.1.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	43,56	10,14	BDI 1	12,67	551,91	RA
1.2.5.1.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	12,24	10,05	BDI 1	12,56	153,73	RA
1.2.5.1.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,92	44,10	BDI 1	55,12	216,07	RA
1.2.5.1.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,43	83,73	BDI 1	104,65	1.405,45	RA
1.2.5.1.7.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,79	984,15	BDI 1	1.230,09	2.201,86	RA
1.2.5.1.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,09	21,35	BDI 1	26,69	109,16	RA
<b>1.2.5.2.</b>			<b>BALDRAME PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>4.531,07</b>	
1.2.5.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,91	100,91	BDI 1	126,13	114,78	RA
1.2.5.2.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,01	106,86	BDI 1	133,56	2.138,30	RA
1.2.5.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,11	16,55	BDI 1	20,69	333,32	RA
1.2.5.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,93	14,34	BDI 1	17,92	285,47	RA
1.2.5.2.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,29	10,86	BDI 1	13,57	709,58	RA
1.2.5.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,91	834,90	BDI 1	1.043,54	949,62	RA
<b>1.2.5.3.</b>			<b>PILARES DE CONCRETO PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>7.591,35</b>	
1.2.5.3.1.	SINAPI	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	M2	20,13	155,56	BDI 1	194,43	3.913,88	RA
1.2.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,28	14,05	BDI 1	17,56	461,48	RA
1.2.5.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,85	11,20	BDI 1	14,00	1.341,90	RA
1.2.5.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,26	1.189,99	BDI 1	1.487,37	1.874,09	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
<b>1.2.5.4.</b>			<b>ESTRUTURA DE MADEIRA PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>11.103,38</b>	
1.2.5.4.1.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	37,50	236,89	BDI 1	296,09	11.103,38	RA
<b>1.2.5.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PERGOLADO - ENTRADA</b>					-	<b>957,67</b>	
1.2.5.5.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	15,83	BDI 1	19,79	79,16	RA
1.2.5.5.2.	SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	26,24	BDI 1	32,80	32,80	RA
1.2.5.5.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,60	3,24	BDI 1	4,05	164,43	RA
1.2.5.5.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	28,65	BDI 1	35,81	35,81	RA
1.2.5.5.5.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	9,55	19,44	BDI 1	24,30	232,07	RA
1.2.5.5.6.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,75	20,38	BDI 1	25,47	273,80	RA
1.2.5.5.7.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	4,00	27,92	BDI 1	34,90	139,60	RA
<b>1.2.6.</b>			<b>PAISAGISMO - ENTRADA</b>					-	<b>3.658,92</b>	
1.2.6.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	216,56	BDI 1	270,68	541,36	RA
1.2.6.0.2.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1.247,12	BDI 1	1.558,78	3.117,56	RA
<b>1.2.7.</b>			<b>DIVISÓRIAS, PORTÃO E CATRACAS - ENTRADA</b>					-	<b>49.784,23</b>	
1.2.7.0.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,28	107,87	BDI 1	134,83	442,24	RA
1.2.7.0.2.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	38,44	605,31	BDI 1	756,58	29.082,94	RA
1.2.7.0.3.	Composição	COMP.006	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	13,16	758,11	BDI 1	947,56	12.469,89	RA
1.2.7.0.4.	Composição	COMP.007	INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA. AF_03/2024	UN	2,00	3.115,91	BDI 1	3.894,58	7.789,16	RA
<b>1.2.8.</b>			<b>PINTURA - ENTRADA</b>					-	<b>20.627,78</b>	
1.2.8.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	182,84	60,06	BDI 1	75,07	13.725,80	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.2.8.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	255,74	3,53	BDI 1	4,41	1.127,82	RA
1.2.8.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	255,74	12,92	BDI 1	16,15	4.130,20	RA
1.2.8.0.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26,88	4,45	BDI 1	5,56	149,45	RA
1.2.8.0.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,88	15,16	BDI 1	18,95	509,38	RA
1.2.8.0.6.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	37,50	21,02	BDI 1	26,27	985,13	RA
<b>1.3.</b>			<b>CONSTRUÇÃO CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>352.774,75</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>7.387,32</b>	
1.3.1.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,64	196,46	BDI 1	245,56	2.121,64	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	56,00	75,23	BDI 1	94,03	5.265,68	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>44.513,27</b>	
<b>1.3.2.1.</b>			<b>SAPATAS - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>24.899,56</b>	
1.3.2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	29,73	91,67	BDI 1	114,58	3.406,46	RA
1.3.2.1.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	229,05	9,38	BDI 1	11,72	2.684,47	RA
1.3.2.1.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	199,71	10,14	BDI 1	12,67	2.530,33	RA
1.3.2.1.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	37,44	10,05	BDI 1	12,56	470,25	RA
1.3.2.1.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,82	44,10	BDI 1	55,12	1.092,48	RA
1.3.2.1.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	47,48	83,73	BDI 1	104,65	4.968,78	RA
1.3.2.1.7.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,44	984,15	BDI 1	1.230,09	9.151,87	RA
1.3.2.1.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	22,29	21,35	BDI 1	26,69	594,92	RA
<b>1.3.2.2.</b>			<b>VIGAS BALDRAME - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>19.613,71</b>	
1.3.2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,16	100,91	BDI 1	126,13	524,70	RA
1.3.2.2.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	73,32	106,86	BDI 1	133,56	9.792,62	RA
1.3.2.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,96	16,55	BDI 1	20,69	1.571,61	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.3.2.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	188,82	14,34	BDI 1	17,92	3.383,65	RA
1.3.2.2.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,16	834,90	BDI 1	1.043,54	4.341,13	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>37.535,90</b>	
<b>1.3.3.1.</b>			<b>PILARES - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>21.340,77</b>	
1.3.3.1.1.	SINAPI	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	M2	56,62	155,56	BDI 1	194,43	11.008,63	RA
1.3.3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,00	14,05	BDI 1	17,56	1.264,32	RA
1.3.3.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	347,04	11,20	BDI 1	14,00	4.858,56	RA
1.3.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,83	1.189,99	BDI 1	1.487,37	4.209,26	RA
<b>1.3.3.2.</b>			<b>VIGAS DE MADEIRA - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>16.195,13</b>	
1.3.3.2.1.	SINAPI	105100	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	104,85	123,58	BDI 1	154,46	16.195,13	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>VEDAÇÕES - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>99.467,27</b>	
1.3.4.0.1.	Composição	COMP.011	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO. REF: FDE 01/2025 CÓD.: 04.01.015	M2	125,93	363,59	BDI 1	454,45	57.228,89	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	82,90	407,64	BDI 1	509,51	42.238,38	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>PISOS - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>35.923,37</b>	
1.3.5.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	98,04	116,92	BDI 1	146,14	14.327,57	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	98,04	135,93	BDI 1	169,90	16.657,00	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	94,74	41,71	BDI 1	52,13	4.938,80	RA
<b>1.3.6.</b>			<b>COBERTURA - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>42.795,16</b>	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,40	91,62	BDI 1	114,52	19.170,65	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,40	102,06	BDI 1	127,56	21.353,54	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.3.6.0.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,73	45,73	BDI 1	57,16	2.270,97	RA
<b>1.3.7.</b>			<b>ESQUADRIAS - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>27.950,16</b>	
1.3.7.0.1.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	8,00	1.332,96	BDI 1	1.666,07	13.328,56	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	2.677,43	BDI 1	3.346,52	6.693,04	RA
1.3.7.0.3.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	8,00	623,73	BDI 1	779,60	6.236,80	RA
1.3.7.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	112,79	BDI 1	140,98	1.691,76	RA
<b>1.3.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>31.194,58</b>	
1.3.8.0.1.	SINAPI	101533	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.320,45	BDI 1	1.650,43	1.650,43	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	17,92	BDI 1	22,40	291,20	RA
1.3.8.0.3.	SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	60,00	26,24	BDI 1	32,80	1.968,00	RA
1.3.8.0.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	402,50	17,98	BDI 1	22,47	9.044,18	RA
1.3.8.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	985,56	4,74	BDI 1	5,92	5.834,52	RA
1.3.8.0.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,80	7,38	BDI 1	9,22	376,18	RA
1.3.8.0.7.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	53,93	BDI 1	67,41	1.617,84	RA
1.3.8.0.8.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	34,85	BDI 1	43,56	87,12	RA
1.3.8.0.9.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	48,73	BDI 1	60,91	487,28	RA

RECURSO

↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.3.8.0.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16,00	33,79	BDI 1	42,23	675,68	RA
1.3.8.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	35,84	BDI 1	44,80	448,00	RA
1.3.8.0.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	14,00	12,20	BDI 1	15,25	213,50	RA
1.3.8.0.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	12,20	BDI 1	15,25	30,50	RA
1.3.8.0.14.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	90,10	BDI 1	112,62	112,62	RA
1.3.8.0.15.	Composição	COMP.013	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 45kA - 275v REF.: ORSE 02/2025 CÓD.: 9041	UN	4,00	159,76	BDI 1	199,68	798,72	RA
1.3.8.0.16.	Composição	COMP.020	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023 REF.: SINAPI 03/2025 COD.: 97236	M	18,20	85,56	BDI 1	106,94	1.946,31	RA
1.3.8.0.17.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	80,50	21,47	BDI 1	26,84	2.160,62	RA
1.3.8.0.18.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,52	14,84	BDI 1	18,55	102,40	RA
1.3.8.0.19.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	181,55	10,99	BDI 1	13,74	2.494,50	RA
1.3.8.0.20.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	684,04	BDI 1	854,98	854,98	RA
<b>1.3.9.</b>			<b>JARDIM EXTERNO - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>6.111,42</b>	
1.3.9.0.1.	Composição	COMP.011	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO. REF: FDE 01/2025 CÓD.: 04.01.015	M2	9,46	363,59	BDI 1	454,45	4.299,10	RA
1.3.9.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	9,46	41,97	BDI 1	52,46	496,27	RA
1.3.9.0.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	10,50	19,53	BDI 1	24,41	256,31	RA
1.3.9.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	11,00	77,08	BDI 1	96,34	1.059,74	RA
<b>1.3.10.</b>			<b>PINTURA - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>19.572,76</b>	
1.3.10.0.1.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	167,40	21,02	BDI 1	26,27	4.397,60	RA
1.3.10.0.2.	Composição	COMP.014	VERNIZ POLIURETANO SOBRE PRIMER EM PAREDE - 3 DEMÃOS REF.: SEINFRA COD.: C2669	M2	263,87	46,01	BDI 1	57,51	15.175,16	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
<b>1.3.11.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CASA DO ARTESÃO</b>					-	<b>323,54</b>	
1.3.11.0.1.	SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	23,74	2,34	BDI 1	2,92	69,32	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	6,00	2,00	BDI 1	2,50	15,00	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	98,04	1,95	BDI 1	2,44	239,22	RA
<b>1.4.</b>			<b>DUCHAS</b>					-	<b>89.601,26</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - DUCHAS</b>					-	<b>5.358,28</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,90	196,46	BDI 1	245,56	957,68	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	46,80	75,23	BDI 1	94,03	4.400,60	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>ESTRUTURA - DUCHAS</b>					-	<b>80.968,23</b>	
<b>1.4.2.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO - DUCHAS</b>					-	<b>18.316,66</b>	
1.4.2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,70	91,67	BDI 1	114,58	767,69	RA
1.4.2.1.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	90,88	9,38	BDI 1	11,72	1.065,11	RA
1.4.2.1.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	32,61	10,19	BDI 1	12,74	415,45	RA
1.4.2.1.4.	Composição	COMP.009	ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=30CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO. REF: SUDECAP 01/2025 CÔD.: 04.03.27	M	27,60	118,49	BDI 1	148,10	4.087,56	RA
1.4.2.1.5.	Composição	COMP.010	ARRASAMENTO MANUAL DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. REF: SEDOP 02/2025 CÔD.: 041500	UN	24,00	63,51	BDI 1	79,38	1.905,12	RA
1.4.2.1.6.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	8,64	44,10	BDI 1	55,12	476,24	RA
1.4.2.1.7.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	31,68	83,73	BDI 1	104,65	3.315,31	RA
1.4.2.1.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,80	19,61	BDI 1	24,51	1.588,25	RA
1.4.2.1.9.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JÉRICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,50	834,90	BDI 1	1.043,54	4.695,93	RA
<b>1.4.2.2.</b>			<b>PILARES E VIGAS DE MADEIRA - DUCHAS</b>					-	<b>28.238,33</b>	
1.4.2.2.1.	SINAPI	105053	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	72,00	225,65	BDI 1	282,04	20.306,88	RA
1.4.2.2.2.	SINAPI	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	76,87	82,55	BDI 1	103,18	7.931,45	RA
<b>1.4.2.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DUCHAS</b>					-	<b>5.941,56</b>	

RECURSO







**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.4.2.3.1.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	12,88	BDI 1	16,10	289,80	RA
1.4.2.3.2.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	12,58	BDI 1	15,72	282,96	RA
1.4.2.3.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	84,00	9,33	BDI 1	11,66	979,44	RA
1.4.2.3.4.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	7,15	BDI 1	8,94	214,56	RA
1.4.2.3.5.	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	6,25	BDI 1	7,81	234,30	RA
1.4.2.3.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,44	22,68	BDI 1	28,35	1.826,87	RA
1.4.2.3.7.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	85,92	19,68	BDI 1	24,60	2.113,63	RA
<b>1.4.2.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - DUCHAS</b>					-	<b>9.426,72</b>	
1.4.2.4.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	582,94	BDI 1	728,62	4.371,72	RA
1.4.2.4.2.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	80,72	BDI 1	100,89	605,34	RA
1.4.2.4.3.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,55	BDI 1	19,44	77,76	RA
1.4.2.4.4.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,49	BDI 1	11,86	35,58	RA
1.4.2.4.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,60	27,22	BDI 1	34,02	1.245,13	RA
1.4.2.4.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	65,27	37,89	BDI 1	47,36	3.091,19	RA
<b>1.4.2.5.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS - DUCHAS</b>					-	<b>19.044,96</b>	
1.4.2.5.1.	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	24,76	BDI 1	30,95	742,80	RA
1.4.2.5.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	36,99	BDI 1	46,23	277,38	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.4.2.5.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	71,47	BDI 1	89,33	535,98	RA
1.4.2.5.4.	Composição	COMP.017	CHUVEIRO DE TETO REF.: SBC 05/2025 COD.: 190389	UN	24,00	583,01	BDI 1	728,70	17.488,80	RA
1.4.3.			<b>PINTURA DE VERNIZ - DUCHAS</b>					-	<b>3.274,75</b>	
1.4.3.0.1.	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	249,60	10,50	BDI 1	13,12	3.274,75	RA
1.5.			<b>QUIOSQUES EM PERGOLADO</b>					-	<b>98.745,43</b>	
1.5.1.			<b>ESTRUTURA - QUIOSQUES EM PERGOLADO</b>					-	<b>84.624,34</b>	
1.5.1.1.			<b>FUNDAÇÃO - QUIOSQUES EM PERGOLADO</b>					-	<b>22.103,61</b>	
1.5.1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	9,37	91,67	BDI 1	114,58	1.073,61	RA
1.5.1.1.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	106,02	9,38	BDI 1	11,72	1.242,55	RA
1.5.1.1.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	83,16	10,05	BDI 1	12,56	1.044,49	RA
1.5.1.1.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	38,05	10,19	BDI 1	12,74	484,76	RA
1.5.1.1.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,83	44,10	BDI 1	55,12	652,07	RA
1.5.1.1.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,68	83,73	BDI 1	104,65	4.571,11	RA
1.5.1.1.7.	Composição	COMP.009	ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=30CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO. REF: SUDECAP 01/2025 CÔD.: 04.03.27	M	32,20	118,49	BDI 1	148,10	4.768,82	RA
1.5.1.1.8.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,72	984,15	BDI 1	1.230,09	8.266,20	RA
1.5.1.2.			<b>PILARES - QUIOSQUES EM PERGOLADO</b>					-	<b>62.520,73</b>	
1.5.1.2.1.	SINAPI	105053	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	89,60	225,65	BDI 1	282,04	25.270,78	RA
1.5.1.2.2.	SINAPI	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	270,90	82,55	BDI 1	103,18	27.951,46	RA
1.5.1.2.3.	SINAPI	105100	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	60,20	123,58	BDI 1	154,46	9.298,49	RA
1.5.2.			<b>MESAS E BANCOS DE CONCRETO - QUIOSQUES EM PERGOLADO</b>					-	<b>14.121,09</b>	
1.5.2.0.1.	Composição	COMP.019	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021 REF.: SINAPI 03/2025 COD.: 103299	UN	9,00	1.255,31	BDI 1	1.569,01	14.121,09	RA
1.6.			<b>REFORMA DO ALAMBRADO</b>					-	<b>105.964,50</b>	
1.6.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - REFORMA DO ALAMBRADO</b>					-	<b>550,30</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091917-16	<b>Nº TransfereGOV</b> 953628	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CUIABA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Parque Águas Quentes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Barra do Garças/MT	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.6.1.0.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	43,92	9,11	BDI 1	11,39	500,25	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,39	9,12	BDI 1	11,40	50,05	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO MURETA ALAMBRADO</b>					-	<b>3.312,03</b>	
1.6.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,55	91,67	BDI 1	114,58	521,34	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	50,58	9,38	BDI 1	11,72	592,80	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	12,27	10,05	BDI 1	12,56	154,11	RA
1.6.2.0.4.	Composição	COMP.009	ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=30CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO. REF: SUDECAP 01/2025 CÓD.: 04.03.27	M	13,80	118,49	BDI 1	148,10	2.043,78	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>VIGA BALDRAME REFORMA DO ALAMBRADO</b>					-	<b>10.046,21</b>	
1.6.3.0.1.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,32	474,25	BDI 1	592,77	189,69	RA
1.6.3.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	70,38	10,14	BDI 1	12,67	891,71	RA
1.6.3.0.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,14	16,62	BDI 1	20,77	646,78	RA
1.6.3.0.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	32,97	106,86	BDI 1	133,56	4.403,47	RA
1.6.3.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,98	596,29	BDI 1	745,30	1.475,69	RA
1.6.3.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,98	287,23	BDI 1	359,01	710,84	RA
1.6.3.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	32,94	41,97	BDI 1	52,46	1.728,03	RA
<b>1.6.4.</b>			<b>MURETA E ALAMBRADO</b>					-	<b>92.055,96</b>	
1.6.4.0.1.	Composição	COMP.022	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=50CM REF: SIURB 01/2025 CÓD.: 17001083	M	43,92	212,20	BDI 1	265,23	11.648,90	RA
1.6.4.0.2.	Composição	COMP.023	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES REF.: SBC 05/2025 COD.: 111041	M2	89,15	721,60	BDI 1	901,93	80.407,06	RA
<b>1.7.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DA GRAMA</b>					-	<b>169.548,73</b>	
1.7.0.0.1.	Composição	COMP.024	RETIRADA DE GRAMA REF.: SIRUB 01/2025 COD.: 18060007	M2	5.097,37	6,35	BDI 1	7,94	40.473,12	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091917-16	Nº TransfereGOV 953628	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Parque Águas Quentes	MUNICÍPIO / UF Barra do Garças/MT	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma Parque Águas Quentes</b>									<b>1.071.756,76</b>	
1.7.0.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.097,37	19,53	BDI 1	24,41	124.426,80	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	407,79	9,12	BDI 1	11,40	4.648,81	RA
1.8.			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>1.794,32</b>	
1.8.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	407,79	1,95	BDI 1	2,44	995,01	RA
1.8.0.0.2.	Composição	COMP.025	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO REF.: SINAPI 08/2016 - CÓD.: 88122	UN	1,00	639,50	BDI 1	799,31	799,31	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barra do Garças/MT

Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO

CREA/CAU: CREAMT-54689

ART/RRT: 1220250137185