

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - INDIANÓPOLIS			BDI 1 a ser incluso nos preços - SERVIÇO		26,24%			
ENDEREÇO:	DISTRITO DE INDIANÓPOLIS, MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS -MT - CEP 78600-000			BDI 2 a ser incluso nos preços - AQUISIÇÃO		15,27%			
DIMENSÕES:	7201,53 m²								
COORDENADAS:	0								
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26			NAO DESONERADA					
VALOR DE REPASSE:	R\$			DATABASES:					
VALOR DE CONTRAPARTIDA:	R\$	1.520.768,35	UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				SINAPI	SICRO	PRÓPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BDI	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALORES (R\$)			PESO (%)
							UNITÁRIO	SEM BDI	COM BDI	VALOR TOTAL
1.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						2.80%
1.1	COMP 01	SERVIÇO	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 33.752,00	R\$ 42.608,52	R\$ 42.608,52	2.80%
2.0				SERVIÇOS PRELIMINARES						3.67%
2.1	103689	SERVIÇO	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_P5	M2	12,50	R\$ 501,63	R\$ 633,25	R\$ 7.915,62	0,52%
2.2	10779	SERVIÇO	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	R\$ 1.160,93	R\$ 1.465,55	R\$ 8.793,30	0,58%
2.3	10776	SERVIÇO	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	R\$ 725,58	R\$ 915,97	R\$ 5.495,82	0,36%
2.4	COMP 05	SERVIÇO	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	R\$ 6.683,04	R\$ 8.436,66	R\$ 16.873,32	1,11%
2.5	98525	SERVIÇO	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_ 03/2024	M2	6775,01	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 5.894,25	0,39%
2.6	100575	SERVIÇO	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	M2	6775,01	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 4.674,75	0,31%
2.7	105114	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_ 03/2024	M3	0,49	R\$ 2.153,97	R\$ 2.719,17	R\$ 1.332,39	0,09%
2.8	105115	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_ 03/2024	UN	1,00	R\$ 140,91	R\$ 177,88	R\$ 177,88	0,01%
2.9	95635	SERVIÇO	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	1,00	R\$ 217,03	R\$ 273,97	R\$ 273,97	0,02%
2.10	95675	SERVIÇO	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00	R\$ 175,79	R\$ 221,91	R\$ 221,91	0,01%
2.11	COMP 017	SERVIÇO	PRÓPRIA	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125º MM	UN	1,00	R\$ 3.262,32	R\$ 4.118,35	R\$ 4.118,35	0,27%
3.0				EXECUÇÃO DE PASSEIOS						42.27%
3.1	97083	SERVIÇO	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	M2	6775,01	R\$ 3,76	R\$ 4,74	R\$ 32.113,54	2,11%
3.2	104626	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C/25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 03/2023	M3	406,50	R\$ 1.009,01	R\$ 1.273,77	R\$ 517.788,26	34,05%
3.3	102491	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	1279,69	R\$ 22,30	R\$ 28,15	R\$ 36.023,27	2,37%
3.4	COMP 02	SERVIÇO	PRÓPRIA	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	267,51	R\$ 91,00	R\$ 114,87	R\$ 30.728,87	2,02%
3.5	97113	SERVIÇO	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M2	6775,01	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 26.219,28	1,72%
4.0				MEIO FIO E SARJETAS						24.84%
4.1	94268	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	463,26	R\$ 79,24	R\$ 100,03	R\$ 46.339,89	3,05%
4.2	94267	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	3605,91	R\$ 72,81	R\$ 91,91	R\$ 331.419,18	21,79%
5.0				ACESSIBILIDADE						2.15%
5.1	105004	SERVIÇO	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOATIL. AF_ 03/2024	M2	170,70	R\$ 151,67	R\$ 191,72	R\$ 32.726,60	2,15%
6.0				ALAMBRADO						8.00%
6.1	102363	SERVIÇO	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 12/2025	M2	530,59	R\$ 161,13	R\$ 203,41	R\$ 107.927,31	7,10%
6.2	COMP 018	SERVIÇO	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,10 M, MALHA 6 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,52	R\$ 2.008,38	R\$ 2.535,37	R\$ 6.389,13	0,42%
6.3	94263	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	134,00	R\$ 42,99	R\$ 54,27	R\$ 7.272,18	0,48%
7.0				PLAYGROUND E MOBILIÁRIO						15.50%
7.1	COMP 06	SERVIÇO	PRÓPRIA	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 56.148,84	R\$ 70.882,29	R\$ 70.882,29	4,66%
7.2	103206	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.415,94	R\$ 3.049,88	R\$ 3.049,88	0,20%
7.3	103186	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 6.493,11	R\$ 8.196,90	R\$ 8.196,90	0,54%
7.4	103210	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.328,97	R\$ 2.940,09	R\$ 2.940,09	0,19%
7.5	103205	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.120,73	R\$ 5.202,00	R\$ 5.202,00	0,34%
7.6	103188	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 6.251,02	R\$ 6.628,88	R\$ 6.628,88	0,44%
7.7	103189	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.633,68	R\$ 3.324,75	R\$ 3.324,75	0,22%
7.8	103209	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.846,28	R\$ 3.593,14	R\$ 3.593,14	0,24%
7.9	103185	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	R\$ 6.168,86	R\$ 7.787,56	R\$ 7.787,56	0,51%
7.10	103304	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	20,00	R\$ 1.253,40	R\$ 1.582,29	R\$ 31.645,80	2,08%
7.11	103310	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	UN	10,00	R\$ 1.297,12	R\$ 1.637,48	R\$ 16.374,80	1,08%
8.0				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.76%
8.1	COMP 08	SERVIÇO	PRÓPRIA	ARRUELA PARA ELETRODUTO D = 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1,64	R\$ 2,07	R\$ 12,42	0,00%
8.2	COMP 09	SERVIÇO	PRÓPRIA	CABECOTE P/ ENTRADA DE ENERGIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 7,17	R\$ 9,05	R\$ 36,20	0,00%
8.3	91940	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	R\$ 20,81	R\$ 26,27	R\$ 52,54	0,00%
8.4	COMP 010	SERVIÇO	PRÓPRIA	CURVA S 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 42,99	R\$ 54,27	R\$ 217,08	0,01%
8.5	104448	SERVIÇO	SINAPI	LUVIA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	UN	4,00	R\$ 9,16	R\$ 11,56	R\$ 46,24	0,00%
8.6	91925	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1027,42	R\$ 4,43	R\$ 5,59	R\$ 5.743,27	0,38%
8.7	91929	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	24,72	R\$ 8,86	R\$ 11,18	R\$ 276,36	0,02%
8.8	91931	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	6,08	R\$ 12,53	R\$ 15,81	R\$ 96,12	0,01%
8.9	97886	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	28,00	R\$ 193,18	R\$ 243,87	R\$ 6.828,36	0,45%
8.10	COMP 011	SERVIÇO	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO DE EMBUTIR 100X100X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	R\$ 114,87	R\$ 145,01	R\$ 3.770,26	0,25%
8.11	38092	SERVIÇO	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,22	R\$ 2,80	R\$ 5,60	0,00%
8.12	101632	SERVIÇO	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	2,00	R\$ 40,07	R\$ 50,58	R\$ 101,16	0,01%
8.13	93653	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	3,00	R\$ 12,26	R\$ 15,47	R\$ 46,41	0,00%
8.14	93657	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	R\$ 16,03	R\$ 20,23	R\$ 20,23	0,00%
8.15	93674	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	R\$ 148,00	R\$ 186,83	R\$ 373,66	0,02%
8.16	COMP 013	SERVIÇO	PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS 90KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 198,46	R\$ 250,53	R\$ 1.002,12	0,07%
8.17	91873	SERVIÇO	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	565,22	R\$ 24,32	R\$ 30,70	R\$ 17.352,25	1,14%
8.18	COMP 015	SERVIÇO	PRÓPRIA	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R\$ 60,90	R\$ 76,88	R\$ 3.997,76	0,26%
8.19	COMP 014	SERVIÇO	PRÓPRIA	ARMADURA SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR, INCLUINDO FITA DE AÇO INOX P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 49,59	R\$ 62,60	R\$ 125,20	0,01%
8.20	98111	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	R\$ 59,42	R\$ 75,01	R\$ 150,02	0,01%
8.21	96985	SERVIÇO	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	2,00	R\$ 73,53	R\$ 92,82	R\$ 185,64	0,01%
8.22	101548	SERVIÇO	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2025	UN	4,00	R\$ 7,37	R\$ 9,30	R\$ 37,20	0,00%
8.23	105947	SERVIÇO	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2025	UN	2,00	R\$ 699,47	R\$ 883,01	R\$ 1.766,02	0,12%

8.24	91873	SERVIÇO	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,00	R\$	24,32	R\$ 30,70	R\$ 122,80	0,01%
8.25	101946	SERVIÇO	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,00	R\$	139,89	R\$ 176,59	R\$ 353,18	0,02%
8.26	COMP 016	SERVIÇO	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	292,32	R\$ 369,02	R\$ 369,02	0,02%
8.27	COMP 012	SERVIÇO	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	475,40	R\$ 600,14	R\$ 600,14	0,04%
8.28	93358	SERVIÇO	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	84,78	R\$	97,62	R\$ 123,23	R\$ 10.447,80	0,69%
8.29	93382	SERVIÇO	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	84,78	R\$	28,31	R\$ 35,73	R\$ 3.029,29	0,20%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 30.650,32	2,02%
9.1	99811	SERVIÇO	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 10/2025	M2	6507,50	R\$	0,70	R\$ 0,88	R\$ 5.726,60	0,38%
9.2	3806402	SERVIÇO	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	6507,50	R\$	3,04	R\$ 3,83	R\$ 24.923,72	1,64%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:									R\$ 1.520.768,35	100,00%	
VALOR DE REPASSE:									R\$ 0,00	0,00%	
VALOR DE CONTRAPARTIDA:									R\$ 1.520.768,35	100,00%	
O VALOR DESSE ORÇAMENTO BASE É DE: R\$ 1.520.768,35 UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS											

Barra do Garças, Mato Grosso - 09 de junho de 2026

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689