CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP 01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**64.305,60**	**68.570,40**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	127,02	136,19
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	35,23	37,38
Composição	**COMP 02**	**LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA - REFERÊNCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 012225**	**MÊS**		**1.054,51**	**1.054,51**
Cotação	COT 01	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	1.054,51	1.054,51
Composição	**COMP 03**	**MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117**	**UN**		**88,99**	**89,60**
SINAPI	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,29775	298,89	300,91
Composição	**COMP 04**	**DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117**	**UN**		**88,99**	**89,60**
SINAPI	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,29775	298,89	300,91
Composição	**COMP 05**	**REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - REFERENCIA: CPOS 04/2026 - CÓD.: 04.21.140**	**UN**		**306,63**	**316,33**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,14	26,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	30,02	31,70
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5	292,05	294,26
Composição	**COMP 06**	**REMOÇÃO DE GRAMA - REFERENCIA: SIURB 01/2026 - CÓD.: 18060007**	**M2**		**7,04**	**7,40**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,48	24,68
Composição	**COMP 07**	**RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023154**	**M2**		**55,81**	**58,37**
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,011	131,69	131,69
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6,68	0,96	0,96
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,887	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,949	23,48	24,68
Composição	**COMP 08**	**REMOÇÃO DE MEIO-FIO - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023901**	**M**		**26,63**	**27,99**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,134	23,48	24,68
Composição	**COMP 09**	**POSTE COM REDE PARA VOLEIBOL (INCLUSO DEMARCAÇÃO COM FITA PVC) - REFERÊNCIA: CPOS 01/2026 - CÓD.: 30.01.170**	**CJ**		**2.224,32**	**2.234,40**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,077	130,00	130,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	23,5	1,06	1,06
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,087	177,50	177,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	28,94	30,54
Cotação	COT 02	POSTE PARA VOLEIBOL, GALVANIZADO, COM PINTURA EM ESMALTE	PAR	1	1.549,90	1.549,90
Cotação	COT 03	REDE PARA VOLEIBOL EM POLIAMIDA (NYLON)	UN	1	388,25	388,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	23,48	24,68
SINAPI-I	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,8	3,48	3,48
SINAPI-I	9872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,8	55,40	55,40
Composição	**COMP 10**	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA - REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 105004**	**M2**		**135,74**	**138,83**
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1231527	672,38	676,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26	23,48	24,68
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,005	177,50	177,50
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0044079	19,00	19,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7399399	5,61	5,61
Composição	**COMP 11**	**PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SIURB 01/2026 - CÓD.: 18101003**	**M2**		**652,04**	**652,37**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	23,48	24,68
Cotação	COT 04	RESINA PU	KG	0,6801	140,79	140,79
Cotação	COT 05	PISO EMBORRACHADO (SBR/EPDM)	M2	1	550,00	550,00
Composição	**COMP 12**	**POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 4,0 M, COM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 100619**	**UN**		**818,43**	**826,21**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8775455	25,14	26,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9489545	30,02	31,70
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2	44,39	44,39
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4	22,26	22,26
Cotação	COT 10	POSTE DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	500,00	500,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**COMP 13**	**DISPOSITIVO DPS 40KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106028**	**UN**		**76,26**	**76,86**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	25,14	26,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	30,02	31,70
Cotação	COT 07	DISPOSTIVO DPS CLASSE II, 40KA-275V	UN	1	63,20	63,20
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	1,98	1,98
Composição	**COMP 14**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106023**	**UN**		**1.233,76**	**1.239,76**
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0134219	837,58	851,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9456	25,14	26,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9456	30,02	31,70
Cotação	COT 08	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	UN	3	20,60	20,60
SINAPI-I	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	1.036,46	1.036,46
Cotação	COT 09	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	UN	1	16,94	16,94
Composição	**COMP 15**	**INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103219**	**UN**		**4.600,30**	**4.604,89**
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	876,58	881,98
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0446	900,41	907,90
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,6417	22,62	23,80
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0583	23,20	24,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5602	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7801	23,48	24,68
Cotação	COT 11	GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO	UN	1	4.479,19	4.479,19
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	176,57	176,57
Composição	**COMP 16**	**TÚNEL LÚDICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103219**	**UN**		**6.259,75**	**6.264,34**
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	876,58	881,98
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0446	900,41	907,90
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,6417	22,62	23,80
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0583	23,20	24,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5602	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7801	23,48	24,68
Cotação	COT 12	TÚNEL LÚDICO	UN	1	6.138,64	6.138,64
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	176,57	176,57
Composição	**COMP 17**	**INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103212**	**UN**		**4.350,88**	**4.366,40**
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0064	876,58	881,98
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1177	900,41	907,90
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,5667	22,62	23,80
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2333	23,20	24,38
SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4264	21,71	22,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2132	23,48	24,68
Cotação	COT 13	CONJUNTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR	UN	1	3.960,00	3.960,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0048	176,57	176,57
Composição	**COMP 18**	**MÓDULO ESCALADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103212**	**UN**		**6.354,88**	**6.370,40**
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0064	876,58	881,98
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1177	900,41	907,90
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,5667	22,62	23,80
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2333	23,20	24,38
SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4264	21,71	22,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2132	23,48	24,68
Cotação	COT 14	MODULO ESCALADA	UN	1	5.964,00	5.964,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0048	176,57	176,57

Composição	**COMP 19**	**INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103304**	**UN**		**859,68**	**862,01**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9697	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6465	23,48	24,68
Cotação	COT 15	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	1	816,44	816,44

Composição	**COMP 20**	**CONJUNTO PARQUE RECREATIVO DE PATIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**367.500,00**	**367.500,00**
Cotação	COT 06	PARQUE INFANTIL IV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	367.500,00	367.500,00

Composição	**COMP 21**	**CALHA COM GRELHA DE PISO PVC 100X13X7CM**	**M**		**216,11**	**217,51**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,94	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,68
Cotação	COT 16	CALHA DE PISO COM GRELHA 100X13X7CM PROLIPROPILENO	M	1	189,90	189,90

26/05/2026

Data

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105 Dados: 2026.07.15 16:10:45 -03'00'

Responsável Técnico: SUELLEN MACIEL F. CARVALHO

CREA/CAU: CREA-MT 54689

_