CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.			**REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA BNH**					**-**	**1.992.341,98**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**-**	**85.171,30**	
1.1.0.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	68.570,40	BDI 1	85.171,29	85.171,30	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**15.141,11**	
1.2.0.1.	Composição	COMP 02	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA - REFERÊNCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 012225	MÊS	6,00	1.054,51	BDI 1	1.309,81	7.858,86	RA
1.2.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	469,03	BDI 1	582,58	7.282,25	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**222,58**	
1.3.0.1.	Composição	COMP 03	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117	UN	1,00	89,60	BDI 1	111,29	111,29	RA
1.3.0.2.	Composição	COMP 04	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117	UN	1,00	89,60	BDI 1	111,29	111,29	RA
1.4.			**MOVIMENTOS DE SOLOS, DEMOLIÇÃO E REALOCAÇÕES**					**-**	**80.303,12**	
1.4.1.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**68.665,11**	
1.4.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	105,33	107,54	BDI 1	133,58	14.069,98	RA
1.4.1.2.	Composição	COMP 05	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - REFERENCIA: CPOS 04/2026 - CÓD.: 04.21.140	UN	4,00	316,33	BDI 1	392,91	1.571,64	RA
1.4.1.3.	Composição	COMP 06	REMOÇÃO DE GRAMA - REFERENCIA: SIURB 01/2026 - CÓD.: 18060007	M2	4.321,39	7,40	BDI 1	9,19	39.713,57	RA
1.4.1.4.	Composição	COMP 08	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023901	M	28,93	27,99	BDI 1	34,77	1.005,90	RA
1.4.1.5.	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	M3	30,75	62,79	BDI 1	77,99	2.398,19	RA
1.4.1.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	287,45	9,47	BDI 1	11,76	3.380,41	RA
1.4.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.983,41	2,65	BDI 1	3,29	6.525,42	RA
1.4.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**11.638,01**	
1.4.2.1.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	295,56	7,91	BDI 1	9,83	2.905,35	RA
1.4.2.2.	SICRO	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	M3	81,00	8,71	BDI 1	10,82	876,42	RA
1.4.2.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	246,73	7,36	BDI 1	9,14	2.255,11	RA
1.4.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.702,47	2,65	BDI 1	3,29	5.601,13	RA
1.5.			**REVITALIZAÇÃO DE ESCADAS, PONTE E ARQUIBANCADAS**					**-**	**59.806,70**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.5.0.1.	Composição	COMP 07	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023154	M2	824,92	58,37	BDI 1	72,50	59.806,70	RA
1.6.			**PLANTIO DE GRAMA**					-	**59.532,18**	
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	2.382,24	20,12	BDI 1	24,99	59.532,18	RA
1.7.			**BANCOS FLOREIRA**					-	**55.037,95**	
1.7.1.			**FUNDAÇÃO**					-	**7.073,43**	
1.7.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,50	117,41	BDI 1	145,83	802,07	RA
1.7.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	43,45	17,66	BDI 1	21,94	953,29	RA
1.7.1.3.	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,18	1.017,34	BDI 1	1.263,64	5.282,02	RA
1.7.1.4.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	1,32	21,99	BDI 1	27,31	36,05	RA
1.7.2.			**MURO**					-	**17.709,83**	
1.7.2.1.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	179,19	10,16	BDI 1	12,62	2.261,38	RA
1.7.2.2.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	17,60	133,40	BDI 1	165,70	2.916,32	RA
1.7.2.3.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	96,80	65,30	BDI 1	81,11	7.851,45	RA
1.7.2.4.	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,39	699,14	BDI 1	868,40	4.680,68	RA
1.7.3.			**LAJE**					-	**30.254,69**	
1.7.3.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	39,82	94,29	BDI 1	117,12	4.663,72	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	39,82	325,12	BDI 1	403,83	16.080,51	RA
1.7.3.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	238,70	14,13	BDI 1	17,55	4.189,19	RA
1.7.3.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,41	1.256,33	BDI 1	1.560,49	5.321,27	RA
1.8.			**PERGOLADO**					-	**45.574,68**	
1.8.1.			**FUNDAÇÃO**					-	**16.245,39**	
1.8.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	18,40	166,55	BDI 1	206,87	3.806,41	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.8.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	9,25	117,41	BDI 1	145,83	1.348,93	RA
1.8.1.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,20	17,66	BDI 1	21,94	1.167,21	RA
1.8.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,96	146,85	BDI 1	182,40	4.552,70	RA
1.8.1.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,84	1.124,69	BDI 1	1.396,98	5.364,40	RA
1.8.1.6.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	0,21	21,99	BDI 1	27,31	5,74	RA
1.8.2.			**VIGAS E PILARES DE MADEIRA**					**-**	**12.651,14**	
1.8.2.1.	SINAPI	105095	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	51,20	112,82	BDI 1	140,13	7.174,66	RA
1.8.2.2.	SINAPI	105100	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	34,40	128,17	BDI 1	159,20	5.476,48	RA
1.8.3.			**PERGOLA**					**-**	**16.678,15**	
1.8.3.1.	SINAPI	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	154,80	86,74	BDI 1	107,74	16.678,15	RA
1.9.			**PONTE**					**-**	**9.170,13**	
1.9.1.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**3.651,71**	
1.9.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,36	117,41	BDI 1	145,83	344,16	RA
1.9.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,52	17,66	BDI 1	21,94	450,21	RA
1.9.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,20	146,85	BDI 1	182,40	583,68	RA
1.9.1.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,54	1.124,69	BDI 1	1.396,98	754,37	RA
1.9.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,61	11,32	BDI 1	14,06	163,24	RA
1.9.1.6.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,13	21,73	BDI 1	26,99	138,46	RA
1.9.1.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	2,13	166,90	BDI 1	207,31	441,57	RA
1.9.1.8.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,13	181,32	BDI 1	225,22	479,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.9.1.9.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,16	1.235,64	BDI 1	1.534,79	245,57	RA
1.9.1.10.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,66	24,60	BDI 1	30,56	50,73	RA
1.9.2.			**VIGAS**					**-**	**3.043,16**	
1.9.2.1.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,18	17,66	BDI 1	21,94	201,41	RA
1.9.2.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,61	14,90	BDI 1	18,51	548,08	RA
1.9.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,36	77,83	BDI 1	96,67	904,83	RA
1.9.2.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,89	1.256,33	BDI 1	1.560,49	1.388,84	RA
1.9.3.			**LAJE**					**-**	**2.475,26**	
1.9.3.1.	SINAPI	101952	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	9,17	217,32	BDI 1	269,93	2.475,26	RA
1.10.			**QUADRAS DE AREIA**					**-**	**209.097,48**	
1.10.0.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	36,42	130,00	BDI 1	161,47	5.880,74	RA
1.10.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	229,42	2,65	BDI 1	3,29	754,79	RA
1.10.0.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	124,00	42,96	BDI 1	53,36	6.616,64	RA
1.10.0.4.	Composição	COMP 09	POSTE COM REDE PARA VOLEIBOL (INCLUSO DEMARCAÇÃO COM FITA PVC) - REFERÊNCIA: CPOS 01/2026 - CÓD.: 30.01.170	CJ	2,00	2.234,40	BDI 1	2.775,35	5.550,70	RA
1.10.0.5.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	644,08	161,27	BDI 1	200,31	129.015,66	RA
1.10.0.6.	SINAPI	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	77,00	137,33	BDI 1	170,58	13.134,66	RA
1.10.0.7.	Composição	COMP 21	CALHA COM GRELHA DE PISO PVC 100X13X7CM	M	178,20	217,51	BDI 1	270,17	48.144,29	RA
1.11.			**PASSEIOS**					**-**	**703.616,68**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.11.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	211,17	117,67	BDI 1	146,16	30.864,61	RA
1.11.0.2.	SINAPI	102077	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,45	5.819,84	BDI 1	7.228,82	10.481,79	RA
1.11.0.3.	Composição	COMP 11	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SIURB 01/2026 - CÓD.: 18101003	M2	211,17	652,37	BDI 1	810,31	171.113,17	RA
1.11.0.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.758,07	143,37	BDI 1	178,08	491.157,11	RA
1.12.			**ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE**					**-**	**45.714,82**	
1.12.0.1.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.120,57	BDI 1	5.118,16	5.118,16	RA
1.12.0.2.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.415,78	BDI 1	3.000,64	3.000,64	RA
1.12.0.3.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.251,02	BDI 1	6.522,29	6.522,29	RA
1.12.0.4.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.493,11	BDI 1	8.065,09	8.065,09	RA
1.12.0.5.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.168,86	BDI 1	7.662,34	7.662,34	RA
1.12.0.6.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.887,52	BDI 1	6.070,79	6.070,79	RA
1.12.0.7.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2.569,42	BDI 1	3.191,48	6.382,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.12.0.8.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.328,76	BDI 1	2.892,55	2.892,55	RA
1.13.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**97.812,11**	
1.13.0.1.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	206,82	12,21	BDI 1	15,17	3.137,46	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.327,50	5,04	BDI 1	6,26	14.570,15	RA
1.13.0.3.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	40,00	192,91	BDI 1	239,61	9.584,40	RA
1.13.0.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	40,02	BDI 1	49,71	298,26	RA
1.13.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00	12,14	BDI 1	15,08	211,12	RA
1.13.0.6.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	25,83	BDI 1	32,08	32,08	RA
1.13.0.7.	Composição	COMP 13	DISPOSITIVO DPS 40KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106028	UN	2,00	76,86	BDI 1	95,47	190,94	RA
1.13.0.8.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00	147,70	BDI 1	183,46	2.568,44	RA
1.13.0.9.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	59,90	19,17	BDI 1	23,81	1.426,22	RA
1.13.0.10.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,17	8,43	BDI 1	10,47	399,64	RA
1.13.0.11.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	782,00	9,96	BDI 1	12,37	9.673,34	RA
1.13.0.12.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	53,63	11,99	BDI 1	14,89	798,55	RA
1.13.0.13.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	46,00	165,42	BDI 1	205,47	9.451,62	RA
1.13.0.14.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	423,10	BDI 1	525,53	16.816,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**	
1.13.0.15.	Composição	COMP 14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106023	UN	1,00	1.239,76	BDI 1	1.539,91	1.539,91	RA
1.13.0.16.	Composição	COMP 12	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 4,0 M, COM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 100619	UN	20,00	826,21	BDI 1	1.026,24	20.524,80	RA
1.13.0.17.	SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2,00	2.496,33	BDI 1	3.100,69	6.201,38	RA
1.13.0.18.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2,00	155,72	BDI 1	193,42	386,84	RA
1.14.			**PAISAGISMO**					**-**	**515.715,64**	
1.14.0.1.	Composição	COMP 15	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103219	UN	1,00	4.604,89	BDI 1	5.719,73	5.719,73	RA
1.14.0.2.	Composição	COMP 16	TÚNEL LÚDICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103219	UN	2,00	6.264,34	BDI 1	7.780,94	15.561,88	RA
1.14.0.3.	Composição	COMP 17	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103212	UN	1,00	4.366,40	BDI 1	5.423,51	5.423,51	RA
1.14.0.4.	Composição	COMP 18	MÓDULO ESCALADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103212	UN	1,00	6.370,40	BDI 1	7.912,67	7.912,67	RA
1.14.0.5.	Composição	COMP 19	INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103304	UN	23,00	862,01	BDI 1	1.070,70	24.626,10	RA
1.14.0.6.	Composição	COMP 20	CONJUNTO PARQUE RECREATIVO DE PATIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	367.500,00	BDI 1	456.471,75	456.471,75	RA
1.15.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**10.425,50**	
1.15.0.1.	SICRO	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	2.758,07	3,04	BDI 1	3,78	10.425,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102426-29	981099/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	REFORMA PRAÇA BNH			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CUIABA	01-26 (N DES.)	Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	24,21%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Reforma e revitalização da praça de esportesDr. Marcelo Paes Leme									**1.992.341,98**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO
CREA/CAU: CREAMT 54689
ART/RRT: 1220260095341