PREFEITURA
BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

ORÇAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO		
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT		
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²		
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O		
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26		
BDI:	22,28%		
VALOR DE REPASSE:	**R$**	**955.043,78**	**NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**
VALOR DE CONTRAPARTIDA:	**R$**	**152.448,18**	**CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS**
TOTAL DA OBRA:	**R$**	**1.107.491,96**	**UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**
DATA:	21 de agosto de 2026		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES		
	ENGENHEIRA CIVIL		
	CREA MT 55922		

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO		
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT		
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26		
VALOR DE REPASSE:	R$	955.043,78	NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO
VALOR DE CONTRAPARTIDA	R$	152.448,18	CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOI

RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR TOTAL (R$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,73%	R$ 41.271,94
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	7,74%	R$ 85.692,62
3.0	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO	4,57%	R$ 50.598,26
4.0	DRENAGEM	3,85%	R$ 46.905,61
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — FUNDAÇÕES E MURETAS DE ALAMBRADO	5,71%	R$ 63.285,70
6.0	ALVENARIA DE MURETAS	0,90%	R$ 9.923,65
7.0	PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA	13,79%	R$ 152.678,08
8.0	CAMPO SOCIETY	9,39%	R$ 103.975,32
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA 3X3	5,29%	R$ 58.583,43
10.0	ALAMBRADO E FECHAMENTOS METÁLICOS	10,13%	R$ 112.191,92
11.0	MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA	6,61%	R$ 73.259,65
12.0	EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND	9,84%	R$ 109.016,42
13.0	PAISAGISMO DA PRAÇA	2,70%	R$ 29.954,92
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	13,54%	R$ 149.934,50
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	1,45%	R$ 16.019,63
16.0	SERVIÇOS FINAIS	0,38%	R$ 4.200,31
		100%	R$ 1.107.491,96

VALOR DE REPASSE:	**R$**	**955.043,78**	**NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E**
VALOR DE CONTRAPARTIDA:	**R$**	**152.448,18**	**CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS**
O VALOR DESSE ORÇAMENTO BASE É DE:	**R$**	**1.107.491,96**	**UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**

Barra do Garças MT - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:18:27 -03'00'

_____

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 55922

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO	BDI 1 a ser incluso nos preços - SERVIÇO	**22,28%**
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT		
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²		
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O	**DATABASES:**	NÃO DESONERADA
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26		SINAPI / SICRO / PRÓPRIA
VALOR DE REPASSE:	R$ 955.043,78 NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
VALOR DE CONTRAPARTIDA:	R$ 152.448,18 CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BDI	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALORES (R$) UNITÁRIO SEM BDI	VALORES (R$) UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1.0				**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**R$ 41.271,94**	**3,73%**
1.1	COMP 01	SERVIÇO	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R$ 33.752,00	R$ 41.271,94	R$ 41.271,94	3,73%
2.0				**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS**					**R$ 85.692,62**	**7,74%**
2.1				**Instalação e manutenção do canteiro**					**R$ 83.725,80**	**7,56%**
2.1.1	103689	SERVIÇO	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 502,14	R$ 614,01	R$ 3.684,06	0,33%
2.1.2	98459	SERVIÇO	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	467,64	R$ 102,34	R$ 125,14	R$ 58.520,46	5,28%
2.1.3	COMP 02	SERVIÇO	PRÓPRIA	Locacao de container tipo ALMOXARIFADO, 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario, para guarda de materiais e ferramentas do canteiro	mes	8,00	R$ 700,00	R$ 855,96	R$ 6.847,68	0,62%
2.1.4	COMP 03	SERVIÇO	PRÓPRIA	Locacao de container tipo SANITARIO/VESTIARIO, 2,30 x 4,30 m, altura 2,50 m, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio	mes	8,00	R$ 1.500,00	R$ 1.834,20	R$ 14.673,60	1,32%
2.2				**Mobilização e desmobilização de container**					**R$ 1.966,82**	**0,18%**
2.2.1	COMP 04	AQUISIÇÃO	PRÓPRIA	Mobilizacao de container: carga, transporte, descarga e assentamento sobre blocos de concreto, com caminhao carroceria e guindauto (munck)	un	2,00	R$ 648,41	R$ 648,41	R$ 1.296,82	0,12%
2.2.2	COMP 05	AQUISIÇÃO	PRÓPRIA	Desmobilizacao de container: desmontagem das ligacoes provisorias, carga, transporte de retorno e descarga, com caminhao carroceria e guindauto (munck)	un	2,00	R$ 335,00	R$ 335,00	R$ 670,00	0,06%
3.0				**MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO**					**R$ 50.598,26**	**4,57%**
3.1				**Limpeza do terreno**					**R$ 3.412,20**	**0,31%**
3.1.1	5501700	SERVIÇO	SICRO	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3708,92	R$ 0,76	R$ 0,92	R$ 3.412,20	0,31%
3.2				**Terraplenagem**					**R$ 33.000,10**	**2,98%**
3.2.1	5502109	SERVIÇO	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3601,65	R$ 7,36	R$ 8,99	R$ 32.378,83	2,92%
3.2.2	5502114	SERVIÇO	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	51,43	R$ 9,88	R$ 12,08	R$ 621,27	0,06%
3.3				**Preparo do subleito**					**R$ 14.185,96**	**1,28%**
3.3.1	100576	SERVIÇO	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3962,56	R$ 2,93	R$ 3,58	R$ 14.185,96	1,28%
4.0				**DRENAGEM**					**R$ 46.905,61**	**3,85%**
4.1				**Drenagem profunda do campo society**					**R$ 46.905,61**	**3,85%**

4.1.1	102690	SERVIÇO	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	349,02	R$	80,60	R$ 98,55	R$ 34.395,92	3,11%
4.1.2	COMP 06	SERVIÇO	PRÓPRIA	Dreno espinha de peixe, secao 0,40 x 0,40 m, com tubo corrugado drenante PEAD DN 150 mm, enchimento com brita e envolvido com manta geotextil, inclusive conexoes	m	73,44	R$	91,98	R$ 112,47	R$ 8.259,79	0,75%
4.1.3	89580	SERVIÇO	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	19,62	R$	75,55	R$ 92,38	R$ 1.812,49	0,16%
4.1.4	101802	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R$	1.993,31	R$ 2.437,41	R$ 2.437,41	0,22%
5.0				**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — FUNDAÇÕES E MURETAS DE ALAMBRADO**						**R$ 63.285,70**	**5,71%**
5.1				**Fundação em estacas escavadas e vigas baldrame do campo society (52 estacas)**						**R$ 41.942,78**	**3,79%**
5.1.1	COMP 055	SERVIÇO	PRÓPRIA	Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, escavacao manual com trado concha, concreto fck 30 MPa e armadura de arranque	m	114,40	R$	73,96	R$ 90,43	R$ 10.345,19	0,93%
5.1.2	95577	SERVIÇO	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	190,22	R$	11,23	R$ 13,73	R$ 2.611,72	0,24%
5.1.3	95584	SERVIÇO	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	48,41	R$	14,86	R$ 18,17	R$ 879,60	0,08%
5.1.4	96542	SERVIÇO	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,94	R$	108,17	R$ 132,27	R$ 11.896,36	1,07%
5.1.5	96555	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,00	R$	947,45	R$ 1.158,54	R$ 6.951,24	0,63%
5.1.6	104918	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	284,00	R$	15,20	R$ 18,58	R$ 5.276,72	0,48%
5.1.7	92759	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,00	R$	15,01	R$ 18,35	R$ 3.981,95	0,36%
5.2				**Muretas da quadra 3x3 (10 pilares)**						**R$ 21.342,92**	**1,93%**
5.2.1	96521	SERVIÇO	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,30	R$	43,10	R$ 52,70	R$ 332,01	0,03%
5.2.2	96535	SERVIÇO	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,80	R$	149,16	R$ 182,39	R$ 1.422,64	0,13%
5.2.3	96556	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,47	R$	1.120,00	R$ 1.369,53	R$ 2.013,20	0,18%
5.2.4	104918	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,00	R$	15,20	R$ 18,58	R$ 1.133,38	0,10%
5.2.5	COMP 011	SERVIÇO	PRÓPRIA	Forma para pilares de mureta de alambrado, em madeira serrada e = 25 mm, 4 utilizacoes - fabricacao, montagem e desmontagem	m2	18,50	R$	163,50	R$ 199,92	R$ 3.698,52	0,33%
5.2.6	103669	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,11	R$	1.235,69	R$ 1.511,00	R$ 1.677,21	0,15%
5.2.7	92762	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,30	R$	11,62	R$ 14,20	R$ 1.055,06	0,10%
5.2.8	96542	SERVIÇO	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,04	R$	108,17	R$ 132,27	R$ 3.841,12	0,35%
5.2.9	96555	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,97	R$	947,45	R$ 1.158,54	R$ 1.123,78	0,10%
5.2.10	103682	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,97	R$	1.256,35	R$ 1.536,26	R$ 1.490,17	0,13%
5.2.11	92917	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,80	R$	14,65	R$ 17,91	R$ 1.733,68	0,16%
5.2.12	92759	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,30	R$	15,01	R$ 18,35	R$ 1.822,15	0,16%
6.0				**ALVENARIA DE MURETAS**						**R$ 9.923,65**	**0,90%**
6.1				**Muretas da praça**						**R$ 6.648,29**	**0,60%**

6.1.1	103336	SERVIÇO	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,57	R$	96,45	R$ 117,93	R$ 4.902,35	0,44%
6.1.2	95626	SERVIÇO	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	83,14	R$	17,18	R$ 21,00	R$ 1.745,94	0,16%
6.2				**Muretas de base das quadras**						**R$ 3.275,36**	**0,30%**
6.2.1	103336	SERVIÇO	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,48	R$	96,45	R$ 117,93	R$ 2.415,20	0,22%
6.2.2	95626	SERVIÇO	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	40,96	R$	17,18	R$ 21,00	R$ 860,16	0,08%
7.0				**PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA**						**R$ 152.678,08**	**13,79%**
7.1				**Pisos em concreto**						**R$ 62.837,09**	**5,67%**
7.1.1	94991	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,15	R$	985,39	R$ 1.204,93	R$ 62.837,09	5,67%
7.2				**Meio-fio e sarjeta**						**R$ 15.898,36**	**1,44%**
7.2.1	94267	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	166,81	R$	72,83	R$ 89,05	R$ 14.854,43	1,34%
7.2.2	94268	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,77	R$	79,27	R$ 96,93	R$ 1.043,93	0,09%
7.3				**Acessibilidade**						**R$ 1.276,92**	**0,12%**
7.3.1	104658	SERVIÇO	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,77	R$	218,93	R$ 267,70	R$ 1.276,92	0,12%
7.4				**Pintura e sinalização horizontal**						**R$ 13.546,03**	**1,22%**
7.4.1	102491	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	444,75	R$	22,37	R$ 27,35	R$ 12.163,91	1,10%
7.4.2	102500	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	221,85	R$	5,10	R$ 6,23	R$ 1.382,12	0,12%
7.5				**Playground — base e piso**						**R$ 59.119,68**	**5,34%**
7.5.1	87700	SERVIÇO	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	142,66	R$	64,29	R$ 78,61	R$ 11.214,50	1,01%
7.5.2	COMP 012	SERVIÇO	PRÓPRIA	Piso de borracha esportiva em placas de 50 x 50 cm, espessura 15 mm, assentado com argamassa colante sobre contrapiso	m2	142,83	R$	274,29	R$ 335,40	R$ 47.905,18	4,33%
8.0				**CAMPO SOCIETY**						**R$ 103.975,32**	**9,39%**
8.1				**Piso da faixa lateral do campo**						**R$ 3.855,77**	**0,35%**
8.1.1	94991	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,20	R$	985,39	R$ 1.204,93	R$ 3.855,77	0,35%
8.2				**Preparo do solo para gramado natural**						**R$ 64.058,26**	**5,78%**
8.2.1	COMP 013	SERVIÇO	PRÓPRIA	Escarificacao, gradeamento e nivelamento do subleito do campo de futebol para recebimento de gramado natural, profundidade de 20 cm	m2	1458,19	R$	1,42	R$ 1,73	R$ 2.522,66	0,23%
8.2.2	COMP 014	SERVIÇO	PRÓPRIA	Correcao do solo do campo com calcario dolomitico e adubacao de base com fertilizante NPK 4-14-8, incorporados por gradeamento	m2	1458,19	R$	1,13	R$ 1,38	R$ 2.012,30	0,18%
8.2.3	COMP 015	SERVIÇO	PRÓPRIA	Fornecimento, espalhamento e nivelamento de camada de areia media lavada, espessura 10 cm, para berco drenante do gramado natural	m2	1458,19	R$	20,26	R$ 24,77	R$ 36.119,36	3,26%
8.2.4	COMP 016	SERVIÇO	PRÓPRIA	Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, espessura 5 cm, para substrato do gramado natural	m2	1458,19	R$	13,13	R$ 16,05	R$ 23.403,94	2,11%
8.3				**Implantação do gramado**						**R$ 29.149,21**	**2,63%**
8.3.1	98504	SERVIÇO	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1458,19	R$	15,54	R$ 19,00	R$ 27.705,61	2,50%
8.3.2	COMP 017	SERVIÇO	PRÓPRIA	Nivelamento fino, rolagem com rolo compactador leve e irrigacao inicial de pega do gramado natural	m2	1458,19	R$	0,81	R$ 0,99	R$ 1.443,60	0,13%
8.4				**Demarcação e equipamentos esportivos**						**R$ 6.912,08**	**0,62%**

8.4.1	COMP 018	SERVIÇO	PRÓPRIA	Demarcacao das linhas do campo de futebol em grama natural, faixa de 10 cm, com tinta demarcatoria a base de agua, aplicacao manual	m	257,22	R$	2,54	R$ 3,10	R$ 797,38	0,07%
8.4.2	COMP 019	SERVIÇO	PRÓPRIA	Trave oficial de futebol society em tubo de aco galvanizado 4", acabamento em primer e esmalte sintetico branco, com rede de polietileno fio 3 mm, chumbada no piso	un	2,00	R$	2.500,29	R$ 3.057,35	R$ 6.114,70	0,55%
9.0				**QUADRA POLIESPORTIVA 3X3**						**R$ 58.583,43**	**5,29%**
9.1				**Piso da quadra**						**R$ 53.613,47**	**4,84%**
9.1.1	94991	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,72	R$	985,39	R$ 1.204,93	R$ 21.351,35	1,93%
9.1.2	102494	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	221,53	R$	67,59	R$ 82,64	R$ 18.307,23	1,65%
9.1.3	102506	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	110,00	R$	12,26	R$ 14,99	R$ 1.648,90	0,15%
9.1.4	97097	SERVIÇO	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	221,53	R$	45,43	R$ 55,55	R$ 12.305,99	1,11%
9.2				**Equipamento esportivo**						**R$ 4.969,96**	**0,45%**
9.2.1	COMP 020	SERVIÇO	PRÓPRIA	Tabela de basquete padrao oficial com aro e rede, poste em tubo de aco carbono 4" com esmalte sintetico branco, chumbada no piso, altura 3,95 m	un	1,00	R$	4.064,41	R$ 4.969,96	R$ 4.969,96	0,45%
10.0				**ALAMBRADO E FECHAMENTOS METÁLICOS**						**R$ 112.191,92**	**10,13%**
10.1				**Alambrado das quadras**						**R$ 112.191,92**	**10,13%**
10.1.1	102363	SERVIÇO	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	554,60	R$	161,91	R$ 197,98	R$ 109.799,70	9,91%
10.1.2	COMP 021	SERVIÇO	PRÓPRIA	Portao de abrir de duas folhas, 2,00 x 2,10 m, estrutura em tubo de aco galvanizado com acabamento em esmalte sintetico verde folha e tela de arame galvanizado fio 12 BWG malha 5 x 5 cm	un	1,00	R$	1.956,35	R$ 2.392,22	R$ 2.392,22	0,22%
11.0				**MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA**						**R$ 73.259,65**	**6,61%**
11.1				**Assentos e mesas**						**R$ 34.714,16**	**3,13%**
11.1.1	103304	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	R$	1.253,40	R$ 1.532,65	R$ 18.391,80	1,66%
11.1.2	COMP 022	SERVIÇO	PRÓPRIA	Mesa de jogos em concreto armado fck 20 MPa com tabuleiro de dama / xadrez em pastilha ceramica e 4 banquetas 0,30 x 0,30 m - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$	1.272,83	R$ 1.556,41	R$ 6.225,64	0,56%
11.1.3	COMP 023	SERVIÇO	PRÓPRIA	Conjunto de mesa pic-nic com dois bancos, em concreto armado envernizado e assentos em madeira tratada - fornecimento e instalacao	un	2,00	R$	4.128,53	R$ 5.048,36	R$ 10.096,72	0,91%
11.2				**Demais elementos**						**R$ 38.545,49**	**3,48%**
11.2.1	103310	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	15,00	R$	1.297,00	R$ 1.585,97	R$ 23.789,55	2,15%
11.2.2	103315	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	38,58	R$	241,47	R$ 295,26	R$ 11.391,13	1,03%
11.2.3	COMP 024	SERVIÇO	PRÓPRIA	Bebedouro industrial em aco inox com 2 torneiras, filtro e refrigeracao - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	2.751,73	R$ 3.364,81	R$ 3.364,81	0,30%
12.0				**EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND**						**R$ 109.016,42**	**9,84%**
12.1				**Brinquedos**						**R$ 109.016,42**	**9,84%**
12.1.1	COMP 025	SERVIÇO	PRÓPRIA	Playground modular em estrutura de madeira plastica e plastico rotomoldado, 3 torres, contendo casinhas, rampa de acesso, escorregadores e escadas de marinheiro - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	58.192,26	R$ 71.157,49	R$ 71.157,49	6,43%
12.1.2	COMP 026	SERVIÇO	PRÓPRIA	Domo de escalada circular em ferro tubular galvanizado com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	8.700,16	R$ 10.638,55	R$ 10.638,55	0,96%
12.1.3	COMP 027	SERVIÇO	PRÓPRIA	Carrossel (gira-gira) inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	12.184,12	R$ 14.898,74	R$ 14.898,74	1,35%
12.1.4	COMP 028	SERVIÇO	PRÓPRIA	Balanco duplo inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	10.076,58	R$ 12.321,64	R$ 12.321,64	1,11%
13.0				**PAISAGISMO DA PRAÇA**						**R$ 29.954,92**	**2,70%**

13.1				**Gramados**						**R$ 29.954,92**	**2,70%**
13.1.1	103946	SERVIÇO	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1217,68	R$	20,12	R$ 24,60	R$ 29.954,92	2,70%

14.0				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO**						**R$ 149.934,50**	**13,54%**
14.1				**Entrada de energia e aterramento do padrão**						**R$ 4.989,22**	**0,45%**
14.1.1	101509	SERVIÇO	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R$	2.179,44	R$ 2.665,01	R$ 2.665,01	0,24%
14.1.2	COMP 060	SERVIÇO	PRÓPRIA	Poste auxiliar padrao ENERGISA em tubo de aco galvanizado 3", composto por 2 varas de 6,00 m, com base de concreto - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	1.691,23	R$ 2.068,03	R$ 2.068,03	0,19%
14.1.3	COMP 033	SERVIÇO	PRÓPRIA	Caixa de inspecao de aterramento em PVC, D = 300 mm, com tampa - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	99,51	R$ 121,68	R$ 121,68	0,01%
14.1.4	96986	SERVIÇO	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R$	110,00	R$ 134,50	R$ 134,50	0,01%
14.2				**Quadro de distribuição**						**R$ 776,25**	**0,07%**
14.2.1	101879	SERVIÇO	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	634,82	R$ 776,25	R$ 776,25	0,07%
14.3				**Disjuntores**						**R$ 689,81**	**0,06%**
14.3.1	93653	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R$	12,26	R$ 14,99	R$ 179,88	0,02%
14.3.2	COMP 034	SERVIÇO	PRÓPRIA	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 13 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (circuito 15 - bomba)	un	1,00	R$	142,24	R$ 173,93	R$ 173,93	0,02%
14.3.3	COMP 035	SERVIÇO	PRÓPRIA	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 32 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QD1)	un	1,00	R$	108,08	R$ 132,16	R$ 132,16	0,01%
14.3.4	COMP 036	SERVIÇO	PRÓPRIA	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 40 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QM1)	un	1,00	R$	166,70	R$ 203,84	R$ 203,84	0,02%
14.4				**Proteção contra surtos e comando**						**R$ 1.775,90**	**0,16%**
14.4.1	COMP 037	SERVIÇO	PRÓPRIA	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 40 kA - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$	132,58	R$ 162,11	R$ 648,44	0,06%
14.4.2	COMP 038	SERVIÇO	PRÓPRIA	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 8 kA - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$	103,90	R$ 127,04	R$ 508,16	0,05%
14.4.3	COMP 039	SERVIÇO	PRÓPRIA	Rele fotoeletrico 220 V - 1000 W com base, instalado em poste	un	5,00	R$	101,30	R$ 123,86	R$ 619,30	0,06%
14.5				**Eletrodutos corrugados em PEAD (rede enterrada)**						**R$ 14.076,81**	**1,27%**
14.5.1	COMP 040	SERVIÇO	PRÓPRIA	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	666,81	R$	11,56	R$ 14,13	R$ 9.422,02	0,85%
14.5.2	COMP 041	SERVIÇO	PRÓPRIA	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 50 mm (1.1/2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	91,26	R$	13,87	R$ 16,96	R$ 1.547,76	0,14%
14.5.3	COMP 045	SERVIÇO	PRÓPRIA	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 63 mm (2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	53,29	R$	16,17	R$ 19,77	R$ 1.053,54	0,10%
14.5.4	COMP 046	SERVIÇO	PRÓPRIA	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 100 mm (4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	67,02	R$	25,06	R$ 30,64	R$ 2.053,49	0,19%
14.6				**Caixas de passagem e dispositivos embutidos**						**R$ 14.793,45**	**1,34%**
14.6.1	97892	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	27,00	R$	442,39	R$ 540,95	R$ 14.605,65	1,32%
14.6.2	COMP 061	SERVIÇO	PRÓPRIA	Caixa de PVC 4x2" embutida, com placa 2x4" com furo, para rele fotoeletrico e ponto de forca do motor - fornecimento e instalacao	un	6,00	R$	25,60	R$ 31,30	R$ 187,80	0,02%
14.7				**Condutores**						**R$ 20.664,15**	**1,87%**
14.7.1	91927	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1460,88	R$	5,89	R$ 7,20	R$ 10.518,33	0,95%
14.7.2	91929	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	567,99	R$	8,71	R$ 10,65	R$ 6.049,09	0,55%
14.7.3	91931	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,12	R$	12,31	R$ 15,05	R$ 317,85	0,03%
14.7.4	91933	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	156,80	R$	19,71	R$ 24,10	R$ 3.778,88	0,34%
14.8				**Postes metálicos galvanizados**						**R$ 55.529,30**	**5,01%**

14.8.1	COMP 042	SERVIÇO	PRÓPRIA	POSTE 1 - Poste de aco reto com travessa (cruzeta em ferro), flangeado, galvanizado, H = 9,00 m, engastamento 1,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	4,00	R$	2.687,46	R$ 3.286,22	R$ 13.144,88	1,19%
14.8.2	COMP 043	SERVIÇO	PRÓPRIA	POSTE 3 e POSTE 6 - Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 6,00 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	14,00	R$	1.862,54	R$ 2.277,51	R$ 31.885,14	2,88%
14.8.3	COMP 044	SERVIÇO	PRÓPRIA	POSTE 2 - Poste de aco conico curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 2,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	6,00	R$	1.431,05	R$ 1.749,88	R$ 10.499,28	0,95%
14.9				**Luminárias e refletores LED**						**R$ 36.569,00**	**3,30%**
14.9.1	COMP 047	SERVIÇO	PRÓPRIA	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 150 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	24,00	R$	793,09	R$ 969,79	R$ 23.274,96	2,10%
14.9.2	COMP 056	SERVIÇO	PRÓPRIA	Refletor LED tipo highbay alta potencia 300 W, IP66, instalado em cruzeta de poste - fornecimento e instalacao	un	20,00	R$	425,44	R$ 520,22	R$ 10.404,40	0,94%
14.9.3	COMP 057	SERVIÇO	PRÓPRIA	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 30 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	12,00	R$	136,54	R$ 166,96	R$ 2.003,52	0,18%
14.9.4	COMP 058	SERVIÇO	PRÓPRIA	Refletor / luminaria LED tipo floodlight, 50 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$	181,17	R$ 221,53	R$ 886,12	0,08%
14.10				**Pontos de tomada**						**R$ 70,61**	**0,01%**
14.10.1	COMP 059	SERVIÇO	PRÓPRIA	Ponto de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A, em caixa PVC 4x2" com placa para 1 funcao - fornecimento e instalacao (TUG bebedouro, circuito 7)	un	1,00	R$	57,75	R$ 70,61	R$ 70,61	0,01%

15.0				**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO**						**R$ 16.019,63**	**1,45%**
15.1				**Rede de distribuição**						**R$ 2.492,32**	**0,23%**
15.1.1	COMP 048	SERVIÇO	PRÓPRIA	Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 25 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao	m	136,82	R$	12,63	R$ 15,44	R$ 2.112,50	0,19%
15.1.2	COMP 049	SERVIÇO	PRÓPRIA	Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 32 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao	m	2,21	R$	20,39	R$ 24,93	R$ 55,09	0,00%
15.1.3	89485	SERVIÇO	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$	6,94	R$ 8,48	R$ 84,80	0,01%
15.1.4	89492	SERVIÇO	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$	9,22	R$ 11,27	R$ 45,08	0,00%
15.1.5	89617	SERVIÇO	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$	8,76	R$ 10,71	R$ 21,42	0,00%
15.1.6	94672	SERVIÇO	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	R$	6,37	R$ 7,78		0,00%
15.1.7	COMP 050	SERVIÇO	PRÓPRIA	Cruzeta PVC soldavel DN 25 mm - fornecimento e instalacao	un	2,00	R$	39,18	R$ 47,90	R$ 95,80	0,01%
15.1.8	94495	SERVIÇO	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$	52,20	R$ 63,83	R$ 63,83	0,01%
15.1.9	94658	SERVIÇO	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$	5,65	R$ 6,90	R$ 13,80	0,00%
15.2				**Pontos de consumo e pressurização**						**R$ 13.527,31**	**1,22%**
15.2.1	COMP 051	SERVIÇO	PRÓPRIA	Torneira de jardim em metal cromado, 25 mm x 3/4" - fornecimento e instalacao	un	6,00	R$	73,82	R$ 90,26	R$ 541,56	0,05%
15.2.2	COMP 052	SERVIÇO	PRÓPRIA	Pressurizador de linha para agua fria - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	1.332,69	R$ 1.629,61	R$ 1.629,61	0,15%
15.2.3	COMP 053	SERVIÇO	PRÓPRIA	Motobomba multiestagio trifasica 7,5 cv para irrigacao, com quadro de comando - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$	9.287,00	R$ 11.356,14	R$ 11.356,14	1,03%

16.0				**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 4.200,31**	**0,38%**
16.1				**Limpeza**						**R$ 4.200,31**	**0,38%**
16.1.1	COMP 054	SERVIÇO	PRÓPRIA	Limpeza final da obra, incluindo remocao de entulho, lavagem de pisos e limpeza de mobiliario	m2	3962,56	R$	0,87	R$ 1,06	R$ 4.200,31	0,38%

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:	**R$ 1.107.491,96**	**99,62%**
VALOR DE REPASSE:	**R$ 955.043,78**	**86,23%**
VALOR DE CONTRAPARTIDA:	**R$ 152.448,18**	**13,77%**

O VALOR DESSE ORÇAMENTO BASE É DE: **R$ 1.107.491,96** **UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**

Barra do Garças, Mato Grosso - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:18:51 -03'00'

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO: Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES: Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS: 15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE: SINAPI 04/26 - SICRO 04/26

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	ALTURA	LAGURA	COMP.	PERIM.	M	M²	M³	H	KM	KG
1.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	QUANTIDADE DE SERVIÇOS = HORAS * 5 DIAS * 4 SEMANAS * PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)									
CÓDIGO	**MÃO DE OBRA**	**QTD DE SERVIÇOS**											
90777	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**160,00**									1,00		
90776	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**320,00**									2,00		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS**												
2.1	**Instalação e manutenção do canteiro**												
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	Placa de obra 3,00 x 2,00 m = 6,00 m².									
2.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	467,64	Perímetro da praça = 2 x (50,00 + 79,90) = 259,80 m; altura 1,80 m. 259,80 x 1,80 = 571,56 m².									
2.1.3	Locacao de container tipo ALMOXARIFADO, 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario, para guarda de materiais e ferramentas do canteiro	mes	8,00	Locação de 1 container almoxarifado durante todo o prazo da obra: 8 meses x 1 un = 8 mês.									
2.1.4	Locacao de container tipo SANITARIO/VESTIARIO, 2,30 x 4,30 m, altura 2,50 m, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio	mes	8,00	Locação de 1 container sanitário/vestiário durante todo o prazo da obra: 8 meses x 1 un = 8 mês.									
2.2	**Mobilização e desmobilização de container**												
2.2.1	Mobilizacao de container: carga, transporte, descarga e assentamento sobre blocos de concreto, com caminhao carroceria e guindauto (munck)	un	2,00	Mobilização de 2 containers (almoxarifado e sanitário): peso médio 2,30 t por unidade, DMT de 50 km.									
2.2.2	Desmobilizacao de container: desmontagem das ligacoes provisorias, carga, transporte de retorno e descarga, com caminhao carroceria e guindauto (munck)	un	2,00	Desmobilização de 2 containers ao final da obra: peso médio 2,30 t por unidade, DMT de retorno de 50 km.									
3.0	**MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO**												
3.1	**Limpeza do terreno**												
3.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3708,92	Área do levantamento topográfico = 3.708,92 m².									
3.2	**Terraplenagem**												
3.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3601,65	Volume de corte compensado no próprio terreno = 3.601,651 m³.									
3.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	51,43	Déficit = aterro - corte = 3.653,084 - 3.601,651 = 51,433 m³.									
3.3	**Preparo do subleito**												
3.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3962,56	Área total das superfícies tratadas = 285,95 + 1.458,19 + 211,24 + 138,49 + 444,75 + 221,53 + 1.006,44 + 53,31 + 142,66 = 3.962,56 m².									
4.0	**DRENAGEM**												
4.1	**Drenagem profunda do campo society**												

4.1.1	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	349,02	Tubo corrugado drenante DN 100 mm = 349,02 m.
4.1.2	Dreno espinha de peixe, secao 0,40 x 0,40 m, com tubo corrugado drenante PEAD DN 150 mm, enchimento com brita e envolvido com manta geotextil, inclusive conexoes	m	73,44	Tubo corrugado drenante DN 150 mm = 73,44 m.

5.0	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — FUNDAÇÕES E MURETAS DE ALAMBRADO**			
5.1	**Fundação em estacas escavadas e vigas baldrame do campo society (52 estacas)**			
5.1.1	Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, escavacao manual com trado concha, concreto fck 30 MPa e armadura de arranque	m	114,40	52 estacas Ø 20 cm x 2,20 m de comprimento total (cota de arrasamento -0,20 m à cota de ponta -2,20 m) = 114,40 m.
5.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	190,22	Armadura longitudinal complementar: 4 N1 Ø 10,0 mm x C = 2,45 m = 9,80 m por estaca; peso com 10% de perdas = 6,65 kg/estaca. Dedução da armadura de arranque já inclusa na composição: 1,36 kg/m x 2,20 m = 2,99 kg/estaca. Complemento = 6,65 - 2,99 = 3,66 kg/estaca; 52 x 3,66 = 190,22 kg.
5.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	48,41	Armadura transversal: 10 N2 Ø 6,3 mm x C = 0,38 m = 3,80 m por estaca; 3,80 x 0,245 kg/m = 0,931 kg/estaca; 52 x 0,931 = 48,41 kg.
5.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,94	Fôrma das vigas baldrame V1 = V2 e V3 = V4 (seção 20 x 20 cm) = 89,94 m².
5.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,00	Concretagem das vigas baldrame = 6,00 m³.
5.1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	284,00	Armadura das vigas baldrame CA-50 Ø 8,0 mm: 654,4 m x 0,395 kg/m = 258,5 kg; com 10% de perdas = 284,00 kg.
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,00	Armadura das vigas baldrame CA-60 Ø 5,0 mm (estribos): 1.279,7 m x 0,154 kg/m = 197,1 kg; com 10% de perdas = 217,00 kg.
5.2	**Muretas da quadra 3x3 (10 pilares)**			
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,30	10 sapatas x 0,60 x 0,70 m x 1,50 m de profundidade = 6,30 m³.
5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,80	Área de fôrma das sapatas da quadra = 7,80 m².
5.2.3	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,47	Volume de concreto das sapatas = 1,47 m³.
5.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,00	Aço CA-50 Ø 8,0 mm das sapatas = 61,0 kg.
5.2.5	Forma para pilares de mureta de alambrado, em madeira serrada e = 25 mm, 4 utilizacoes - fabricacao, montagem e desmontagem	m2	18,50	Área de contato de fôrma dos pilares = 18,50 m².
5.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,11	Volume de concreto dos pilares = 1,11 m³.
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,30	Aço CA-50 Ø 10,0 mm dos pilares = 74,3 kg.
5.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,04	Fôrma das vigas de fundação 14,52 m² + vigas de travamento 14,52 m² = 29,04 m².
5.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,97	Concreto das vigas de fundação = 0,97 m³.
5.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,97	Concreto das vigas de travamento = 0,97 m³.
5.2.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,80	Aço CA-50 Ø 8,0 mm: vigas de fundação 48,4 kg + vigas de travamento 48,4 kg = 96,80 kg.
5.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,30	Aço CA-60 Ø 5,0 mm: pilares 29,5 kg + vigas de fundação 34,9 kg + vigas de travamento 34,9 kg = 99,30 kg.

6.0	**ALVENARIA DE MURETAS**			
6.1	**Muretas da praça**			
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,57	Mureta h = 0,10 m (jardins e playground) 36,67 m² + mureta h = 0,25 m (árvores) 4,90 m² = 41,57 m² (extensões de 146,67 m e 10,84 m).
6.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	83,14	41,57 m² x 2 faces = 83,14 m².
6.2	**Muretas de base das quadras**			
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,48	Mureta h = 0,75 m (quadras): 27,30 m x 0,75 m = 20,48 m².
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	40,96	20,48 m² x 2 faces = 40,96 m².

7.0	**PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA**			
7.1	**Pisos em concreto**			
7.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,15	Calçada externa 285,95 m² + passarela pavimentada 138,49 m² + pista de ciclismo 444,75 m² = 869,19 m²; x espessura de 6 cm = 52,15 m³.
7.2	**Meio-fio e sarjeta**			
7.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	166,81	Meio-fio e sarjeta conjugados, trecho reto = 166,81 m.
7.2.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,77	Meio-fio e sarjeta conjugados, trecho curvo = 10,77 m.
7.3	**Acessibilidade**			
7.3.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,77	Piso tátil: rampa 01 alerta 2,07 + direcional 0,31; rampa 02 alerta 2,07 + direcional 0,31 = 4,77 m² (54 peças de 25 x 25 cm).
7.4	**Pintura e sinalização horizontal**			
7.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	444,75	Pista de ciclismo = 444,75 m².
7.4.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	221,85	Pista de ciclismo P = 443,69 m; linha central tracejada traço/espaço 1,00/1,00 m: 443,69 / 2 = 221,85 m.
7.5	**Playground — base e piso**			
7.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	142,66	Área do playground = 142,66 m².
7.5.2	Piso de borracha esportiva em placas de 50 x 50 cm, espessura 15 mm, assentado com argamassa colante sobre contrapiso	m2	142,83	Placas de borracha: 1 x (0,21 x 0,21) + 6 x (0,21 x 0,50) + 11 x (0,21 x 0,50) + 2 x (0,21 x 0,50) + 12 x (0,50 x 0,21) + 15 x (0,50 x 0,21) + 2 x (0,50 x 0,21) + 234 x (0,50 x 0,50) + 210 x (0,50 x 0,50) + 107 x (0,50 x 0,50) = 142,83 m² (600 peças).

8.0	**CAMPO SOCIETY**			
8.1	**Piso da faixa lateral do campo**			
8.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,20	Área pavimentada lateral do campo = 53,31 m²; x espessura de 6 cm = 3,20 m³.
8.2	**Preparo do solo para gramado natural**			
8.2.1	Escarificacao, gradeamento e nivelamento do subleito do campo de futebol para recebimento de gramado natural, profundidade de 20 cm	m2	1458,19	Área do campo society = 1.458,19 m².
8.2.2	Correcao do solo do campo com calcario dolomitico e adubacao de base com fertilizante NPK 4-14-8, incorporados por gradeamento	m2	1458,19	Correção do solo em toda a área do campo = 1.458,19 m². Calcário dolomítico 2.000 kg/ha x 0,145819 ha = 291,6 kg; NPK 4-14-8 600 kg/ha x 0,145819 ha = 87,5 kg.

8.2.3	Fornecimento, espalhamento e nivelamento de camada de areia media lavada, espessura 10 cm, para berco drenante do gramado natural	m2	1458,19	Camada de areia média lavada e = 10 cm sobre 1.458,19 m² = 145,82 m³; com 15% de perdas = 167,69 m³.
8.2.4	Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, espessura 5 cm, para substrato do gramado natural	m2	1458,19	Camada de terra vegetal e = 5 cm sobre 1.458,19 m² = 72,91 m³; com 15% de perdas = 83,85 m³.
8.3	**Implantação do gramado**			
8.3.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1458,19	Área do campo society = 1.458,19 m².
8.3.2	Nivelamento fino, rolagem com rolo compactador leve e irrigacao inicial de pega do gramado natural	m2	1458,19	Nivelamento fino, rolagem e irrigação de pega em toda a área do campo = 1.458,19 m².
8.4	**Demarcação e equipamentos esportivos**			
8.4.1	Demarcacao das linhas do campo de futebol em grama natural, faixa de 10 cm, com tinta demarcatoria a base de agua, aplicacao manual	m	257,22	Campo demarcado 45,00 x 25,00 m: 2 laterais 2 x 45,00 = 90,00 m; 2 linhas de fundo 2 x 25,00 = 50,00 m; linha média 25,00 m; círculo central R = 5,00 m: 2 x pi x 5,00 = 31,42 m; 2 áreas penais de 14,80 x 7,80 m, 3 lados cada (7,80 + 14,80 + 7,80 = 30,40 m) = 60,80 m. Total = 257,22 m.
8.4.2	Trave oficial de futebol society em tubo de aco galvanizado 4", acabamento em primer e esmalte sintetico branco, com rede de polietileno fio 3 mm, chumbada no piso	un	2,00	Traves de futebol society = 2 un.

9.0	**QUADRA POLIESPORTIVA 3X3**			
9.1	**Piso da quadra**			
9.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,72	Quadra 3x3 = 221,53 m² x espessura de 8 cm = 17,72 m³.
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	221,53	Quadra 3x3 = 221,53 m².
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	110,00	Demarcação da quadra 3x3: perímetro 60,08 m + linha de lance livre, garrafão e semicírculo 49,92 m = 110,00 m.
9.1.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	221,53	Quadra 3x3 = 221,53 m².
9.2	**Equipamento esportivo**			
9.2.1	Tabela de basquete padrao oficial com aro e rede, poste em tubo de aco carbono 4" com esmalte sintetico branco, chumbada no piso, altura 3,95 m	un	1,00	Tabela com aro de basquete = 1 un.

10.0	**ALAMBRADO E FECHAMENTOS METÁLICOS**			
10.1	**Alambrado das quadras**			
10.1.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	554,60	Tela de arame galvanizado h = 3,25 m, fio 12 BWG, malha 5 x 5 cm = 554,60 m².
10.1.2	Portao de abrir de duas folhas, 2,00 x 2,10 m, estrutura em tubo de aco galvanizado com acabamento em esmalte sintetico verde folha e tela de arame galvanizado fio 12 BWG malha 5 x 5 cm	un	1,00	Porta P01 = 1 un.

11.0	**MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA**			
11.1	**Assentos e mesas**			
11.1.1	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	Bancos fixos com encosto = 12 un.
11.1.2	Mesa de jogos em concreto armado fck 20 MPa com tabuleiro de dama / xadrez em pastilha ceramica e 4 banquetas 0,30 x 0,30 m - fornecimento e instalacao	un	4,00	Mesas para jogos com 4 banquetas = 4 un.
11.1.3	Conjunto de mesa pic-nic com dois bancos, em concreto armado envernizado e assentos em madeira tratada - fornecimento e instalacao	un	2,00	Conjuntos de mesa pic-nic com dois bancos = 2 un.
11.2	**Demais elementos**			
11.2.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	15,00	Cestos de lixo duplos = 15 un.

11.2.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	38,58	Pergolado: projeção em planta 9,41 x 4,10 = 38,58 m².
11.2.3	Bebedouro industrial em aco inox com 2 torneiras, filtro e refrigeracao - fornecimento e instalacao	un	1,00	Bebedouro industrial = 1 un.

12.0	**EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND**			
12.1	**Brinquedos**			
12.1.1	Playground modular em estrutura de madeira plastica e plastico rotomoldado, 3 torres, contendo casinhas, rampa de acesso, escorregadores e escadas de marinheiro - fornecimento e instalacao	un	1,00	Playground modular de 3 torres = 1 un.
12.1.2	Domo de escalada circular em ferro tubular galvanizado com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	Domo de escalada = 1 un.
12.1.3	Carrossel (gira-gira) inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	Carrossel inclusivo = 1 un.
12.1.4	Balanco duplo inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao	un	1,00	Balanço duplo inclusivo = 1 un.

13.0	**PAISAGISMO DA PRAÇA**			
13.1	**Gramados**			
13.1.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1217,68	Jardim gramado 211,24 m² + área gramada 1.006,44 m² = 1.217,68 m².

14.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO**			
14.1	**Entrada de energia e aterramento do padrão**			
14.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	Quadro de medição / caixa "CN" para medidor polifásico = 1 pç.
14.1.2	Poste auxiliar padrao ENERGISA em tubo de aco galvanizado 3", composto por 2 varas de 6,00 m, com base de concreto - fornecimento e instalacao	un	1,00	Poste auxiliar padrão ENERGISA = 1 pç, constituído por 2 varas de tubo de aço galvanizado 3" x 6,00 m.
14.1.3	Caixa de inspecao de aterramento em PVC, D = 300 mm, com tampa - fornecimento e instalacao	un	1,00	Caixa de inspeção de aterramento em PVC D = 300 mm com tampa = 1 pç.
14.1.4	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	Haste de aterramento aço/cobre 3/4" x 3,00 m = 1 pç (entrada de serviço).
14.2	**Quadro de distribuição**			
14.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	Quadro de distribuição QD1, barramento trifásico, 24 disjuntores = 1 pç.
14.3	**Disjuntores**			
14.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	Disjuntor unipolar DIN curva C 10 A = 12 pç (circuitos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).
14.3.2	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 13 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (circuito 15 - bomba)	un	1,00	Disjuntor tripolar DIN curva C 13 A = 1 pç (circuito 15 - bomba 5.500 W, 7,5 cv trifásico).
14.3.3	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 32 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QD1)	un	1,00	Disjuntor tripolar DIN curva C 32 A = 1 pç (geral do QD1, 15.760 W / 18,76 kVA).
14.3.4	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 40 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QM1)	un	1,00	Disjuntor tripolar DIN curva C 40 A = 1 pç (geral do QM1).
14.4	**Proteção contra surtos e comando**			
14.4.1	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 40 kA - fornecimento e instalacao	un	4,00	DPS classe II 275 V - 40 kA = 4 pç (conjunto no QM1).
14.4.2	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 8 kA - fornecimento e instalacao	un	4,00	DPS classe II 275 V - 8 kA = 4 pç (conjunto no QD1).
14.4.3	Rele fotoeletrico 220 V - 1000 W com base, instalado em poste	un	5,00	Relé fotoelétrico 220 V - 1000 W com fotocélula = 5 pç.
14.5	**Eletrodutos corrugados em PEAD (rede enterrada)**			

14.5.1	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	666,81	Eletroduto 1.1/4" = 666,81 m.
14.5.2	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 50 mm (1.1/2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	91,26	Eletroduto 1.1/2" = 91,26 m.
14.5.3	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 63 mm (2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	53,29	Eletroduto 2" = 53,29 m.
14.5.4	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 100 mm (4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao	m	67,02	Eletroduto 4" = 67,02 m.
14.6	**Caixas de passagem e dispositivos embutidos**			
14.6.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	27,00	Caixa de passagem enterrada em alvenaria = 27 pç.
14.6.2	Caixa de PVC 4x2" embutida, com placa 2x4" com furo, para rele fotoeletrico e ponto de forca do motor - fornecimento e instalacao	un	6,00	Placa 2x4" com furo = 6 pç (5 relés fotoelétricos + 1 ponto de força do motor), cada uma com caixa PVC 4x2".
14.7	**Condutores**			
14.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1460,88	Cabo 2,5 mm²: amarelo 170,70 + azul claro 689,63 + branco 211,71 + preto 221,72 + verde-amarelo 13,63 + vermelho 153,49 = 1.460,88 m.
14.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	567,99	Cabo 4 mm²: amarelo 183,30 + azul claro 230,17 + branco 71,99 + preto 82,53 = 567,99 m.
14.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,12	Cabo 6 mm²: azul claro 5,28 + branco 5,28 + preto 5,28 + vermelho 5,28 = 21,12 m.
14.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	156,80	Cabo 10 mm²: 5 cores x 31,36 = 156,80 m.
14.8	**Postes metálicos galvanizados**			
14.8.1	POSTE 1 - Poste de aco reto com travessa (cruzeta em ferro), flangeado, galvanizado, H = 9,00 m, engastamento 1,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	4,00	POSTE 1 (H = 9,00 m, reto com travessa) = 4 un.
14.8.2	POSTE 3 e POSTE 6 - Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 6,00 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	14,00	POSTE 3 e POSTE 6 (H = 6,00 m) = 14 un; 14 x 2 = 28 luminárias.
14.8.3	POSTE 2 - Poste de aco conico curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 2,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	6,00	POSTE 2 (H = 2,50 m) = 6 un; 6 x 2 = 12 luminárias.
14.9	**Luminárias e refletores LED**			
14.9.1	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 150 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	24,00	Luminárias 150 W: circuitos 5 (6) + 6 (8) + 13 (4) + 14 (6) = 24 un.
14.9.2	Refletor LED tipo highbay alta potencia 300 W, IP66, instalado em cruzeta de poste - fornecimento e instalacao	un	20,00	Refletores 300 W: circuitos 2 (4) + 8 (4) + 9 (4) + 10 (4) + 11 (2) + 12 (2) = 20 un.
14.9.3	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 30 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	12,00	Luminárias 30 W: circuitos 2 (4) + 3 (8) = 12 un.
14.9.4	Refletor / luminaria LED tipo floodlight, 50 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao	un	4,00	Refletores 50 W: circuito 3 (parquinho) = 4 un.
14.10	**Pontos de tomada**			
14.10.1	Ponto de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A, em caixa PVC 4x2" com placa para 1 funcao - fornecimento e instalacao (TUG bebedouro, circuito 7)	un	1,00	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A = 1 pç (circuito 7 - bebedouro, 100 W).

15.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO**			
15.1	**Rede de distribuição**			
15.1.1	Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 25 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao	m	136,82	Tubo PVC soldável 25 mm = 136,82 m.
15.1.2	Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 32 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao	m	2,21	Tubo PVC soldável 32 mm = 2,21 m.

15.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	Joelho 90 graus soldável 25 mm = 10 un.
15.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	Joelho 90 graus soldável 32 mm = 4 un.
15.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	Tê 90 soldável 25 mm = 2 un.
15.1.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	Joelho 90 graus soldável com bucha de latão 25 mm x 3/4" = 6 un.
15.1.7	Cruzeta PVC soldavel DN 25 mm - fornecimento e instalacao	un	2,00	Cruzeta soldável 25 mm = 2 un.
15.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	Registro de gaveta bruto 1" = 1 un.
15.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 32 mm x 1" = 2 un.
15.2	**Pontos de consumo e pressurização**			
15.2.1	Torneira de jardim em metal cromado, 25 mm x 3/4" - fornecimento e instalacao	un	6,00	Torneira de jardim 25 mm x 3/4" = 6 un.
15.2.2	Pressurizador de linha para agua fria - fornecimento e instalacao	un	1,00	Pressurizador = 1 un.
15.2.3	Motobomba multiestagio trifasica 7,5 cv para irrigacao, com quadro de comando - fornecimento e instalacao	un	1,00	Motobomba multiestágio para irrigação = 1 un (5.500 W, 7,5 cv trifásico).

16.0	**SERVIÇOS FINAIS**			
16.1	**Limpeza**			
16.1.1	Limpeza final da obra, incluindo remocao de entulho, lavagem de pisos e limpeza de mobiliario	m2	3962,56	Limpeza final sobre a área total tratada da praça = 3.962,56 m².

Barra do Garças, Mato Grosso - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:19:14 -03'00'

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26
PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)	8,00 MESES

BDI a ser incluso nos preços:	22,28%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A EXECUTAR							
		VALOR (R$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 41.271,94	3,73%	R$ 3.443,55	8,34%	R$ 1.998,40	4,84%	R$ 2.787,02	6,75%	R$ 4.222,84	10,23%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R$ 85.692,62	7,74%	R$ 66.191,50	77,24%	R$ 2.690,16	3,14%	R$ 2.690,16	3,14%	R$ 2.690,16	3,14%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO	R$ 50.598,26	4,57%	R$ 22.769,22	45,00%	R$ 27.829,04	55,00%				
4.0	DRENAGEM	R$ 46.905,61	3,85%			R$ 21.107,52	45,00%	R$ 25.798,09	55,00%		
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — FUNDAÇÕES E MURETAS DE ALAMBRADO	R$ 63.285,70	5,71%					R$ 25.314,28	40,00%	R$ 28.478,57	45,00%
6.0	ALVENARIA DE MURETAS	R$ 9.923,65	0,90%							R$ 4.961,83	50,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA	R$ 152.678,08	13,79%							R$ 38.169,52	25,00%
8.0	CAMPO SOCIETY	R$ 103.975,32	9,39%								
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA 3X3	R$ 58.583,43	5,29%								
10.0	ALAMBRADO E FECHAMENTOS METÁLICOS	R$ 112.191,92	10,13%								
11.0	MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA	R$ 73.259,65	6,61%								
12.0	EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND	R$ 109.016,42	9,84%								
13.0	PAISAGISMO DA PRAÇA	R$ 29.954,92	2,70%								
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R$ 149.934,50	13,54%					R$ 14.993,45	10,00%	R$ 29.986,90	20,00%
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R$ 16.019,63	1,45%					R$ 3.203,93	20,00%	R$ 4.805,89	30,00%
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.200,31	0,38%								
VALOR TOTAL		**R$ 1.107.491,96**	**99,62%**	**R$ 92.404,27**	**8,34%**	**R$ 53.625,13**	**4,84%**	**R$ 74.786,92**	**6,75%**	**R$ 113.315,70**	**10,23%**
VALOR ACUMULADO:				**R$ 92.404,27**	**8,34%**	**R$ 146.029,40**	**13,19%**	**R$ 220.816,32**	**19,94%**	**R$ 334.132,01**	**30,17%**
VALOR MENSAL DE REPASSE:				**R$ 79.684,65**	**7,20%**	**R$ 46.243,53**	**4,18%**	**R$ 64.492,37**	**5,82%**	**R$ 97.717,59**	**8,82%**
VALOR MENSAL DE CONTRAPARTIDA:				**R$ 12.719,61**	**1,15%**	**R$ 7.381,59**	**0,67%**	**R$ 10.294,55**	**0,93%**	**R$ 15.598,10**	**1,41%**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A EXECUTAR							
		VALOR (R$)	%	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
				VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 41.271,94	3,73%	R$ 7.755,44	18,79%	R$ 9.425,13	22,84%	R$ 9.607,00	23,28%	R$ 2.032,56	4,92%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R$ 85.692,62	7,74%	R$ 2.690,16	3,14%	R$ 2.690,16	3,14%	R$ 2.690,16	3,14%	R$ 3.360,16	3,92%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO	R$ 50.598,26	4,57%								
4.0	DRENAGEM	R$ 46.905,61	3,85%								
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — FUNDAÇÕES E MURETAS DE ALAMBRADO	R$ 63.285,70	5,71%	R$ 9.492,86	15,00%						
6.0	ALVENARIA DE MURETAS	R$ 9.923,65	0,90%	R$ 4.961,83	50,00%						
7.0	PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA	R$ 152.678,08	13,79%	R$ 53.437,33	35,00%	R$ 45.803,42	30,00%	R$ 15.267,81	10,00%		
8.0	CAMPO SOCIETY	R$ 103.975,32	9,39%	R$ 31.192,60	30,00%	R$ 41.590,13	40,00%	R$ 31.192,60	30,00%		
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA 3X3	R$ 58.583,43	5,29%	R$ 23.433,37	40,00%	R$ 23.433,37	40,00%	R$ 11.716,69	20,00%		
10.0	ALAMBRADO E FECHAMENTOS METÁLICOS	R$ 112.191,92	10,13%	R$ 33.657,58	30,00%	R$ 44.876,77	40,00%	R$ 33.657,58	30,00%		
11.0	MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA	R$ 73.259,65	6,61%					R$ 40.292,81	55,00%	R$ 32.966,84	45,00%
12.0	EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND	R$ 109.016,42	9,84%			R$ 43.606,57	40,00%	R$ 65.409,85	60,00%		
13.0	PAISAGISMO DA PRAÇA	R$ 29.954,92	2,70%					R$ 17.972,95	60,00%	R$ 11.981,97	40,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R$ 149.934,50	13,54%	R$ 37.483,63	25,00%	R$ 37.483,63	25,00%	R$ 29.986,90	20,00%		
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R$ 16.019,63	1,45%	R$ 4.004,91	25,00%	R$ 4.004,91	25,00%				
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.200,31	0,38%							R$ 4.200,31	100,00%
	VALOR TOTAL	**R$ 1.107.491,96**	**99,62%**	**R$ 208.109,69**	**18,79%**	**R$ 252.914,08**	**22,84%**	**R$ 257.794,33**	**23,28%**	**R$ 54.541,84**	**4,92%**
	VALOR ACUMULADO:			**R$ 542.241,70**	**48,96%**	**R$ 795.155,78**	**71,80%**	**R$ 1.052.950,12**	**95,08%**	**R$ 1.107.491,96**	**100,00%**
	VALOR MENSAL DE REPASSE:			**R$ 179.463,02**	**16,20%**	**R$ 218.100,02**	**19,69%**	**R$ 222.308,49**	**20,07%**	**R$ 47.034,06**	**4,25%**
	VALOR MENSAL DE CONTRAPARTIDA:			**R$ 28.646,66**	**2,59%**	**R$ 34.814,06**	**3,14%**	**R$ 35.485,84**	**3,20%**	**R$ 7.507,78**	**0,68%**

Barra do Garças, Mato Grosso - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:19:31 -03'00'

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26

DATA BASES:	NÃO DESONERADA		
	SINAPI	SICRO	COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E COTAÇÕES DE MERCADO

COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		UN		R$ 33.752,00
	REFERÊNCIA: SINAPI – 04/2026				
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO / CUSTO TOTAL
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R$ 136,19 / R$ 21.790,40
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R$ 37,38 / R$ 11.961,60
				CUSTO DIRETO	R$ 33.752,00

COMP 02	Locacao de container tipo ALMOXARIFADO, 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario, para guarda de materiais e ferramentas do canteiro		mes		R$ 700,00
	REFERÊNCIA: SINAPI insumo 10776 – 04/2026				
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO / CUSTO TOTAL
COT 01	COTAÇÃO	Locacao mensal de container tipo almoxarifado, 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario, com porta e janela gradeadas (inclui manutencao)	mes	1	R$ 700,00 / R$ 700,00
				CUSTO DIRETO	R$ 700,00

COMP 03	Locacao de container tipo SANITARIO/VESTIARIO, 2,30 x 4,30 m, altura 2,50 m, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio		mes		R$ 1.500,00
	REFERÊNCIA: SINAPI insumo 10777 – 04/2026				
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO / CUSTO TOTAL
COT 02	COTAÇÃO	Locacao mensal de container tipo sanitario/vestiario, 2,30 x 4,30 m, altura 2,50 m, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (inclui manutencao)	mes	1	R$ 1.500,00 / R$ 1.500,00
				CUSTO DIRETO	R$ 1.500,00

COMP 04	Mobilizacao de container: carga, transporte, descarga e assentamento sobre blocos de concreto, com caminhao carroceria e guindauto (munck)		un		R$ 648,41
	REFERÊNCIA: SINAPI 101010 e SICRO 5914389 – 04/2026				
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO / CUSTO TOTAL
101010	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	2,3	R$ 30,83 / R$ 70,90
5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	115	R$ 0,94 / R$ 108,10
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,15	R$ 928,36 / R$ 139,25
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 30,54 / R$ 122,16
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 26,00 / R$ 208,00
				CUSTO DIRETO	R$ 648,41

COMP 05	Desmobilizacao de container: desmontagem das ligacoes provisorias, carga, transporte de retorno e descarga, com caminhao carroceria e guindauto (munck)		un		R$ 335,00
	REFERÊNCIA: SINAPI 101010 e SICRO 5914389 – 04/2026				
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO / CUSTO TOTAL
101010	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	2,3	R$ 30,83 / R$ 70,90
5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	115	R$ 0,94 / R$ 108,10
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R$ 26,00 / R$ 156,00

					CUSTO DIRETO	R$ 335,00

COMP 06	Dreno espinha de peixe, secao 0,40 x 0,40 m, com tubo corrugado drenante PEAD DN 150 mm, enchimento com brita e envolvido com manta geotextil, inclusive conexoes		m		R$	91,98
	REFERÊNCIA: SINAPI 102690 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	1	R$ 80,60	R$ 80,60
COT 03	COTAÇÃO	Diferencial de fornecimento: substituicao do tubo corrugado drenante PEAD de DN 100 mm por DN 150 mm (diferenca de preco por metro)	m	1,03	R$ 11,06	R$ 11,38
				CUSTO DIRETO	R$	91,98

COMP 07	Canaleta de concreto pre-moldada, dimensoes internas 0,50 x 0,20 m, espessura 0,10 m, com grelha de concreto, assentada sobre berço de concreto		m		R$	471,06
	REFERÊNCIA: SINAPI 106004 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
106004	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	1,45	R$ 206,25	R$ 299,06
COT 04	COTAÇÃO	Grelha de concreto para canaleta, largura util 50 cm	m	1	R$ 172,00	R$ 172,00
				CUSTO DIRETO	R$	471,06

COMP 08	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 100 mm, assentado em vala - fornecimento e instalacao		m		R$	24,08
	REFERÊNCIA: SINAPI 90733 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90733	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1	R$ 3,19	R$ 3,19
COT 05	COTAÇÃO	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 100 mm, fornecimento	m	1,03	R$ 20,28	R$ 20,89
				CUSTO DIRETO	R$	24,08

COMP 09	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 150 mm, assentado em vala - fornecimento e instalacao		m		R$	43,27
	REFERÊNCIA: SINAPI 90734 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90734	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1	R$ 3,79	R$ 3,79
COT 06	COTAÇÃO	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 150 mm, fornecimento	m	1,03	R$ 38,33	R$ 39,48
				CUSTO DIRETO	R$	43,27

COMP 010	Caixa de areia / caixa de inspecao em alvenaria de blocos de concreto, dimensoes internas 0,60 x 0,60 x 0,60 m, fundo com brita, com tampa em concreto armado		un		R$	442,39
	REFERÊNCIA: SINAPI 97892 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	R$ 442,39	R$ 442,39
				CUSTO DIRETO	R$	442,39

COMP 011	Forma para pilares de mureta de alambrado, em madeira serrada e = 25 mm, 4 utilizacoes - fabricacao, montagem e desmontagem		m2		R$	163,50
	REFERÊNCIA: SINAPI 92269 e 92413 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,25	R$ 174,91	R$ 43,72

92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1	R$ 119,78	R$ 119,78
				CUSTO DIRETO	**R$**	**163,50**

COMP 012	**Piso de borracha esportiva em placas de 50 x 50 cm, espessura 15 mm, assentado com argamassa colante sobre contrapiso**		**m2**		**R$**	**274,29**
REFERÊNCIA: SINAPI 104658 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 07	COTAÇÃO	Placa de piso de borracha esportiva 50 x 50 cm, espessura 15 mm, colorida (vermelho / verde / azul)	m2	1,03	R$ 235,75	R$ 242,82
34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	6	R$ 2,23	R$ 13,38
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R$ 30,54	R$ 9,77
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R$ 26,00	R$ 8,32
				CUSTO DIRETO	**R$**	**274,29**

COMP 013	**Escarificacao, gradeamento e nivelamento do subleito do campo de futebol para recebimento de gramado natural, profundidade de 20 cm**		**m2**		**R$**	**1,42**
REFERÊNCIA: SINAPI 100576 e 96020 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,006	R$ 194,53	R$ 1,16
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 26,00	R$ 0,26
				CUSTO DIRETO	**R$**	**1,42**

COMP 014	**Correcao do solo do campo com calcario dolomitico e adubacao de base com fertilizante NPK 4-14-8, incorporados por gradeamento**		**m2**		**R$**	**1,13**
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – insumos SINAPI 44479 e 3123 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,2	R$ 0,27	R$ 0,05
3123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,06	R$ 3,39	R$ 0,20
96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0035	R$ 194,53	R$ 0,68
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	R$ 26,00	R$ 0,20
				CUSTO DIRETO	**R$**	**1,13**

COMP 015	**Fornecimento, espalhamento e nivelamento de camada de areia media lavada, espessura 10 cm, para berco drenante do gramado natural**		**m2**		**R$**	**20,26**
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – insumo SINAPI 370 e SICRO 5914389 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,115	R$ 130,00	R$ 14,95
5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3,45	R$ 0,94	R$ 3,24
96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,004	R$ 194,53	R$ 0,77
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R$ 26,00	R$ 1,30
				CUSTO DIRETO	**R$**	**20,26**

COMP 016	**Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, espessura 5 cm, para substrato do gramado natural**		**m2**		**R$**	**13,13**
REFERÊNCIA: SINAPI 105521 e 7253 e SICRO 5914389 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	R$ 3,48	R$ 3,48
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,0575	R$ 143,57	R$ 8,25
5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,495	R$ 0,94	R$ 1,40
				CUSTO DIRETO	**R$**	**13,13**

COMP 017	**Nivelamento fino, rolagem com rolo compactador leve e irrigacao inicial de pega do gramado natural**		**m2**		**R$**	**0,81**
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 5867 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
5867	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0025	R$ 168,18	R$ 0,42
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	R$ 26,00	R$ 0,39
				CUSTO DIRETO	**R$**	**0,81**

COMP 018	Demarcacao das linhas do campo de futebol em grama natural, faixa de 10 cm, com tinta demarcatoria a base de agua, aplicacao manual		m		R$	2,54
REFERÊNCIA: SINAPI 102500 e 38121 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
38121	SINAPI	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	0,08	R$ 14,24	R$ 1,13
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	R$ 30,54	R$ 0,76
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	R$ 26,00	R$ 0,65
				CUSTO DIRETO	R$	2,54

COMP 019	Trave oficial de futebol society em tubo de aco galvanizado 4", acabamento em primer e esmalte sintetico branco, com rede de polietileno fio 3 mm, chumbada no piso		un		R$	2.500,29
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 103766 e cotação – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 08	COTAÇÃO	Trave oficial de futebol society em tubo de aco galvanizado 4", com rede de polietileno fio 3 mm - par	par	0,5	R$ 4.200,00	R$ 2.100,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,12	R$ 928,36	R$ 111,40
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	R$ 30,54	R$ 106,89
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R$ 26,00	R$ 182,00
				CUSTO DIRETO	R$	2.500,29

COMP 020	Tabela de basquete padrao oficial com aro e rede, poste em tubo de aco carbono 4" com esmalte sintetico branco, chumbada no piso, altura 3,95 m		un		R$	4.064,41
REFERÊNCIA: SINAPI 103769 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 09	COTAÇÃO	Tabela de basquete padrao oficial com aro, rede e poste em tubo de aco carbono 4", chumbada no piso	un	1	R$ 3.595,00	R$ 3.595,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,15	R$ 928,36	R$ 139,25
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 30,54	R$ 122,16
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 26,00	R$ 208,00
				CUSTO DIRETO	R$	4.064,41

COMP 021	Portao de abrir de duas folhas, 2,00 x 2,10 m, estrutura em tubo de aco galvanizado com acabamento em esmalte sintetico verde folha e tela de arame galvanizado fio 12 BWG malha 5 x 5 cm		un		R$	1.956,35
REFERÊNCIA: SINAPI 106463 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 010	COTAÇÃO	Portao de abrir de 2 folhas, 2,00 x 2,10 m, estrutura em tubo de aco galvanizado com tela fio 12 BWG malha 5x5 cm	un	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R$ 30,54	R$ 76,35
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	R$ 26,00	R$ 130,00
				CUSTO DIRETO	R$	1.956,35

COMP 022	Mesa de jogos em concreto armado fck 20 MPa com tabuleiro de dama / xadrez em pastilha ceramica e 4 banquetas 0,30 x 0,30 m - fornecimento e instalacao		un		R$	1.272,83
REFERÊNCIA: SINAPI 103301 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 011	COTAÇÃO	Mesa de jogos em concreto armado fck 20 MPa, tabuleiro em pastilha ceramica, com 4 banquetas 0,30 x 0,30 m	un	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,08	R$ 928,36	R$ 74,26
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	R$ 30,54	R$ 54,97
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	R$ 26,00	R$ 93,60
				CUSTO DIRETO	R$	1.272,83

COMP 023	Conjunto de mesa pic-nic com dois bancos, em concreto armado envernizado e assentos em madeira tratada - fornecimento e instalacao		un		R$	4.128,53
REFERÊNCIA: SINAPI 103298 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 012	COTAÇÃO	Conjunto mesa pic-nic em madeira envernizada com assentos em madeira tratada 1,80 x 0,40 x 0,45 m	un	1	R$ 3.879,90	R$ 3.879,90

102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	R$ 928,36	R$ 83,55
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 30,54	R$ 61,08
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 26,00	R$ 104,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**4.128,53**

COMP 024	**Bebedouro industrial em aco inox com 2 torneiras, filtro e refrigeracao - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**2.751,73**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 86886 e cotação – 04/2026					
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 013	COTAÇÃO	Bebedouro industrial em aco inox, 2 torneiras, com filtro e refrigeracao	un	1	R$ 2.581,78	R$ 2.581,78
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 30,65	R$ 91,95
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 26,00	R$ 78,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**2.751,73**

COMP 025	**Playground modular em estrutura de madeira plastica e plastico rotomoldado, 3 torres, contendo casinhas, rampa de acesso, escorregadores e escadas de marinheiro - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**58.192,26**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 1033xx e cotação – 04/2026					
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 014	COTAÇÃO	Playground modular em madeira plastica e plastico rotomoldado, 3 torres, com casinhas, rampa, escorregadores e escada de marinheiro	un	1	R$ 56.036,10	R$ 56.036,10
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,9	R$ 928,36	R$ 835,52
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R$ 30,54	R$ 488,64
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	R$ 26,00	R$ 832,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**58.192,26**

COMP 026	**Domo de escalada circular em ferro tubular galvanizado com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**8.700,16**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação de mercado – 04/2026					
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 015	COTAÇÃO	Domo de escalada circular em ferro tubular galvanizado com pintura eletrostatica	un	1	R$ 7.880,00	R$ 7.880,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,35	R$ 928,36	R$ 324,92
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R$ 30,54	R$ 183,24
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R$ 26,00	R$ 312,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**8.700,16**

COMP 027	**Carrossel (gira-gira) inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**12.184,12**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação de mercado – 04/2026					
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 016	COTAÇÃO	Carrossel inclusivo para cadeirante, estrutura em aco carbono tubular com pintura eletrostatica	un	1	R$ 11.235,00	R$ 11.235,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,4	R$ 928,36	R$ 371,34
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R$ 30,54	R$ 213,78
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	R$ 26,00	R$ 364,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**12.184,12**

COMP 028	**Balanco duplo inclusivo para cadeirante, em aco carbono tubular com pintura eletrostatica - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**10.076,58**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação de mercado – 04/2026					
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 017	COTAÇÃO	Balanco duplo inclusivo para cadeirante, estrutura em aco carbono tubular com pintura eletrostatica	un	1	R$ 9.210,00	R$ 9.210,00
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,4	R$ 928,36	R$ 371,34
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R$ 30,54	R$ 183,24
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R$ 26,00	R$ 312,00

				CUSTO DIRETO	R$	10.076,58

COMP 029	Plantio de Ixora (Ixora chinensis), muda com porte implantado de 0,30 m, inclusive cova, adubacao e tutoramento		un		R$	136,32
	REFERÊNCIA: SINAPI 98509 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	1	R$ 86,22	R$ 86,22
COT 018	COTAÇÃO	Muda de Ixora chinensis, porte implantado 0,30 m	un	1	R$ 50,10	R$ 50,10
				CUSTO DIRETO	R$	136,32

COMP 030	Plantio de Palmeira-fenix (Phoenix roebelenii), muda com porte implantado de 1,00 m, inclusive cova, adubacao e tutoramento		un		R$	646,66
	REFERÊNCIA: SINAPI 98516 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1	R$ 426,66	R$ 426,66
COT 019	COTAÇÃO	Muda de Palmeira-fenix (Phoenix roebelenii), porte implantado 1,00 m	un	1	R$ 220,00	R$ 220,00
				CUSTO DIRETO	R$	646,66

COMP 031	Plantio de Jacaranda mimoso (Jacaranda mimosifolia), muda com porte implantado de 0,60 m, inclusive cova, adubacao e tutoramento		un		R$	282,52
	REFERÊNCIA: SINAPI 98510 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1	R$ 132,52	R$ 132,52
COT 020	COTAÇÃO	Muda de Jacaranda mimoso (Jacaranda mimosifolia), porte implantado 0,60 m	un	1	R$ 150,00	R$ 150,00
				CUSTO DIRETO	R$	282,52

COMP 032	Plantio de Oiti (Licania tomentosa), muda com porte implantado de 1,00 m, inclusive cova, adubacao e tutoramento		un		R$	216,14
	REFERÊNCIA: SINAPI 98510 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1	R$ 132,52	R$ 132,52
COT 021	COTAÇÃO	Muda de Oiti (Licania tomentosa), porte implantado 1,00 m	un	1	R$ 83,63	R$ 83,62
				CUSTO DIRETO	R$	216,14

COMP 033	Caixa de inspecao de aterramento em PVC, D = 300 mm, com tampa - fornecimento e instalacao		un		R$	99,51
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 023	COTAÇÃO	Caixa de inspecao de aterramento em PVC, D = 300 mm, com tampa	un	1	R$ 63,90	R$ 63,90
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,4	R$ 35,88	R$ 14,35
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,8	R$ 26,58	R$ 21,26
				CUSTO DIRETO	R$	99,51

COMP 034	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 13 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (circuito 15 - bomba)		un		R$	142,24
	REFERÊNCIA: SINAPI 101895 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 024	COTAÇÃO	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 13 A - 4,5 kA	un	1	R$ 120,39	R$ 120,39
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,35	R$ 35,88	R$ 12,55
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,35	R$ 26,58	R$ 9,30
				CUSTO DIRETO	R$	142,24

COMP 035	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 32 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QD1)		un		R$	108,08
	REFERÊNCIA: SINAPI 101895 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 025	COTAÇÃO	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 32 A - 4,5 kA	un	1	R$ 86,23	R$ 86,23
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,35	R$ 35,88	R$ 12,55
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,35	R$ 26,58	R$ 9,30
				CUSTO DIRETO	R$	108,08

COMP 036	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN, curva C, corrente nominal 40 A - 4,5 kA - fornecimento e instalacao (geral do QM1)		un		R$	166,70
REFERÊNCIA: SINAPI 101895 – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 026	COTAÇÃO	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 40 A - 4,5 kA	un	1	R$ 144,85	R$ 144,85
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,35	R$ 35,88	R$ 12,55
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,35	R$ 26,58	R$ 9,30
				CUSTO DIRETO	R$	166,70

COMP 037	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 40 kA - fornecimento e instalacao		un		R$	132,58
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 93653 e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 027	COTAÇÃO	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 40 kA	un	1	R$ 113,85	R$ 113,85
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,3	R$ 35,88	R$ 10,76
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,3	R$ 26,58	R$ 7,97
				CUSTO DIRETO	R$	132,58

COMP 038	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 8 kA - fornecimento e instalacao		un		R$	103,90
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 93653 e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 028	COTAÇÃO	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 8 kA	un	1	R$ 85,17	R$ 85,17
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,3	R$ 35,88	R$ 10,76
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,3	R$ 26,58	R$ 7,97
				CUSTO DIRETO	R$	103,90

COMP 039	Rele fotoeletrico 220 V - 1000 W com base, instalado em poste		un		R$	101,30
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 029	COTAÇÃO	Rele fotoeletrico 220 V - 1000 W com base	un	1	R$ 70,08	R$ 70,08
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,5	R$ 35,88	R$ 17,94
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,5	R$ 26,58	R$ 13,28
				CUSTO DIRETO	R$	101,30

COMP 040	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao		m		R$	11,56
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 030	COTAÇÃO	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento	m	1,05	R$ 3,89	R$ 4,08
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,12	R$ 35,88	R$ 4,30
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,12	R$ 26,58	R$ 3,18
				CUSTO DIRETO	R$	11,56

COMP 041	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 50 mm (1.1/2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao		m		R$	13,87
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 031	COTAÇÃO	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 50 mm (1.1/2") - fornecimento	m	1,05	R$ 4,89	R$ 5,13
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,14	R$ 35,88	R$ 5,02
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,14	R$ 26,58	R$ 3,72
				CUSTO DIRETO	R$	13,87

COMP 042	POSTE 1 - Poste de aco reto com travessa (cruzeta em ferro), flangeado, galvanizado, H = 9,00 m, engastamento 1,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm	un	R$	2.687,46
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 102476 e 96986 e mão de obra SICRO MT – 04/2026				

CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 036	COTAÇÃO	Poste de aco reto com travessa (cruzeta em ferro), flangeado, galvanizado, H = 9,00 m	un	1	R$ 1.803,55	R$ 1.803,55
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,45	R$ 928,36	R$ 417,76
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R$ 110,00	R$ 110,00
P9810	SICRO	Eletricista	h	4	R$ 35,88	R$ 143,53
P9801	SICRO	Ajudante	h	8	R$ 26,58	R$ 212,62
				CUSTO DIRETO	R$	2.687,46

COMP 043	POSTE 3 e POSTE 6 - Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 6,00 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm		un		R$	1.862,54
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 102476 e 96986 e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 043	COTAÇÃO	Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 6,00 m	un	1	R$ 1.206,93	R$ 1.206,93
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3	R$ 928,36	R$ 278,50
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R$ 110,00	R$ 110,00
P9810	SICRO	Eletricista	h	3	R$ 35,88	R$ 107,65
P9801	SICRO	Ajudante	h	6	R$ 26,58	R$ 159,46
				CUSTO DIRETO	R$	1.862,54

COMP 044	POSTE 2 - Poste de aco conico curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 2,50 m, com base de concreto e chumbadores 1" x 600 mm		un		R$	1.431,05
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 102476 e 96986 e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 044	COTAÇÃO	Poste de aco conico curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 2,50 m	un	1	R$ 1.030,88	R$ 1.030,88
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,18	R$ 928,36	R$ 167,10
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,5	R$ 110,00	R$ 55,00
P9810	SICRO	Eletricista	h	2	R$ 35,88	R$ 71,76
P9801	SICRO	Ajudante	h	4	R$ 26,58	R$ 106,31
				CUSTO DIRETO	R$	1.431,05

COMP 045	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 63 mm (2"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao		m		R$	16,17
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 032	COTAÇÃO	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 63 mm (2") - fornecimento	m	1,05	R$ 5,89	R$ 6,18
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,16	R$ 35,88	R$ 5,74
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,16	R$ 26,58	R$ 4,25
				CUSTO DIRETO	R$	16,17

COMP 046	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 100 mm (4"), para rede enterrada de distribuicao de energia - fornecimento e instalacao		m		R$	25,06
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 033	COTAÇÃO	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 100 mm (4") - fornecimento	m	1,05	R$ 11,99	R$ 12,58
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,2	R$ 35,88	R$ 7,17
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,2	R$ 26,58	R$ 5,31
				CUSTO DIRETO	R$	25,06

COMP 047	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 150 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao		un		R$	793,09
	REFERÊNCIA: SINAPI 105921 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 045	COTAÇÃO	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 150 W, IP66	un	1	R$ 743,13	R$ 743,13
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,8	R$ 35,88	R$ 28,70
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,8	R$ 26,58	R$ 21,26

					CUSTO DIRETO	**R$ 793,09**

COMP 048	**Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 25 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao**		**m**		**R$ 12,63**
	REFERÊNCIA: SINAPI 89395 – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 037	COTAÇÃO	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25 mm, fornecimento	m	1,05	R$ 6,10	R$ 6,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R$ 30,65	R$ 3,37
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R$ 26,00	R$ 2,86
				CUSTO DIRETO	**R$**	**12,63**

COMP 049	**Tubo PVC soldavel para agua fria, DN 32 mm, instalado em rede enterrada de irrigacao - fornecimento e instalacao**		**m**		**R$ 20,39**
	REFERÊNCIA: SINAPI 89395 – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 038	COTAÇÃO	Tubo PVC soldavel agua fria DN 32 mm, fornecimento	m	1,05	R$ 12,42	R$ 13,03
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R$ 30,65	R$ 3,98
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R$ 26,00	R$ 3,38
				CUSTO DIRETO	**R$**	**20,39**

COMP 050	**Cruzeta PVC soldavel DN 25 mm - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$ 39,18**
	REFERÊNCIA: SINAPI 94688 – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 039	COTAÇÃO	Cruzeta PVC soldavel DN 25 mm	un	1	R$ 28,99	R$ 28,99
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R$ 30,65	R$ 5,51
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R$ 26,00	R$ 4,68
				CUSTO DIRETO	**R$**	**39,18**

COMP 051	**Torneira de jardim em metal cromado, 25 mm x 3/4" - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$ 73,82**
	REFERÊNCIA: SINAPI 94495 – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 040	COTAÇÃO	Torneira de jardim em metal cromado 25 mm x 3/4"	un	1	R$ 54,00	R$ 54,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R$ 30,65	R$ 10,72
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R$ 26,00	R$ 9,10
				CUSTO DIRETO	**R$**	**73,82**

COMP 052	**Pressurizador de linha para agua fria - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$ 1.332,69**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação de mercado – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 041	COTAÇÃO	Pressurizador de linha para agua fria, tipo Ultra Press 725 ou equivalente	un	1	R$ 1.162,74	R$ 1.162,74
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 30,65	R$ 91,95
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 26,00	R$ 78,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**1.332,69**

COMP 053	**Motobomba multiestagio trifasica 7,5 cv para irrigacao, com quadro de comando - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$ 9.287,00**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação de mercado – 04/2026				
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 042	COTAÇÃO	Motobomba multiestagio trifasica 7,5 cv para irrigacao, com quadro de comando	un	1	R$ 8.603,00	R$ 8.603,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 30,65	R$ 245,20
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 31,70	R$ 126,80
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R$ 26,00	R$ 312,00
				CUSTO DIRETO	**R$**	**9.287,00**

COMP 054	**Limpeza final da obra, incluindo remocao de entulho, lavagem de pisos e limpeza de mobiliario**	**m2**	**R$ 0,87**
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI – 04/2026		

CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	R$ 24,68	R$ 0,61
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 26,00	R$ 0,26
				CUSTO DIRETO	R$	0,87

COMP 055	Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, escavacao manual com trado concha, concreto fck 30 MPa e armadura de arranque		m		R$	73,96
	REFERÊNCIA: SINAPI 101173 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	R$ 30,54	R$ 14,84
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	R$ 24,68	R$ 16,41
92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,36	R$ 9,58	R$ 13,02
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,043	R$ 690,64	R$ 29,69
				CUSTO DIRETO	R$	73,96

COMP 056	Refletor LED tipo highbay alta potencia 300 W, IP66, instalado em cruzeta de poste - fornecimento e instalacao		un		R$	425,44
	REFERÊNCIA: SINAPI 105922 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 046	COTAÇÃO	Refletor LED tipo highbay alta potencia 300 W, IP66	un	1	R$ 362,99	R$ 362,99
P9810	SICRO	Eletricista	h	1	R$ 35,88	R$ 35,88
P9801	SICRO	Ajudante	h	1	R$ 26,58	R$ 26,57
				CUSTO DIRETO	R$	425,44

COMP 057	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 30 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao		un		R$	136,54
	REFERÊNCIA: SINAPI 105920 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 047	COTAÇÃO	Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 30 W, IP66	un	1	R$ 99,07	R$ 99,07
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,6	R$ 35,88	R$ 21,53
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,6	R$ 26,58	R$ 15,94
				CUSTO DIRETO	R$	136,54

COMP 058	Refletor / luminaria LED tipo floodlight, 50 W, IP66, instalada em poste - fornecimento e instalacao		un		R$	181,17
	REFERÊNCIA: SINAPI 105920 – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 048	COTAÇÃO	Refletor / luminaria LED tipo floodlight, 50 W, IP66	un	1	R$ 137,46	R$ 137,46
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,7	R$ 35,88	R$ 25,11
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,7	R$ 26,58	R$ 18,60
				CUSTO DIRETO	R$	181,17

COMP 059	Ponto de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A, em caixa PVC 4x2" com placa para 1 funcao - fornecimento e instalacao (TUG bebedouro, circuito 7)		un		R$	57,75
	REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 049	COTAÇÃO	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A, modulo	un	1	R$ 16,54	R$ 16,54
COT 034	COTAÇÃO	Caixa de PVC 4x2" para embutir	un	1	R$ 2,09	R$ 2,09
COT 035	COTAÇÃO	Placa 2x4" para caixa 4x2" (com furo ou para 1 funcao)	un	1	R$ 7,90	R$ 7,90
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,5	R$ 35,88	R$ 17,94
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,5	R$ 26,58	R$ 13,28
				CUSTO DIRETO	R$	57,75

COMP 060	Poste auxiliar padrao ENERGISA em tubo de aco galvanizado 3", composto por 2 varas de 6,00 m, com base de concreto - fornecimento e instalacao	un	R$	1.691,23

REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – SINAPI 101509 e 102476 – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 022	COTAÇÃO	Tubo de aco galvanizado 3", vara de 6,00 m, para poste auxiliar padrao ENERGISA	un	2	R$ 655,72	R$ 1.311,44
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,15	R$ 928,36	R$ 139,25
P9810	SICRO	Eletricista	h	3	R$ 35,88	R$ 107,65
P9801	SICRO	Ajudante	h	5	R$ 26,58	R$ 132,89
				CUSTO DIRETO	**R$**	**1.691,23**

COMP 061	**Caixa de PVC 4x2" embutida, com placa 2x4" com furo, para rele fotoeletrico e ponto de forca do motor - fornecimento e instalacao**		**un**		**R$**	**25,60**
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA – cotação e mão de obra SICRO MT – 04/2026						
CÓDIGO	**SERVIÇOS**		**UNID**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COT 034	COTAÇÃO	Caixa de PVC 4x2" para embutir	un	1	R$ 2,09	R$ 2,09
COT 035	COTAÇÃO	Placa 2x4" para caixa 4x2" (com furo ou para 1 funcao)	un	1	R$ 7,90	R$ 7,90
P9810	SICRO	Eletricista	h	0,25	R$ 35,88	R$ 8,97
P9801	SICRO	Ajudante	h	0,25	R$ 26,58	R$ 6,64
				CUSTO DIRETO	**R$**	**25,60**

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:19:52 -03'00'

Barra do Garças, Mato Grosso - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

PREFEITURA
BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26

COTAÇÕES DE MERCADO

COT 01	Locacao mensal de container tipo almoxarifado, 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario, com porta e janela gradeadas (inclui manutencao)	mes	R$	700,00

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
07/08/2026	Coxipó Container	R$ 700,00	35.778.035/0001-30	65 9600-1818
10/08/2026	Container Segurança - Soluções para Obras	R$ 745,00	35.344.073/0001-85	https://www.containerseguranca.com.br/
10/08/2026	JK Containers	R$ 450,00	01.863.511/0001-08	https://jkcontainers.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 700,00**

COT 02	Locacao mensal de container tipo sanitario/vestiario, 2,30 x 4,30 m, altura 2,50 m, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (inclui manutencao)	mes	R$	1.500,00

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
07/08/2026	Coxipó Container	R$ 1.500,00	35.778.035/0001-30	65 9600-1818
10/08/2026	EuroMundi	R$ 2.800,00	26.334.929/0001-40	https://euromundi.com.br/
10/08/2026	Miranda Container	R$ 1.320,00	10.713.407/0001-10	https://mirandacontainer.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 1.500,00**

COT 03	Diferencial de fornecimento: substituicao do tubo corrugado drenante PEAD de DN 100 mm por DN 150 mm (diferenca de preco por metro)	m	R$	11,06

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
06/08/2026	Grupo Povos Importação e Exportação Ltda	R$ 11,06	14.116.838/0001-50	(51) 99999-0087
06/08/2026	Moema Comércio de Materiais de Construção Ltda.	R$ 11,00	21.162.998/0001-09	https://www.sasantoantonio.com.br/
06/08/2026	SUPER IMPER	R$ 16,10	26.415.506/0001-55	https://www.superimper.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 11,06**

COT 04	Grelha de concreto para canaleta, largura util 50 cm	m	R$	172,00

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
10/08/2026	LA-J ARTEFATOS DE CIMENTO LUCAS LTDA	R$ 172,00	00.862.482/0001-99	https://lajlucas.com.br/
10/08/2026	ADAFE PRE- MOLDADOS COMERCIO LTDA	R$ 114,00	34.632.099/0001-66	https://www.adafepremoldados.com.br/
10/08/2026	ARTTRACO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R$ 210,00	08.143.743/0001-2	https://blocosdeconcretoarttraco.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 172,00**

COT 05	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 100 mm, fornecimento	m	R$	20,28

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 17,61	01.438.784/0048-60	www.leroymerlin.com.br
03/08/2026	FERRAMENTAS KENNEDY	R$ 27,66	08.858.579/0015-35	www.ferramentaskennedy.com.br
03/08/2026	COPAFER	R$ 20,28	55.728.224/0001-06	www.copafer.com.br
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 20,28**

COT 06	Tubo PVC rigido serie normal para esgoto, DN 150 mm, fornecimento	m	R$	38,33
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 38,33	01.438.784/0048-60	www.leroymerlin.com.br
03/08/2026	Conibase Home Center	R$ 33,33	59.784.868/0001-72	www.conibase.com.br
03/08/2026	Obramax Atacado de Construção	R$ 45,35	23.476.033/0001-08	www.obramax.com.br
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 38,33

COT 07	Placa de piso de borracha esportiva 50 x 50 cm, espessura 15 mm, colorida (vermelho / verde / azul)	m2	R$	235,75
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	Moregreen	R$ 199,90	48.158.794/0001-42	https://www.lojamoregreen.com.br/
03/08/2026	PLT RECICLAGEM LTDA	R$ 235,75	17.795.668/0001-75	https://loja.pltpisos.com.br/
03/08/2026	Loja da Maria	R$ 256,35	19.138.297/0001-84	https://www.lojamariashop.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 235,75

COT 08	Trave oficial de futebol society em tubo de aco galvanizado 4", com rede de polietileno fio 3 mm - par	par	R$	4.200,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
06/08/2026	WKESPORTESCS3	R$ 3.300,00	34.674.268/0001-20	https://www.wkesportes.com.br/
06/08/2026	Sport It Comercio de Artigos Esportivos Ltda	R$ 5.350,00	36.657.832/0001-22	https://www.sportit.com.br/
06/08/2026	E-Quadras Soluções Inteligentes / Mark Sport Ind. Com. Ltda	R$ 4.200,00	10.881.044/0001-21	(11) 94264-5146
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 4.200,00

COT 09	Tabela de basquete padrao oficial com aro, rede e poste em tubo de aco carbono 4", chumbada no piso	un	R$	3.595,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
06/08/2026	J&V Ind. e Com. de Construções Esportivas Ltda	R$ 2.630,00	04.010.163/0001-06	https://www.jvesportes.com.br/
06/08/2026	MERCADÃO DOS ESPORTES E MATS. ELÉTRICOS LTDA	R$ 4.839,99	60.955.325/0001-50	https://www.mercadao.com.br/
06/08/2026	E-Quadras Soluções Inteligentes / Mark Sport Ind. Com. Ltda	R$ 3.595,00	10.881.044/0001-21	(11) 94264-5146
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 3.595,00

COT 010	Portao de abrir de 2 folhas, 2,00 x 2,10 m, estrutura em tubo de aco galvanizado com tela fio 12 BWG malha 5x5 cm	un	R$	1.750,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
07/08/2026	Telas Nacional	R$ 4.500,00	21.115.685/0001-91	51 9594-2939
10/08/2026	CERCASFENCE	R$ 1.176,00	41.228.328/0001-47	https://cercasfence.com/
10/08/2026	VAPRIW TELAS E ALAMBRADOS LTDA	R$ 1.750,00	02.749.085/0001-30	18 99798-5150
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 1.750,00

COT 011	Mesa de jogos em concreto armado fck 20 MPa, tabuleiro em pastilha ceramica, com 4 banquetas 0,30 x 0,30 m	un	R$	1.050,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
10/08/2026	Premoldec	R$ 1.050,00	34.804.452/0001-48	https://premoldec.com.br/
10/08/2026	ECOVERDE PRE MOLDADOS	R$ 2.960,00	13.379.331/0001-26	11 3132-9464
10/08/2026	Mesa & Cia	R$ 832,00	03.700.680/0001-44	https://www.artesconcreto.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 1.050,00

COT 012	Conjunto mesa pic-nic em madeira envernizada com assentos em madeira tratada 1,80 x 0,40 x 0,45 m	un	R$	3.879,90
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
07/08/2026	PARQUE METAL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAL E MADEIRA LTDA	R$ 3.960,00	57.713.526/0001-36	https://www.parquemetal.com.br/
07/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 3.879,90	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
10/08/2026	DECORLAZER DECORAÇÃO E BRINQUEDOS LTDA	R$ 3.600,00	11.878.151/0001-63	https://www.casinhainfantil.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 3.879,90

COT 013	Bebedouro industrial em aco inox, 2 torneiras, com filtro e refrigeracao	un	R$	2.581,78
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	R$ 2.927,35	31.780.992/0011-12	https://www.acimaq.com.br/
03/08/2026	Bebedouros Cânovas Industria e Comércio LTDA	R$ 2.581,78	02.400.936/0001-35	https://www.canovas.com.br/
03/08/2026	LOJA DO BEBEDOURO	R$ 2.244,77	29.730.943/0002-32	https://www.lojadobebedouro.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 2.581,78

COT 014	Playground modular em madeira plastica e plastico rotomoldado, 3 torres, com casinhas, rampa, escorregadores e escada de marinheiro	un	R$	56.036,10
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
06/08/2026	Fabrica da Sinuca LTDA	R$ 56.036,10	52.718.966/0001-62	https://fabricadasinuca.com.br/
06/08/2026	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	R$ 59.008,55	05.608.597/0001-75	https://www.freso.com.br/
06/08/2026	Superlegal Comércio de Brinquedos LTDA	R$ 34.499,00	03.733.595/0047-65	https://www.superlegalbrinquedos.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 56.036,10

COT 015	Domo de escalada circular em ferro tubular galvanizado com pintura eletrostatica	un	R$	7.880,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	Paradome Geodésicas	R$ 5.270,00	79.192.357/0001-79	https://paradome.com.br/
03/08/2026	Kinderplay Ltda	R$ 8.103,06	38.050.080/0001-62	www.kinderplay.com.br
05/08/2026	CIA da Criança	R$ 7.880,00	34.365.234/0001-54	https://www.ciadacrianca.ind.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 7.880,00

COT 016	Carrossel inclusivo para cadeirante, estrutura em aco carbono tubular com pintura eletrostatica	un	R$	11.235,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	Alegria Brinquedos	R$ 15.000,00	13.920.446/0001-86	https://www.alegriabrinquedos.com.br/
05/08/2026	CIA da Criança	R$ 10.920,00	34.365.234/0001-54	https://www.ciadacrianca.ind.br/
05/08/2026	Parquevaral Playgrounds	R$ 11.235,00	82.261.041/0001-04	https://parquevaral.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 11.235,00

COT 017	Balanco duplo inclusivo para cadeirante, estrutura em aco carbono tubular com pintura eletrostatica	un	R$	9.210,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	Alegria Brinquedos	R$ 13.800,00	13.920.446/0001-86	https://www.alegriabrinquedos.com.br/
03/08/2026	Ideia Educativa LTDA Inovacao e Solucoes LTDA	R$ 7.549,00	34.766.440/0001-76	https://www.ideiaeducativa.com.br/
03/08/2026	Mundo Adaptado Ltda	R$ 9.210,00	15.092.599/0001-08	https://mundoadaptado.com/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 9.210,00

COT 018	Muda de Ixora chinensis, porte implantado 0,30 m	un	R$	50,10
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	Brasil Nativas	R$ 10,55	41.797.991/0001-62	https://brasilnativas.com.br/
05/08/2026	VIVEIRO GOIANIA LTDA	R$ 60,00	42.899.620/0001-54	62 9317-4734
06/08/2026	AMK - Jardinagem e Paisagismo	R$ 50,10	18.826.048/0001-19	https://www.lojaamk.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 50,10

COT 019	Muda de Palmeira-fenix (Phoenix roebelenii), porte implantado 1,00 m	un	R$	220,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	AgroJardim	R$ 154,76	31.591.044/0001-67	https://www.agrojardim.com.br/
03/08/2026	Jobar Agro	R$ 220,00	08.229.964/0001-18	https://jobaragro.com.br/
03/08/2026	Brasil Nativas	R$ 223,63	41.797.991/0001-62	https://brasilnativas.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 220,00

COT 020	Muda de Jacaranda mimoso (Jacaranda mimosifolia), porte implantado 0,60 m	un	R$	150,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	RM PLANTAS E JARDINAGEM	R$ 153,24	47.578.537/0001-05	https://www.rmplantas.com.br/
05/08/2026	VIVEIRO GOIANO LTDA	R$ 150,00	05.870.580/0001-91	62 9297-0703
05/08/2026	VIVEIRO GOIANIA LTDA	R$ 60,00	42.899.620/0001-54	62 9317-4734
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 150,00

COT 021	Muda de Oiti (Licania tomentosa), porte implantado 1,00 m	un	R$	83,63
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	CLICK MUDAS LTDA	R$ 130,66	46.016.262/0001-45	https://www.clickmudas.com.br/
03/08/2026	Decora Garden	R$ 74,15	28.746.562/0001-06	https://www.decoragarden.com.br/
03/08/2026	Primavera Garden Center Ltda	R$ 83,63	47.114.493/0001-54	https://www.primaveragardencenter.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 83,63

COT 022	Tubo de aco galvanizado 3", vara de 6,00 m, para poste auxiliar padrao ENERGISA	un	R$	655,72
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Quality Tubos Comércio de Ferro e Aço Ltda	R$ 396,00	11.818.296/0001-79	https://www.lojaqualitytubos.com.br/
19/08/2026	Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos	R$ 655,72	62.978.978/0001-80	https://www.casamimosa.com.br/
19/08/2026	Catel HLM - Hidráulicos, Louças e Metais	R$ 669,90	69.692.380.001-06	https://catelhlm.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 655,72

COT 023	Caixa de inspecao de aterramento em PVC, D = 300 mm, com tampa	un	R$	63,90
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	PJNeblina - Loja Materiais Elétricos	R$ 63,90	57.158.057/0001-30	https://www.pjneblina.com.br/
19/08/2026	NICHELE LTDA	R$ 58,21	77.172.161/0001-97	https://www.nichele.com.br/
19/08/2026	SV Comércio de Materiais Elétricos LTDA	R$ 69,90	35.088.657/0001-37	https://www.sveletrica.com/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 63,90

COT 024	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 13 A - 4,5 kA	un	R$	120,39
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Eletrica Bsb	R$ 90,60	43.898.893/0001-47	https://www.eletricabsb.com.br/
20/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 144,59	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
20/08/2026	FERRAMENTAS KENNEDY	R$ 120,39	08.858.579/0015-35	www.ferramentaskennedy.com.br
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 120,39

COT 025	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 32 A - 4,5 kA	un	R$	86,23
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Eletrica Bsb	R$ 86,23	43.898.893/0001-47	https://www.eletricabsb.com.br/
19/08/2026	ELETROTÉCNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	R$ 117,72	591.074.170.001-09	https://eletrotecnicaveracruz.com.br/
19/08/2026	Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica LTDA	R$ 68,99	72.313.828/0001-00	https://www.plenobras.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 86,23

COT 026	Disjuntor termomagnetico tripolar DIN, curva C, corrente nominal 40 A - 4,5 kA	un	R$	144,85
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
03/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 146,71	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
03/08/2026	CASA DO ELETRICISTA	R$ 144,85	15.354.701/0004-49	https://www.casadoeletricistasc.com.br/
03/08/2026	Santil	R$ 69,63	49.474.398/0008-63	https://www.santil.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 144,85

COT 027	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 40 kA	un	R$	113,85

DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	CASA DO ELETRICISTA	R$ 113,85	15.354.701/0004-49	https://www.leroymerlin.com.br/
04/08/2026	Santil	R$ 88,28	49.474.398/0008-63	https://www.santil.com.br/
04/08/2026	Elétrica AREA	R$ 150,27	30.691.476/0003-49	https://www.eletricaarea.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 113,85

COT 028	Dispositivo de protecao contra surto (DPS) classe II, 275 V / 8 kA	un	R$	85,17
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	Imacri Engenharia e Tecnologia LTDA	R$ 85,17	19.508.957/0001-71	https://www.lojadoseletricistas.com.br/
04/08/2026	Luxtil	R$ 70,45	15.251.990/0001-08	https://luxtil.com.br/
04/08/2026	Coliseu Ferramentas	R$ 93,81	36.432.863/0001-85	https://www.coliseuferramentas.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 85,17

COT 029	Rele fotoeletrico 220 V - 1000 W com base	un	R$	70,08
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 70,08	43.350.099/0001-64	https://loja.jmc.com.br/
04/08/2026	Eletro Beltrão Material Elétrico LTDA	R$ 56,70	17.327.897/0001-65	https://www.lojaeletrobeltrao.com.br/
04/08/2026	Balaroti Comércio de Materiais de Construção SA	R$ 78,59	77.044.618/0001-88	https://www.balaroti.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 70,08

COT 030	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento	m	R$	3,89
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Loja Elétrica	R$ 4,09	17.155.342/0011-55	https://www.lojaeletrica.com.br/
19/08/2026	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2,53	02.554.116/0002-89	https://www.eletrosul.com.br/
19/08/2026	Dimensional Brasil Soluções Ltda	R$ 3,89	06.913.480/0026-16	https://www.dimensional.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 3,89

COT 031	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 50 mm (1.1/2") - fornecimento	m	R$	4,89
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Loja Elétrica	R$ 5,17	17.155.342/0011-55	https://www.lojaeletrica.com.br/
19/08/2026	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,41	02.554.116/0002-89	https://www.eletrosul.com.br/
19/08/2026	Dimensional Brasil Soluções Ltda	R$ 4,89	06.913.480/0026-16	https://www.dimensional.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 4,89

COT 032	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 63 mm (2") - fornecimento	m	R$	5,89
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Loja Elétrica	R$ 6,29	17.155.342/0011-55	https://www.lojaeletrica.com.br/
19/08/2026	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,56	02.554.116/0002-89	https://www.eletrosul.com.br/
19/08/2026	Dimensional Brasil Soluções Ltda	R$ 5,89	06.913.480/0026-16	https://www.dimensional.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 5,89

COT 033	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD, DN 100 mm (4") - fornecimento	m	R$	11,99
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Loja Elétrica	R$ 13,30	17.155.342/0011-55	https://www.lojaeletrica.com.br/
19/08/2026	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11,99	02.554.116/0002-89	https://www.eletrosul.com.br/
19/08/2026	Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos	R$ 8,80	62.978.978/0001-80	https://www.casamimosa.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 11,99

COT 034	Caixa de PVC 4x2" para embutir	un	R$	2,09
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	A3 ELETRO COMERCIAL LTDA	R$ 2,09	47.478.326/0001-92	https://www.a3eletro.com.br/
19/08/2026	Santil	R$ 1,71	49.474.398/0008-63	https://www.santil.com.br/
19/08/2026	TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	R$ 2,61	07.635.498/0008-84	https://www.tramontina.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 2,09

COT 035	Placa 2x4" para caixa 4x2" (com furo ou para 1 funcao)	un	R$	7,90
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
19/08/2026	Santil	R$ 8,21	49.474.398/0008-63	https://www.santil.com.br/
20/08/2026	Loja Elétrica	R$ 3,73	17.155.342/0011-55	https://www.lojaeletrica.com.br/
20/08/2026	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda	R$ 7,90	00.565.813/0001-29	https://www.anhangueraferramentas.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 7,90

COT 036	Poste de aco reto com travessa (cruzeta em ferro), flangeado, galvanizado, H = 9,00 m	un	R$	1.803,55
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
06/08/2026	Danta Lux Iluminação	R$ 1.113,63	35.284.787/0001-45	https://www.dantalux.com.br/
06/08/2026	INDUSPAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	R$ 4.828,44	43.944.389/0001-36	https://www.induspar.com/
06/08/2026	Patagonica Industrial Ltda	R$ 1.803,55	61.147.949/0001-03	(11) 4210-0875
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 1.803,55

COT 037	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25 mm, fornecimento	m	R$	6,10
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 6,10	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
04/08/2026	Todimo Materiais para Construção SA	R$ 6,58	15.375.991/0001-64	https://www.todimo.com.br/
04/08/2026	Construlares - Tudo Para Construcao	R$ 3,92	03.144.649/0001-74	66 3401-1053
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 6,10

COT 038	Tubo PVC soldavel agua fria DN 32 mm, fornecimento	m	R$	12,42
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 14,30	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
04/08/2026	Todimo Materiais para Construção SA	R$ 12,42	15.375.991/0001-64	https://www.todimo.com.br/
04/08/2026	Construlares - Tudo Para Construcao	R$ 8,82	03.144.649/0001-74	66 3401-1053
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 12,42

COT 039	Cruzeta PVC soldavel DN 25 mm	un	R$	28,99
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	Todimo Materiais para Construção SA	R$ 28,99	15.375.991/0001-64	https://www.todimo.com.br/
05/08/2026	LEROY MERLIN	R$ 29,90	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
05/08/2026	Casa Ferreira Gonçalves Ltda	R$ 20,33	17.250.275/0001-86	https://www.cfg.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 28,99

COT 040	Torneira de jardim em metal cromado 25 mm x 3/4"	un	R$	54,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO
04/08/2026	Construlares - Tudo Para Construcao	R$ 54,00	03.144.649/0001-74	66 3401-1053
04/08/2026	BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	R$ 47,80	04.249.489/0001-90	66 3401-1412
05/08/2026	Solução Conexões Mat. de Construção LTDA	R$ 55,00	21.635.259/0001-89	66 9202-8465
			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 54,00

COT 041	Pressurizador de linha para agua fria, tipo Ultra Press 725 ou equivalente	un	R$	1.162,74
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	CONTATO

04/08/2026	PERGO MOVEIS E ACABAMENTOS LTDA	R$	1.162,74	07.641.736/0001-98	https://www.pergo.com.br
04/08/2026	Casa Bombasa	R$	1.275,72	60.277.122/0002-32	https://www.casabombasa.com.br/
04/08/2026	Energia Solucoes em Aquecimento	R$	1.076,46	35.719.583/0001-90	https://www.energiaaquecimento.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 1.162,74**

COT 042	**Motobomba multiestagio trifasica 7,5 cv para irrigacao, com quadro de comando**	**un**		**R$**	**8.603,00**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
04/08/2026	Mérito Comércio de Equipamentos Ltda	R$	8.603,00	01.582.892/0001-49	https://www.meritocomercial.com.br/
04/08/2026	EBARA Bombas América do Sul	R$	8.616,00	46.138.319/0007-74	https://loja.ebara.com.br/
04/08/2026	LEROY MERLIN	R$	8.580,64	01.438.784/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 8.603,00**

COT 043	**Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 6,00 m**	**un**		**R$**	**1.206,93**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
20/08/2026	RJE ILUMINACAO	R$	1.083,43	22.321.121/0001-78	https://www.rjeiluminacao.com.br/
20/08/2026	INDUSPAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	R$	1.206,93	43.944.389/0001-36	https://www.induspar.com/
20/08/2026	Sanlume Iluminacao LTDA	R$	1.546,35	49.962.969/0001-32	11 94949-4040
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 1.206,93**

COT 044	**Poste de aco conico curvo duplo, flangeado, galvanizado, H = 2,50 m**	**un**		**R$**	**1.030,88**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
06/08/2026	Danta Lux Iluminação	R$	580,00	35.284.787/0001-45	https://www.dantalux.com.br/
06/08/2026	Nicolau indústria e comércio de produtos de iluminação ltda	R$	1.250,50	57.149.344/0001-84	(16) 2120-0460
06/08/2026	Patagonica Industrial Ltda	R$	1.030,88	61.147.949/0001-03	(11) 4210-0875
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 1.030,88**

COT 045	**Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 150 W, IP66**	**un**		**R$**	**743,13**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
04/08/2026	R M SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	R$	743,13	36.658.703/0001-59	https://www.rmiluminacao.com/
04/08/2026	RJ ILUMINACAO	R$	737,63	33.339.927/0001-00	https://www.rjiluminacao.com/
04/08/2026	ECOSOLIS SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	R$	906,76	26.662.514/0001-04	https://www.ecosoli.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 743,13**

COT 046	**Refletor LED tipo highbay alta potencia 300 W, IP66**	**un**		**R$**	**362,99**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
20/08/2026	Isitron Iluminacao LTDA	R$	232,00	51.020.449/0001-52	https://www.isitron.com.br/
20/08/2026	RJE ILUMINACAO	R$	490,00	22.321.121/0001-78	https://www.rjeiluminacao.com.br/
20/08/2026	MasterLumi Comércio de Iluminação e Presentes Ltda	R$	362,99	55.139.585/0001-17	https://www.benluz.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 362,99**

COT 047	**Luminaria LED tipo floodlight / projetor, 30 W, IP66**	**un**		**R$**	**99,07**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
04/08/2026	VG SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	R$	97,48	44.085.778/0001-16	https://www.vgiluminacao.com.br/
04/08/2026	Santil	R$	130,95	49.474.398/0008-63	https://www.santil.com.br/
04/08/2026	Jacobini Decor	R$	99,07	38.262.474/0001-84	https://www.jacobinidecor.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 99,07**

COT 048	**Refletor / luminaria LED tipo floodlight, 50 W, IP66**	**un**		**R$**	**137,46**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**		**CNPJ**	**CONTATO**
20/08/2026	ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	R$	176,46	08.279.856/0001-50	https://www.abastece.com.br/
20/08/2026	VG SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	R$	76,49	44.085.778/0001-16	https://www.vgiluminacao.com.br/

20/08/2026	ECOSOLI	R$ 137,46	26.662.514/0001-04	https://www.ecosoli.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 137,46**

COT 049	**Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A, modulo**	**un**	**R$**	**16,54**
DATA DE COTAÇÃO	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**CONTATO**
19/08/2026	Andra S A Electric Solutions	R$ 19,36	47.674.429/0001-28	https://www.andra.com.br/
19/08/2026	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda	R$ 16,54	00.565.813/0001-29	https://www.anhangueraferramentas.com.br/
19/08/2026	Copafer Comercial Ltda	R$ 16,14	55.728.224/0001-06	https://www.copafer.com.br/
			VALOR ACATADO - MEDIANA	**R$ 16,54**

Barra do Garças, Mato Grosso - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:20:11 -03'00'

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26

COMPOSIÇÃO BDI

CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas	%
Administração Central	3,00%
Seguro+Garantia	0,80%
Risco	0,97%
Despesa Financeira	0,59%
Lucro	6,00%
Impostos	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	5,00%
CPRB*	0,00%
Tributos (I)	8,65%
Total	**22,28%**

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:21:19 -03'00'

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MÉDIO E 3° QUARTIL			
TIPOS DE OBRA	1° Quartil	Médio	3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Figura 56 – Parâmetros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1° Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,26%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1° Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Figura 57 – Parâmetros referenciais das rubricas que compõem o BDI (fonte: Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA — MINISTÉRIO DO ESPORTE — PRAÇA RESIDENCIAL CARVALHO
ENDEREÇO:	Avenida 01, Quadra 36, Residencial Carvalho — Barra do Garças/MT
DIMENSÕES:	Área total tratada: 3.962,56 m²
COORDENADAS:	15°53'36.44"S 52°17'34.89"O
PREÇO BASE:	SINAPI 04/26 - SICRO 04/26

ENCARGOS SOCIAIS

MATO GROSSO		VIGÊNCIA À PARTIR DE 01/2026			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	Feriados	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º Salário	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**TOTAL**	**34,16%**	**9,66%**	**34,16%**	**9,66%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	**Total**	**21,31%**	**17,42%**	**21,31%**	**17,42%**
GRUPO D					
D1	Reincidência De Grupo A sobre Grupo B	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	Reincidência De Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	**Total**	**8,62%**	**2,15%**	**13,06%**	**3,95%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**90,89%**	**56,03%**	**105,33%**	**67,83%**

Barra do Garças MT - 21 de agosto de 2026

BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112

Assinado de forma digital por BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA GUEDES:02671888112
Dados: 2026.08.21 11:21:39 -03'00'

BEATRIZ S. ALMEIDA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 55922