

Negrito"ESTADO DE MATO GROSSO
Negrito"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / DISTRITO DE TABAZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NO DISTRITO DE TABAZUL						BDI SERVIÇOS		1,2070
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS						BDI INSUMOS		1,1528
CNPJ 03.439.239/0001-50								
REFERÊNCIA 1: SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,45%(HORA) 72,21%(MÉS) DATA DE REF: JAN/2022					Data Ref. Técnica		SINAPI - MT- 01/2022	
REFERÊNCIA 2: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - NÃO DESONERADO SICRO / Goiás - Out/2021							SICRO - MT - 10/2021	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT(R\$) S/BDI	P.UNIT(R\$) C/BDI	V.TOTAL(R\$) C/BDI
			PAVIMENTAÇÃO URBANA					
			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0								
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	R\$ 225,00	R\$ 259,38	R\$ 583,61
1.2	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 1.039,40	R\$ 1.254,56	R\$ 15.054,72
1.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 834,96	R\$ 1.007,80	R\$ 12.093,60
1.4	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	11.312,13	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 4.072,37
1.5	SINAPI	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.908,92	R\$ 5,12	R\$ 6,18	R\$ 11.797,14
1.6	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.656,07	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 4.977,34
						SUB-TOTAL 1.0		R\$ 48.578,78
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
2.0								
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	R\$ 93,77	R\$ 113,18	R\$ 22.636,00
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 23,72	R\$ 28,63	R\$ 11.452,00
2.3	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,00	R\$ 17,59	R\$ 21,23	R\$ 7.430,50
2.4	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R\$ 21,09	R\$ 25,46	R\$ 13.748,40

Negrito"ESTADO DE MATO GROSSO
Negrito"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / DISTRITO DE TABAZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NO DISTRITO DE TABAZUL						BDI SERVIÇOS		1,2070	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS						BDI INSUMOS		1,1528	
CNPJ 03.439.239/0001-50									
REFERÊNCIA 1: SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,45%(HORA) 72,21%(MÊS) DATA DE REF: JAN/2022						Data Ref. Técnica		SINAPI - MT- 01/2022	
REFERÊNCIA 2: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - NÃO DESONERADO SICRO / Goiás - Out/2021								SICRO - MT - 10/2021	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT(R\$) S/BDI	P.UNIT(R\$) C/BDI	V.TOTAL(R\$) C/BDI	
						SUB-TOTAL 2.0		R\$ 55.266,90	
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
3.1	SICRO		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 54.426,00	R\$ 65.692,18	R\$ 65.692,18	
						SUB-TOTAL 2.0		R\$ 65.692,18	
4.0			TERRAPLENAGEM						
4.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.575,10	R\$ 0,31	R\$ 0,37	R\$ 952,79	
4.2	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3.781,43	R\$ 1,76	R\$ 2,12	R\$ 8.016,62	
4.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.726,78	R\$ 6,09	R\$ 7,35	R\$ 34.741,85	
4.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.380,80	R\$ 1,82	R\$ 2,20	R\$ 73.437,76	
						SUB-TOTAL 2.0		R\$ 117.149,02	
5.0			PAVIMENTAÇÃO						
5.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.312,13	R\$ 1,93	R\$ 2,33	R\$ 26.357,26	
5.2	SINAPI	101248	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	5.178,72	R\$ 23,52	R\$ 28,39	R\$ 147.023,84	


Negrito"ESTADO DE MATO GROSSO
Negrito"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / DISTRITO DE TABAZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NO DISTRITO DE TABAZUL						BDI SERVIÇOS		1,2070
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS						BDI INSUMOS		1,1528
CNPJ 03.439.239/0001-50								
REFERÊNCIA 1: SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,45%(HORA) 72,21%(MÊS) DATA DE REF: JAN/2022						Data Ref. Técnica		SINAPI - MT- 01/2022
REFERÊNCIA 2: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - NÃO DESONERADO SICRO / Goiás - Out/2021								SICRO - MT - 10/2021
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT(R\$) S/BDI	P.UNIT(R\$) C/BDI	V.TOTAL(R\$) C/BDI
5.3	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.244,85	R\$ 9,51	R\$ 11,48	R\$ 48.730,90
5.4	SINAPI INSUMO	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.198,61	R\$ 59,25	R\$ 71,51	R\$ 85.712,35
5.5	COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.312,13	R\$ 13,75	R\$ 16,59	R\$ 187.668,24

Negrito"ESTADO DE MATO GROSSO
Negrito"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / DISTRITO DE TABAZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NO DISTRITO DE TABAZUL						BDI SERVIÇOS		1,2070
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS						BDI INSUMOS		1,1528
CNPJ 03.439.239/0001-50								
REFERÊNCIA 1: SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,45%(HORA) 72,21%(MÊS) DATA DE REF: JAN/2022						Data Ref. Técnica		SINAPI - MT- 01/2022
REFERÊNCIA 2: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - NÃO DESONERADO SICRO / Goiás - Out/2021								SICRO - MT - 10/2021
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT(R\$) S/BDI	P.UNIT(R\$) C/BDI	V.TOTAL(R\$) C/BDI
5.6	PORTARIA 1977 DNIT		TRANSPORTE DE MATERAIL BETUMINOSO (CONSUMO = 0,45 KG/M2)	T.KM	5,09	R\$ 198,82	R\$ 229,20	R\$ 1.166,73
5.7	SINAPI	97806	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	11.312,13	R\$ 20,89	R\$ 25,21	R\$ 285.178,80
5.8	PORTARIA 1977 DNIT		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CONSUMO = 4,2 KG/M2)	tkm	47,51	R\$ 198,82	R\$ 229,20	R\$ 10.889,51
5.9	SICRO ABRIL-2021	5915321	5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,38	tkm	47.102,76	R\$ 0,38	R\$ 0,46	R\$ 21.667,27
						SUB-TOTAL 2.3.0		R\$ 814.394,90
6.0	SINAPI		DRENAGEM SUPERFICIAL	-				
6.1	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.396,79	R\$ 41,54	R\$ 50,14	R\$ 170.315,05
6.2	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.396,79	R\$ 49,91	R\$ 60,24	R\$ 204.622,63
						SUB-TOTAL 2.6.0		R\$ 374.937,68
						SUB-TOTAL 2.9.0		R\$ 1.476.019,46
						Matheus Fernandes Silva		
						CREA MT 051328/V		

Negrito"ESTADO DE MATO GROSSO
Negrito"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / DISTRITO DE TABAZUL

ITEM		FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT(R\$) S/BDI	P.UNIT(R\$) C/BDI	V.TOTAL(R\$) C/BDI
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NO DISTRITO DE TABAZUL						BDI SERVIÇOS	1,2070
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS						BDI INSUMOS	1,1528
		CNPJ 03.439.239/0001-50							
REFERÊNCIA 1: SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,45%(HORA) 72,21%(MÊS) DATA DE REF: JAN/2022						Data Ref. Técnica		SINAPI - MT- 01/2022 SICRO - MT - 10/2021	
REFERÊNCIA 2: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - NÃO DESONERADO SICRO / Goiás - Out/2021									