



### RAIO-X

**ESQUADRIAS**

- P4** PORTA DE MADEIRA 0.80X0.80X2.10M – BLINDAR COM  $\varnothing = 1,10$  MM DE PB(CHUMBO)
- P9** PORTA DE MADEIRA – 0.90X2.10M – BLINDAR COM  $\varnothing = 1,10$  MM DE PB(CHUMBO)
- VISOR** VISOR – 0.50X0.30X1.40M – BLINDAR COM  $\varnothing = 1,20$  MM DE PB(CHUMBO)

**EQUIPAMENTOS**

- 01** EQUIPAMENTO PARA RAIO-X A SER ADQUIRIDO  
MARCA : A SER ADQUIRIDO  
MODELO : A SER ADQUIRIDO  
Kvp : 125 Kvp  
i (mA) : 500 Ma  
W(CARGA TRABALHO) : 850 mAm/sem  
CSR: 0,15 ( ICRP 33 – 75 Kv )
- 02** BUCKY DE PAREDE A SER ADQUIRIDO
- 03** COMANDO

**PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**

- BLINDAR COM  $\varnothing = 1$  CM DE BARITA ATÉ 2,15M DO PISO ACABADO
- BLINDAR COM  $\varnothing = 1,5$  CM DE BARITA ATÉ 2,15M DO PISO ACABADO
- BLINDAR COM  $\varnothing = 2$  CM DE BARITA ATÉ 2,15M DO PISO ACABADO
- BLINDAR COM  $\varnothing = 2,5$ CM DE BARITA ATÉ 2,15M DO PISO ACABADO
- BLINDAR COM  $\varnothing = 3,5$  CM DE BARITA ATÉ 2,15M DO PISO ACABADO

**CONDICIONAMENTO DE AR**

AR CONDICIONADO SPLIT –18.000 BTUs

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS</b> CNPJ 24.686.425/0001-64		<b>L.F. Pereira Engenharia</b> CNPJ 24.686.425/0001-64
COORDENADAS: 19°53'01"S 052°14'51"W			
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK			
Contrato: PROJETO DE BUNDAZEN			
Local: HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, JARDIM AMAZÔNIA 1, BARRA DO GARÇAS - MT			
Prioridade: Prefeitura Municipal Barra do Garças			
Autor do projeto: [Assinatura]			
Engenheiro Civil Luis Fernando Pereira CREA: 170.833.036/RS		[Assinatura]	
Folha: 01	Dimensões:	Escala: INDICADAS	
Arquivo: CAD	Data: Janeiro/2023	Folha: 02/02	