



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS  
Secretaria Municipal de Educação

Barra do Garças - MT, 22 de dezembro de 2023.

Secretária de Finanças/Licitação

**Assunto:** Esclarecimento CP 04/2023- Construção de Unidade Escolar Dom José Selva.

Prezados (as),

A par de cumprimentá-los (as), venho por meio deste, encaminhar o seguinte esclarecimento. Partindo da primeira dúvida, sim, ocorrerá a demolição total existente no terreno situado na rua Independência, setor Campinas, município de Barra do Garças, onde será construída a Unidade Escolar com Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Dom José Selva.

O segundo apontamento, vemos que na composição ATLY CIV 004 (**Figura 1**), já existe o serviço de (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M<sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M<sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)). Desta forma não é necessário a troca de composição no orçamento apresentado.

ATLY CIV 004	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA				M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UNI	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>SERVIÇOS</b>					
100001	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 100000	M3	1,00	6,30	6,30
100001	TRANSPORTE HORISONTAL COM CARROÇO DE MADEIRA DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG/M) AF. 01/2019	KG/M	100,00	0,71	71,00
				<b>Total</b>	<b>R\$ 77,30</b>

Composição baseada na comissão TOUSSORRE da planilha CRUE - de SETEMBRO de 2021-1

Figura 1

Atenciosamente,

  
Tana Deyse Soares Barros  
Engenheira Civil  
CREA-GO 1021452653

Manoel  
22/12/23  
10:20